

ტექნიკური დავალება

სამუშაოების განხორციელებისას მიმწოდებლის მიერ დაცული უნდა იქნეს შრომის, ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიის დაცვის უსაფრთხოების ნორმები, პირობები და რეკომენდაციები, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელ ორგანიზაციას.

შენიშვნის პერიოდში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები მიმდებარე ტერიტორიის დამტვერიაწებისაგან თავის ასაცილებლად. ამ მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში ნაგვის გატანა უნდა განხორციელდეს დახურული ღარებისა და კონკრეტული ნაგავსაყრელების საშუალებით. უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ნაგვის ჩაყრა უშუალოდ თვითმცლელი ავტომანქანების ძარაზე.

საბათესაშო და მოსახვეთი სამუშაოების შესრულების პერიოდში, ფასადებს საჭიროა ჩამოეფაროს ფარდა, რათა არ მოხდეს მტერის გაბნევა.

სამუშაოებისას გამოყენებული ყველა მასალა, უნდა იყოს ახალი და შეესაბამებოდეს ამ საქონლისათვის დადგენილ სტანდარტებსა და ნორმებს (საქონელი, რომელიც არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოწყობებს არ განიხილება, უბარისხო საქონლის გამოყენების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს მიმწოდებელთან ხელშეკრულება და არ აუნაზღუროს მიმწოდებელს უბარისხო საქონლით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება). მასალის ფერი (ასეთია არსებობის შემთხვევაში) შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. სკოლის შენობის შიგნით არის ორი სხვადასხვა კიბის უჯრედი, რომლებზეც სამუშაოები უნდა განხორციელდეს მოწყველობით, გერ ერთ მხარეს, შერე მეორე მხარეს.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

- პრეტენდენტი დანართი ოთხის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს მეჭდით (ასეთია არსებობის შემთხვევაში).
- აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს