

ბადდათის მუნიციპალიტეტის ქ. ბადდათში ენდელაძის ქუჩის შესახვევების ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მოცულობების კრებისათი უწყისი							
#	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა				შენიშვნა
			გზა #35	გზა #36	გზა #37	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
	მოსამზადებელი სამუშაოები						
1	გზის დაკვალვა	მ	225.39	57.77	157.41	440.57	
	მიწის გაკისი						
2	არსებული გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (მათ შორის დაზიანებული ა/ზ საფარი) და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	176	70.00	174.00	420	
3	არსებული გრუნტის დამუშავება ხელით (მათ შორის დაზიანებული ა/ზ საფარი) და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	20	8.00	19.00	47	
4	არსებული გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	353	140.40	347.40	840.60	
5	არსებული საფარის მოშინდაკება და დატკეპნა	მ²	1154	296	806	2256	
	საგზაო სამოსი						
6	ქვიშა-ხრეშოვანი შემასწორებელი ფენა (სისქით 10 სმ)	მ²	1138.19	291.74	794.93	2224.86	
7	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა 0÷40მმ ფრაქციის ღორღით, ადგილზე გაშლა და დატკეპნა (სისქით 15 სმ)	მ²	971.41	248.99	678.45	1898.85	
8	ბეტონი B 25 გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად, სისქით 16 სმ	მ²	901.54	231.08	629.45	1762.07	
9	არმატურა გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად Ø 8	მ²	901.54	231.08	629.45	1762.07	
		ტ	3.84597	0.98579	2.68523	7.51699	
10	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით	მ²	901.54	231.08	629.45	1762.07	
11	ბეტონის საფარის სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა	მ	224.00	56.00	156.00	436.00	
12	ხრეშოვანი გვერდულის მოწყობა	მ³	50.94	13.06	35.58	99.58	
	მიერთებები და კერძო მისასვლელები						
	კერძო მისასვლელები						
13	არსებული საფარის დამუშავება მექანიზმით (მათ შორის დაზიანებული ა/ზ საფარი), დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდავა ნაყარში 5 კმ.	მ³	14.30	4.30	3.00	21.60	
14	კერძო მისასვლელებზე საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა 0÷40მმ ფრაქციის ღორღით, ადგილზე გაშლა და დატკეპნა (სისქით 10 სმ)	მ²	143.00	43.00	30.00	216.00	
15	კერძო მისასვლელებზე ბეტონი B 25 გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად, სისქით 12 სმ	მ²	143.00	43.00	30.00	216.00	
16	არმატურა გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად Ø 8	მ²	143.00	43.00	30.00	216.00	
		ტ	0.61004	0.18344	0.12798	0.92146	
17	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით	მ²	143.00	43.00	30.00	216.00	
18	ბეტონის საფარის სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა	მ	9.00	10.00	15.00	34.00	
	არხების და წყალსატარების მოწყობა						
	არხების (კიუვეტების) მოწყობა						
19	მჟლე ბეტონის საგები რ/ზ არხის მოსაწყობად (ბეტონი B-10)	მ³	14.48	3.95	9.92	28.35	
20	ანაკრეფი რ/ზ არხების მონტაჟი შიდა ზომით (40X40) სმ კ	მ	219.00	32.00	165.00	416.00	
21	ანაკრეფი რ/ზ არხების მონტაჟი შიდა ზომით (40X30) სმ კ	მ	22.00	15.00		37.00	
22	კერძო შესასვლელებთან კიუვეტებზე რ/ზ ფილის მონტაჟი	ც	22.00	15.00		37.00	
		მ³	1.76	1.20		2.96	
23	ფოლადის ცხაურების დამზადება და მონტაჟი	მ	16.00	8.00	8.00	32.00	
		ტ	0.84928	0.42464	0.42000	1.69392	
24	ზოლოვანა 480X65X5 მმ	მ	187.20	93.60	93.60	374.40	
		ტ	0.477440	0.238720	0.24	0.95488	
25	ზოლოვანა 1000X65X5 მმ	მ	32.00	16.00	16.00	64.00	

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ქ. ბაღდათში ენდელაძის ქუჩის შესახვევების ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მოცულობების კრებსითი უწყისი							
#	კაღმავალ ფასიანობას	განზ.	რაოდენობა				შინაშინა
		ტ	0.0816	0.0408	0.0408	0.16320	
26	ფოლადის კვადრატის 1000X10X10 მმ	მ	192.0	96.0	96.0	384.00	
		ტ	0.15072	0.07536	0.0754	0.30144	
27	კუთხოვანა 65X505X5 მმ	მ	32.00	16.00	16.00	64.00	
		ტ	0.13952	0.06976	0.0698	0.27904	
37	მუშაობა ნაყარში	მ ³	210.30	82.30	196.00	488.60	

გაყვითლებული სვეტით გააკეთეთ ხარჯთაღრიცხვა