

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ქ. ბაღდათში შანიძის ქუჩის შესახვევების პეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მოცულობების კრებისათი უწყისი								
#	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა					შენიშვნა
			გზა #3	გზა #3-2	გზა #4	გზა #5	სულ	
1	2	3	4	5			6	7
	მოსამზადებელი სამუშაოები							
1	გზის დაკვალვა	მ	75.03	24.00	235.65	611.50	946.18	
	მიწის გაცისი							
2	არსებული გრუნტის დამუშავება მექანიზმით (მათ შორის დაზიანებული ა/ზ საფარი) და დატვირთვა ა/თვითმცლელეზზე	მ³	90	31.00	248.00	667.00	1036	
3	არსებული გრუნტის დამუშავება ხელით (მათ შორის დაზიანებული ა/ზ საფარი) და დატვირთვა ა/თვითმცლელეზზე	მ³	10	3.00	27.00	74.00	114	
4	არსებული გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	170	58	468	1260	1955.00	
5	არსებული საფარის მოშანდაკება და დატკეპნა	მ²	305	120	957	3131	4513	
	საგზაო სამოსი							
6	ქვიშა-ხრეშოვანი შემასწორებელი ფენა (სისქით 10 სმ)	მ²	299.00	120.00	938.00	3088.00	4445.00	
7	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა 0÷40მმ ფრაქციის ღორღით, ადგილზე გაშლა და დატკეპნა (სისქით 15 სმ)	მ²	248.34	101.51	779.99	2635.56	3765.40	
8	ბეტონი B 25 გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად, სისქით 16 სმ	მ²	225.08	101.51	706.94	2445.99	3479.52	
9	არმატურა გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად Ø 8	მ²	225.08	101.51	706.94	2445.99	3479.52	
		ტ	0.96	0.43	3.02	10.43	14.8436	
10	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით	მ²	225.08	101.51	706.94	2445.99	3479.52	
11	ბეტონის საფარის სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა	მ	57.00	24.00	177.00	612.00	870.00	
12	ხრეშოვანი გვერდულის მოწყობა	მ³	13.35	4.27	41.94	108.85	168.41	
	მიერთებები და კერძო მისასვლელები							
	მიერთებები							
	არსებული საფარის დამუშავება მექანიზმით (მათ შორის დაზიანებული ა/ზ საფარი), დატვირთვა ა/თვითმცლელეზზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ.	მ³				6.50	6.50	
	საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა 0÷40მმ ფრაქციის ღორღით, ადგილზე გაშლა და დატკეპნა (სისქით 10 სმ)	მ²				65.00	65.00	
	ბეტონი B 25 გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად, სისქით 16 სმ	მ²				65.00	65.00	
	არმატურა გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად Ø 8	მ²				65.00	65.00	
		ტ				0.28	0.28	
	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით	მ²				65.00	65.00	
	ბეტონის საფარის სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა	მ				15.00	15.00	
	კერძო მისასვლელები							
13	არსებული საფარის დამუშავება მექანიზმით (მათ შორის დაზიანებული ა/ზ საფარი), დატვირთვა ა/თვითმცლელეზზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ.	მ³	1.30		7.40	38.20	46.90	
14	კერძო მისასვლელებზე საფუძელის ზედა ფენის მოწყობა 0÷40მმ ფრაქციის ღორღით, ადგილზე გაშლა და დატკეპნა (სისქით 10 სმ)	მ²	13.00		74.00	382.00	469.00	
15	კერძო მისასვლელებზე ბეტონი B 25 გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად, სისქით 12 სმ	მ²	13.00		74.00	382.00	469.00	
16	არმატურა გზის სავალი ნაწილის მოსაწყობად Ø 8	მ²	13.00		74.00	382.00	469.00	
		ტ	0.055		0.316	1.630	2.0008	
17	ზედაპირის დამუშავება თხევადი პარაფინით	მ²	13.00		74.00	382.00	469.00	
18	ბეტონის საფარის სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა	მ			24.00	35.00	59.00	
	არხების და წყალსატარების მოწყობა							
	არხების (კიუვეტების) მოწყობა							
19	მკლე ბეტონის საგები რ/ზ არხის მოსაწყობად (ბეტონი B-10)	მ³	4.98	1.92	14.62	37.17	58.69	
20	ანაკრეფი რ/ზ არხების მონტაჟი შიდა ზომით (40X40) სმ კ	მ	78.00	32.00	233.00	596.00	939.00	

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ქ. ბაღდათში შანიძის ქუჩის შესახვევების ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მოცულობების კრებისითი უწყისი								
#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა					შანიშინა
21	ანაკრეფი რ/ზ არხების მონტაჟი შიდა ზომით (40X30) სმ კ	მ	4.00		11.00	24.00	39.00	
22	კერძო შესასვლელბთან კიუვეტებზე რ/ზ ფილის მონტაჟი	ც	4.00		11.00	24.00	39.00	
		მ³	0.32		0.88	1.92	3.12	
23	ფოლადის ცხაურების დამზადება და მონტაჟი	მ	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	
		ტ	0.42	0.42	0.42	0.42	1.68464	
24	ზოლოვანა 480X65X5 მმ	მ	93.60	93.60	93.60	93.60	374	
		ტ	0.23872	0.238720	0.24	0.24	0.95488	
25	ზოლოვანა 1000X65X5 მმ	მ/ტ	16.00	16.00	16.00	16.00	64	
		ტ	0.04080	0.0408	0.0408	0.0408	0.16320	
26	ფოლადის კვადრატი 1000X10X10 მმ	მ	96.0	96.0	96.0	96.0	384	
		ტ	0.07536	0.07536	0.0754	0.0754	0.30144	
27	კუთხოვანა 65X505X5 მმ	მ	16.00	16.00	16.00	16.00	64	
		ტ	0.06976	0.06976	0.0698	0.0698	0.27904	
	D-1000 მმ რკ. ბეტონის მილების მონტაჟი							
27	მე-3 კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში, ექსკავატორით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³			36.00	36.00	72.00	
28	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა წყალსატარის კონსტრუქციის ქვეშ, სისქით 30 სმ	მ³			10.88	10.88	21.76	
29	რკ. ბეტონის მილების დ - 1.0 მ მონტაჟი	მ			8.00	8.00	16.00	
		მ³			3.15	3.15	6.30	
30	მილების სათავისების მონოლითური ბეტონი B-25, W6, F-200	მ³			15.66	15.66	31.32	
31	ბეტონის პარაპეტების მოწყობა	მ³			2.92	2.92	5.84	
32	რკ.ბეტონის მილების და სათავისების დამუშავება ბიტუმით ორჯერ	მ²			56.00	56.00	112.00	
33	ქვის რისბერმის მოწყობა hკვ ≥30სმ	მ³			12.25	12.25	24.50	
34	თხრილის ნაწილობრივი შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ³			16.00	15.00	31.00	
35	თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.	მ³			12.00	12.00	24.00	
37	მუშაობა ნაყარში	მ³	101.30	34.00	318.40	821.70	1275.40	

გაცვითლებული სვეტით გააკეთეთ ხარჯთაღრიცხვა