

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი			
სოფელ კალაურში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	გზის გადაკვეთებში ასფალტობეტონის საფარის ჩაჭრა ჩასწორება ელ.ხერხით, საფარის და საფუძვლის მონგრევა პნევმატური ჩაქუჩით საშუალო სისქით 10სმ	მ³	150.00
2	III კატაგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით წყალგაყვნილობის მიღების და ჭების მოსაწყობად	მ³	3420.00
3	ექსკავატორისთვის მიუდგომელ ადგილებში III კატაგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით მოჭრილი გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	580.00
4	ხრემის ხელოვნური ფენის მოწყობა სარეგულაციო ჭების ქვეშ დატკეპვით	მ³	2.08
5	მზა საფუძველზე ანაკრები რკბ-ის მრგვალი ჭების მოწყობა ძირის ფილით, გადახურვის ფილით, გამირების მოწყობით და თუჯის ხუფით	მ³	5.92
	რკბ-ის ჭის მრგვალი ძირი d=1,00მ რგოლებისათვის	ცალი	8.00
	რკბ-ის რგოლები ჭების h=600მმ, d=1000მმ	ცალი	16.00
	რკბ-ის გადახურვის ფილა 1,2x1,2მ; სისქით 0,15მ, თუჯის მრგვალი ხუფით	ცალი	8.00
6	ასფალტის რკბ-ის მრგვალი ჭების კედლებზე ჰიდროიზოლაციის ფენის მოწყობა	მ²	70.00
7	წყალგაყვანილობის მიღების ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა და ჰიდრავლიკური გამოცდის შემდეგ მიღების შეფუთვა ქვიშით	მ³	1172.50
8	PN-16 d=110მმ პოლიეთილენის მილებით წყალმომარაგების ხაზის მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით ტრასის გადაკვეთაზე არსებულ გარცმის მილში გატარებით	მ	2390.00
9	PN-16 d=90მმ პოლიეთილენის მილებით წყალმომარაგების ხაზის მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით	მ	15.00
10	PN-16 d=50 პოლიეთილენის მილებით წყალმომარაგების ხაზის მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით	მ	167.00
11	PN-16 d=40 პოლიეთილენის მილებით წყალმომარაგების ხაზის მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით	მ	590.00
12	PN-16 d=32 პოლიეთილენის მილებით წყალმომარაგების ხაზის მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით	მ	170.00
13	PN-16 d=25 პოლიეთილენის მილებით წყალმომარაგების ხაზის მოწყობა ჰიდრავლიკური გამოცდით ქუჩების ორივე მხარეს განლაგებული მოსახლეობისთვის წყლის ჭიმჭრებამდე მისაყვანად	მ	1800.00
14	ჭებში ურდულების მონტაჟი	ცალი	8.00
	საბალანსო ურდული თუჯის DN-100 PN16	ცალი	8.00
	მილყელი d=110	ცალი	16.00
	მილტუზი d=110	ცალი	32.00
15	კვანძების მოსაწყობად ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ც	22.00
	სამკაპი 110x90x110	ცალი	1.00
	უნაგირი 110x50	ცალი	2.00
	უნაგირი 110x40	ცალი	4.00
	უნაგირი 110x32	ცალი	3.00
	ქურო d=110	ცალი	2.00
	ქურო d=90	ცალი	1.00
	ქურო d=50	ცალი	2.00
	ქურო d=40	ცალი	4.00
	ქურო d=32	ცალი	3.00
	მოსახლეობისთვის წყლის ჭიმჭრებამდე მისაყვანად ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ც	450.00
	უნაგირი 110x25	ცალი	180.00
	უნაგირი 50x25	ცალი	9.00

16	უნაგირი 40x32	ცალი	2.00
	უნაგირი 40x25	ცალი	19.00
	უნაგირი 32x25	ცალი	7.00
	პრეს ქურო დ=32 მმ	ცალი	2.00
	პრეს ქურო დ=25 მმ	ცალი	215.00
	დამხშობი დ=25 მმ	ცალი	215.00
17	არსებულ ცენტრალურ წყალმომარაგების ქსელზე დაერთება	დაერთება	7.00
	ადაფტორი	ცალი	1.00
18	პოლიეთილენის მუხლი d=110მმ	ცალი	11.00
19	პოლიეთილენის მუხლი d=50მმ	ცალი	1.00
20	პოლიეთილენის მუხლი d=40მმ	ცალი	7.00
21	პოლიეთილენის მუხლი d=32მმ	ცალი	3.00
22	გრუნტის უკუმიყრა ხელით.	მ ³	120.00
23	გრუნტის უკუმიყრა ბულდოზერით	მ ³	1900.00
24	ზედმეტი გრუნტის გატანა 3 კმ-ზე	ტონა	2976.00
25	ნაყარში მოსწორება	მ ³	1860.00
26	გზის სავალი ნაწილის აღდგენა ღორღით	მ ³	754.00
27	ახლადმოწყობილი წყლის სისტემის დეზინფექცია ქლორიანი წყლით და სისტემის გამორეცხვა სუფთა წყლით	მ	5130.00