

საპროექტო წყალმომარაგების ხაზის კოორდინატების უწყისი					
სოფელ კალაურში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია					
№	პიკეტი	კოორდინატები			შენიშვნა
		x	y	z	
1	2	3	4	5	6
1		554752	4631630	624.00	რკბ-ის 1000ტ-იანი რეზერვუარი - არსებული
2	0+00	554948	4631868	603.14	
3	0+15	554950	4631865	602.92	ქა №1
4	2+59	555104	4632050	586.74	I განშტოება
5	3+83	555199	4632121	579.64	ქა №2
6	4+06	555225	4632156	577.92	II განშტოება
7	4+31	555263	4632110	576.27	III განშტოება
8	4+39	555228	4632159	575.89	ქა №3
9	6+39	555362	4632300	566.45	IV განშტოება
10	6+79	555386	4632328	564.47	V განშტოება
11	6+95	555398	4632335	563.42	ქა №4
12	7+92	555464	4632403	557.98	VI განშტოება
13	9+10	555533	4632495	550.16	VII განშტოება
14	9+33	555548	4632506	548.75	ქა №5
15	9+53	555555	4632523	548.16	VIII განშტოება
16	10+50	555618	4632593	543.62	IX განშტოება
17	13+20	555783	4632809	525.48	ქა №6
18	15+80	555939	4633011	509.22	ქა №7
19	18+45	556090	4633220	492.37	X განშტოება
20	18+60	556101	4633226	491.52	ქა №8
21	23+90	556022	4633751	485.57	