

ტექნიკური დავალება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის „სოფელ ჭრებალოს შიდა საუბნო გზების
ასფალტირების სამუშაოებზე“

გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი

გასაწევი მომსახურება:

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის „სოფელ ჭრებალოს შიდა საუბნო გზების
ასფალტირების სამუშაოები“.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრებალოს შიდა საუბნო გზების მოწყობის
სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 841 920,00 ლარს,
დღგ-ის ჩათვლით.

შესასრულებელი სამუშაოების სრული აღწერილობა და დეტალური მოცულობები
მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და სპეციფიკაციებში. საპროექტო დოკუმენტაციის
დეტალური გაცნობა შესაძლებელია დამკვეთთან;

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 150
(ასორმოცდაათი) დღე.

. სამუშაოები დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში.

შემსრულებელი ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები :

- სამუშაოები შეასრულოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო-ნორმების და წესების
დაცვით,
- შესრულებელ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, შემსრულებელი
ვალდებულია უზრუნველყოს საავტომობილო გზის გრძივი და განივი პროფილის
შემასწორებელი ფენის და საფუძვლის დატკეპნის ხარისხის, მშენებლობაში
გამოყენებული მასალების (ასფალტობეტონის, ცემენტობეტონის) ასევე მოწყობილი
სავალი ნაწილიდან ამოღებული ა/ბეტონის ამონაჭრების და სხვადასხვა
კონსტრუქციულ ელემენტებში გამოყენებული ც/ბეტონის ლაბორატორიული
გამოცდა, მათი ხარისხები უნდა შეესაბამებოდეს საქათველოში მოქმედ
სატანდარტებს და ნორმებს.
- აღნიშნული ლაბორატორიული დასკვნების წარმოდგენის გარეშე არ მოხდება
შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება.
- სარეაბილიტაციო სამუშაოების მსვლელობისას სამშენებლო ტერიტორიაზე
განთავსებული სხვა კომუნიკაციები დაიცვას დაზიანებისაგან, ხოლო დაზიანების
შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი აღდგენა;
- უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა.
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის
გავლენა;

- სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავ გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოებების დაყენება;
 - სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.
 - ამ ჟურნალში ტექ ზედამხედველი სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოების წარმოების შესახებ.
 - ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.
 - სამუშაო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საუძველზე ტექზედამხედველი და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობებს, რომელიც უნდა იქნეს შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოების სადასახადო ფორმებში.
 - ზედამხედველობას საამშენებლო სამუშაოებზე განახორციელებს მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული საზედამხედველო ორგანო.
-
- მიმწოდებელმა ანგარისსწორებისას უნდა წარმოადგინოს მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული საზედამხედველო ორგანოს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის შესახებ.
 - სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით.
 - გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვის და შეთანხმების საფუძველზე, დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
 - სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით
 - მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში, ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ყველა შესაძლო საამშენებლო მოედნის ორგანიზებით.
 - შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 3 (სამი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.