

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვამბაშში მილხიდების მოწყობა

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდ.
	თავი 1. მილხიდი რეაბილიტაცია სიგრძით 5მ		
1	რკინაბეტონის მილხიდის დემონტაჟი	მ3	1.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	22.00
	სხვა მანქანა	ლარი	16.80
2	ასკრები რკ. ბეტონის რგოლები D=500მმ მოწყობა	კმ	1.20
	შრომის რესურსი	კაც/სთ	9.60
	ამწე მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	2.38
	სხვა ხარჯები	მ/სთ	7.63
	ასკრები რკ. ბეტონის რგოლი დ=500მმ	ც	5.00
3	ბალასტით შევსება მილხიდის კედლების და ძირის ქვეშ	კმ	2.00
	შრომის რესურსი	კაც/სთ	0.30
	ავტოგრეიდერი 79კვტ	მ/სთ	0.04
	ბალასტით	კმ	2.44
	მილხიდი რეაბილიტაცია სიგრძით 5მ		
1	რკინაბეტონის მილხიდის დემონტაჟი	მ3	1.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	22.00
	სხვა მანქანა	ლარი	16.80
2	არსებული ასკრები რკ. ბეტონის რგოლები D=500მმ მოწყობა	კმ	1.20
	შრომის რესურსი	კაც/სთ	9.60
	ამწე მუხლუხა სვლაზე	მ/სთ	2.38
	სხვა ხარჯები	მ/სთ	7.63
3	ბალასტით შევსება მილხიდის კედლების და ძირის ქვეშ	კმ	2.00
	შრომის რესურსი	კაც/სთ	0.30
	ავტოგრეიდერი 79კვტ	მ/სთ	0.04
	ბალასტით	კმ	2.44