

ამბროლაურში მდ. კრიხულის დამცავი ჯებირების მოწყობა მონოლითური ბეტონის კონსტრუქციით მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (მარცხენა ნაპირი)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

გარი

მათ შორის ხეღვახი

0.00

გზაში

[illegible]

№	შიფრი №	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატი ვით ერთეულ ზე	რაოდენო ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი II – სამშენებლო სამუშაოები										
1	30-3-1.	კედლების ფუნდამენტებისათვის ქვიშა-ღორღის 0-40 საფუძელის მომზადების მოწყობა სისქით 15 სმ	გ³		252.45							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.18	550.341							
		სხვა მანქანები	ლარი.	0.115	29.032							
		ქვიშა-ღორღი ფრაქცია 0-40	გ³	1.39	350.906							
	სრფ.	ქვიშა-ღორღის 0-40 ტრანსპორტირება 5 კმ.	ტ.	1.55	543.904							
2	6-1-1.	მ-150 მარკის ბეტონის მომზადების ფუნდამენტის ქვეშ მოწყობა სისქით 10 სმ	გ³		168.30							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.37	230.571							
		მანქანები	მ/სთ	0.283	47.629							
		ბეტონი მ-150	გ³	1.02	171.666							
	სრფ.	ბეტონის ტრანსპორტირება 5 კმ	ტ.	2.35	403.415							
3	30-5-1.	საყრდენი კედლების მოწყობა სულფატომედეგი ნეკლემუღწევადი მონოლითური რკ/ბეტონით B-25 F-200 W6 (წყალსატარი პლასტმასის მიღების მოწყობით დ=150 მმ.)	გ³		3518.45							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.19	11223.856							
		მანქანები	ლარი.	0.838	2948.461							
		სულფატომედეგი ბეტონი B-25 F-200 W6	გ³	1.02	3588.819							
	სრფ.	ბეტონის ტრანსპორტირება 5კმ	ტ.	2.35	8268.358							
		ყალიბის ფარი	გ²	0.0211	74.239							
		დახერხილი ხე-მასალა	გ³	0.0159	55.943							
		პროექტ.	პლასტმასის მილი	გრძ/მ	315.000							
		სხვა მასალები	ლარი.	0.439	1544.600							
	4	კედლებში არმატურის ანკერების მოწყობა	ტ.		9.96							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	24.4	243.024							
		არმატურა A-III	ტ.	1	9.960							
	სრფ.	არმატურის ტრანსპორტირება 5 კმ	ტ.	1	9.960							
5	30-51-3	კედლების უკან ზედაპირების დამუშავება ბიტუმით (ჰიდროიზოლაცია)	გ²		2580.36							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.564	1455.323							
		სხვა მანქანები	ლარი.	0.0409	105.537							
		ბიტუმი	ტ.	0.0045	11.612							

[illegible]

[illegible]