

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჭარნაღში ამბულატორიის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N1

სამშენებლო სამუშაოები

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
	I. დაშლითი სამუშაოები		
1	ღობის ბეტონის ზედიერკვლის დემონტაჟი	მ3	1.08
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.9
	მანქანები	ლარი	4.0
2	ლითონის ღობის დემონტაჟი დაეწყოება	გ/მ	6.00
	შრომითი დანახარჯი	გ/მ	6.0
3	მცენარეული საფარის მოხსნა	მ2	43.80
	შრომითი დანახარჯი	მ2	43.8
4	ბეტონის ბორდიურის დემონტაჟი დასაწყობება	გ/მ	29.70
	შრომითი დანახარჯი	მ2	29.7
5	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტ	6.20
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5.394
6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე	ტ	6.20
	ტრანსპორტირება	ტ	6.2
	II. სამშენებლო სამუშაოები		
	I. საძირკველი		
7	გრუნტის ამოღება საძირკველში ხელით	მ3	24.40
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	50.26
8	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტ	43.92
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	38.2104
9	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე	ტ	43.92
	ტრანსპორტირება	ტ	43.92
10	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით მომზადება საძირკვლის ქვეშ	მ3	1.50
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4.7
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1.88
	სხვა მასალები	ლარი	0.02
11	ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა ბეტონი B-15 კლასის	მ3	21.08
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	94.86
	მანქანები	მან/სთ	7.80
	ბეტონი B-15	მ3	21.50
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	33.94
	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი	მ3	0.3626
	სხვა მასალები	ლარი	5.90
12	ბეტონის ზედიერკვლის მოწყობა ბეტონი B-15 კლასის	მ3	4.70
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	21.15
	მანქანები	მან/სთ	1.74
	ბეტონი B-15	მ3	4.79
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	7.57

	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი	მ3	0.0808
	სხვა მასალები	ლარი	1.32
13	ზემირკვლის შევსება ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპვნიით	მ3	34.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	107.4
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	42.50
	სხვა მასალები	ლარი	0.34
14	ბეტონის ფილების მოწყობა ბეტონი B-15 კლასის +0,00ნიშნ	მ3	5.72
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	48.05
	მანქანები	ლარი	4.63
	ბეტონი B-15	მ3	5.81
	ყალიბის ფარი სიქე 25 მმ	მ2	1.14
	ფიცარი ჩამოგანილი II ხარისხის 25-32მმ	მ3	0.0137
	იგივე 40 მმ და მეტი	მ3	0.0892
	იგივე III ხარისხი 40 მმ და მეტი	მ3	0.0149
	სხვა მასალები	ლარი	2.23
15	მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის +0,00 ნიშნ	მ3	2.35
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	31.725
	მანქანები	ლარი	2.63
	ბეტონი B-20	კუბ.მ	2.39
	ყალიბის ფარი 25მმ	მ2	5.78
	ფიცარი ჩამოგანილი II ხ. 40მმ და მეტი	მ3	0.04
	იგივე 40მმ	მ3	0.02
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.01
	სხვა მასალები	ლარი	2.12
15	არმატურა	ტ	0.18802
	არმატურა Φ6AI	ტ	0.04244
	არმატურა Φ10AIII	ტ	0.14558
16	მონოლითური რ/ბეტონის სარტყლისა და კოჭის მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის +2,85 ნიშნ	მ3	3.81
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	51.435
	მანქანები	ლარი	4.27
	ბეტონი B-20	კუბ.მ	3.87
	ყალიბის ფარი 25მმ	მ2	9.37
	ფიცარი ჩამოგანილი II ხ. 40მმ და მეტი	მ3	0.06
	იგივე 40მმ	მ3	0.03
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.01
	სხვა მასალები	ლარი	3.43
16	არმატურა	ტ	0.24736
	არმატურა Φ6AI	ტ	0.06098
	არმატურა Φ10AIII	ტ	0.14558
	არმატურა Φ18AIII	ტ	0.0408
17	მონოლითური რ/ბეტონის ზღუდარების მოწყობა ბეტონი B-20 კლასის	მ3	0.95
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.825
	მანქანები	ლარი	1.06
	ბეტონი B-20	კუბ.მ	0.96
	ყალიბის ფარი 25მმ	მ2	2.34
	ფიცარი ჩამოგანილი II ხ. 40მმ და მეტი	მ3	0.02
	იგივე 40მმ	მ3	0.01
	ელექტროდი ე-42	ტ	0.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.86
17	არმატურა	ტ	0.17635

	არმატურა Φ6AI	ტ	0.02669
	არმატურა Φ16AIII	ტ	0.14966
	კედლები		
18	კედლების ამოშენება ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებით 39X319X19სმ კედლის სისქე 20სმ	მ3	29.76
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	100.0
	მანქანები	ლარი	27.4
	ცემენტის ხსნარი	მ3	3.3
	საკედლე ბლოკი 39X19X19სმ	ც	1874.9
	სხვა მასალები	ლარი	4.8
19	კედლების ამოშენება ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებით 39X19X19 სმ კედლის სისქე 10სმ	მ3	2.25
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.6
	მანქანები	ლარი	2.1
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.2
	საკედლე ბლოკი 39X19X10სმ	ც	191.3
	სხვა მასალები	ლარი	0.4
	#1 - 2ც ბეტონის გარე კიბე		
20	გრუნტის ამოღება ხელით საძირკველში ადგილზე მოსწორებით	მ3	1.15
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.37
21	კიბის საძირკვლის და ზეძირკვლის მოწყობა ბეტონი B-15 კლასის	მ3	3.25
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	14.63
	მანქანები	მან/სთ	1.20
	ბეტონი B-15	მ3	3.32
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	5.20
	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი	მ3	0.0423
	სხვა მასალები	ლარი	0.91
22	ზეძირკვლის შევსება ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით	მ3	5.04
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15.9
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	6.30
	სხვა მასალები	ლარი	0.05
23	ბეტონის ბაქნებისა და საფეხურების მოწყობა ბეტონი B-18,5 კლასის	მ3	1.92
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8.64
	მანქანები	მან/სთ	0.71
	ბეტონი B-15	მ3	1.96
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	3.07
	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი	მ3	0.0250
	სხვა მასალები	ლარი	0.54
	#2 ბეტონის გარე კიბე პანდუსით		
24	გრუნტის ამოღება ხელით საზირკველში ადგილზე მოსწორებით	მ3	1.74
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.58
25	კიბის საძირკვლის და ზეძირკვლის მოწყობა ბეტონი B-15 კლასის	მ3	3.64
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	16.38
	მანქანები	მან/სთ	1.35
	ბეტონი B-15	მ3	3.71
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	5.82
	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი	მ3	0.0473
	სხვა მასალები	ლარი	1.02
26	ზეძირკვლის შევსება ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით	მ3	4.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.6

	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	5.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.04
27	ბეტონის ბაქნების, საფეხურების და პანდუსის მოწყობა ბეტონი B-18,5 კლასის	მ3	1.41
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6.35
	მანქანები	მან/სთ	0.52
	ბეტონი B-15	მ3	1.44
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	2.26
	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი	მ3	0.0183
	სხვა მასალები	ლარი	0.39
28	ლითონის მილკვადრატებით 40X40x2 მმ, 40X20x2 და ლითონის მილი d-50X3 მმ მოაჯირების მოწყობა კიბეზე - და პანდუსზე	ტნ	0.116
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4.01
	მანქანები	ლარი	0.47
	ლითონის მილკვადრატებით 40X40x2 მმ 13,7 X1,02	გ/მ	13.97
	ლითონის მილკვადრატებით 40X20x2 მმ 26X1,02	გ/მ	26.52
	ლითონის მილი d-50X3 მმ 11,9X1,02	გ/მ	12.14
	ელექტროდი	კგ	1.76
	ქანჩი	კგ	0.38
	სხვა მასალები	ლარი	0.32
29	ლითონის მოაჯირების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	8.3
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5.7
	მანქანები	ლარი	0.0250
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	2.1
	ოლიფა	კგ	0.22
	სხვა მასალები	ლარი	0.016
30	ჩასადები დეტალები 80X80X5 მოაჯირებთან	ც	11.00
	შრომითი დანახარჯი	ც	11.0
	ჩასადები დეტალები 80X80X5	ც	11.00
31	ხის სასხვენო გადახურვის მოწყობა	მ3	1.56
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.1
	მანქანები	ლარი	3.28
	ხის მასალა	მ3	1.6
	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	3.1
	რუბეროიდი	მ3	5.3
	მავთული გლინულა დ-6მმ	კგ	7.2
	ლურსმანი	კგ	10.9
	სხვა მასალები	ლარი	5.4
	კარ-ფანჯრები		
32	მინაპაკეტით შემინული თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა	მ2	10.26
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.5
	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	10.26
33	მინაპაკეტით შემინული თეთრი პროფილის მეტალოპლასმასის სარკმლის მოწყობა	მ2	0.70
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.8
	მეტალოპლასმასის სარკმლის ბლოკი	მ2	0.70
34	მეტალოპლასმასის კარის მოწყობა	მ2	3.96
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.4
	მეტალოპლასმასის კარის ბლოკი	მ2	3.96
35	მდფ-ის კარის მოწყობა	მ2	11.88
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	10.9

	სხვა მანქანები	ლარი	4.2
	მდფ-ის კარის ბლოკი	მ2	11.88
	სხვა მასალები	ლარი	3.3
36	ლითონის კარების მოწყობა	მ2	6.48
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17.6
	ლითონის კარი	მ2	6.48
37	ლითონის კარების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	12.96
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	8.8
	მანქანები	მან/სთ	0.0039
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	3.3
	ოლიფა	კგ	0.3
	სხვა მასალები	ლარი	0.026
38	ფერდობის მოწყობა კარ-ფანჯრებზე 130,2X2	გ/მ	260.40
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	127.6
	მანქანები	მან/სთ	4.7
	ცემენტის დულაბი	მ3	2.8
	იატაკები		
39	ბეტონის ფილის(იატაკის) მოწყობა +0,00 ნიშნ. ბეტონი B-15 ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარით	მ3	5.65
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7.7
	მანქანები	მან/სთ	1.6
	ბეტონი B-15	მ3	5.8
	ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარი	მ3	4.6
	სხვა მასალები	ლარი	3.5
40	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 3სმ	მ2	73.70
	შრომის დანახარჯი (18,8+0,34X2)/100	კაც/სთ	14.4
	მანქანები (0,95+0,23X2)/100	მან/სთ	1.039
	ცემენტის ხსნარი (2,04+0,51X2)/100	მ3	2.3
	სხვა მასალები	ლარი	0.472
41	კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკებზე პლინტუსების ჩათვლით 73,3+4,4	მ2	77.70
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	83.9
	მანქანები	მან/სთ	3.5
	კერამიკული ფილა იატაკის	მ2	79.3
	ცემენტის დულაბი	მ3	1.7
	სხვა მასალები	ლარი	3.6
42	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 3სმ გარე კიბეებზე	მ2	17.71
	შრომის დანახარჯი (18,8+0,34X2)/100	კაც/სთ	3.4
	მანქანები (0,95+0,23X2)/100	მან/სთ	0.250
	ცემენტის ხსნარი (2,04+0,51X2)/100	მ3	0.5
	სხვა მასალები	ლარი	0.113
43	ხაოიანი ზედაპირის მქონე კერამიკული ფილების მოწყობა გარე კიბეებზე პლინტუსების ჩათვლით 17,71+1,5 (მოცურების საწინააღმდეგო კანტით)	მ2	19.21
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	20.7
	მანქანები	მან/სთ	0.9
	ხაოიანი კერამიკული ფილა იატაკის	მ2	19.6
	ცემენტის დულაბი	მ3	0.4
	მოცურების საწინააღმდეგო კანტით	გ/მ	19.2
	სხვა მასალები	ლარი	0.9
	შიდა მოპირკეთება		
44	ბათქაშის მოწყობა შიდა კედლებზე	მ2	275.20

	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	278.0
	მანქანები	მან/სთ	7.43
	ცემენტის ტუმბი 1მ3/სთ	მან/სთ	12.0
	ცემენტის დულაბი	მ3	6.5
	სხვა მასალები	ლარი	0.8
45	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკატი დათბუნებით ქვაბამბა	მ2	7.20
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.0
	მანქანები	მან/სთ	0.3
	შეკიდული ჭერის პლასტიკატი	მ2	7.6
	პლასტმასის კუთხოვანა	მ2	18.0
	დამათბუნებელი ქვაბამბა	მ2	7.3
	სხვა მასალები	ლარი	0.46
46	კერამიკული ფილების აკვრა კედელზე სიმაღლე 1,5მ სველ წერტილებში	მ2	18.90
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	32.1
	მანქანები	მან/სთ	0.4
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.3
	კერამიკული ფილა კედლის	მ2	19.3
	სხვა მასალები	ლარი	0.1
47	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე დათბუნებით ქვაბამბა	მ2	66.50
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	101.7
	მანქანები	მან/სთ	2.9
	თაბაშირმუყაოს ფილა ლითონის კარკასზე	მ2	67.8
	დამათბუნებელი ქვაბამბა	მ2	69.8
	სხვა მასალები	ლარი	4.3
48	თაბაშირმუყაოს ფილების დამუშავება და შეღებვა ჭერში	მ2	66.50
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	56.9
	მანქანები	მან/სთ	0.080
	საღებავი წყალემულსია	კგ	41.9
	ფითხი ზეთოვანი - წებოვანი	კგ	61.2
	სხვა მასალები	ლარი	1.2
49	შიდა კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდობის ჩათვლით წყალემულსიის საღებავით	მ2	291.20
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	191.6
	მანქანები	მან/სთ	2.912
	საღებავი წყალემულსია	კგ	183.5
	ფითხი ზეთოვანი - წებოვანი	კგ	230.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.5
	სახურავი		
50	ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა, მოლარტყვით	მ3	4.81
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	114.5
	მანქანები	ლარი	10.10
	ხის მასალა	მ3	5.1
	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	9.4
	რუბეროიდი	მ3	16.3
	მავთული გლინულა დ-6მმ	კგ	22.1
	ლურსმანი	კგ	33.7
	სხვა მასალები	ლარი	16.5
51	სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფილური ფურცლებით სისქე 0,5მმ ხის შეფიცვრაზე (პარაპეტის შეფუთვით)	მ2	121.50

	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	53.3
	მანქანები	ლარი	4.25
	ფერადი პროფილური ფურცლები სისქე 0,5მმ	მ2	143.4
	მოთუთიებული ფოლ. ფურცლები	ტნ	0.0243
	ანკერი (პაკოვკი)	კბ	18.2
	ქანჩი (შურუპი)	კბ	12.9
	ჭანგი	ც	52.0
	სხვა მასალები	ლარი	9.9
52	სახურავის პერიმეტზე და კეხზე ფერადი გლუვი მეტალოკრამიტის ფურცლების მოწყობა	მ2	29.50
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13.0
	მანქანები	ლარი	1.03
	ფერადი მეტალოკრამიტის ფურცლები გლუვი	მ2	33.9
	ანკერი (პაკოვკი)	კბ	4.4
	ქანჩი (შურუპი)	კბ	3.1
	სხვა მასალები	ლარი	2.4
53	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ3	4.81
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.2
	მანქანები	ლარი	0.63
	ამონიმის ხსნარი	კბ	34.6
	ამონიმის სულფატი	კბ	8.6
	ნავთი	კბ	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.5
54	ხის ელემენტების ანტისეპტირება	მ2	121.50
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5.2
	მანქანები	ლარი	0.26
	ამონიმის ხსნარი	ტნ	0.2
55	ხის კონსტრუქციების დაფარვა ბითუმით და რუბეროიდით, რომელიც შეხებაშია ბეტონთან	მ2	2.50
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.5
	მანქანები	ლარი	0.53
	რუბეროიდი	მ2	2.9
	ბიტუმი	კბ	17.3
56	ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარების მოწყობა	გ/მ	39.70
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.4
	მანქანები	ლარი	0.16
	ღარის დამჭერი	მ2	158.8
	თუნუქის ღარი	მ3	39.7
	გადასაბმელი მუხლი	ც	4.0
	გადასაბმელი ლუქი	ც	2.0
	ქანჩი (შურუპი)	კბ	5.1
57	თუნუქის წყალსაწრეტი მილის მოწყობა	გ/მ	15.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.3
	მანქანები	ლარი	0.06
	მუხლი	ც	4.0
	სამაგრი კედელში	ც	45.0
	თუნუქის მილი	გ/მ	15.0
	ლურსმანი ბეტონის	კბ	0.6
	ქანჩი (შურუპი)	კბ	1.9
58	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	ც	4.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6.0
	სხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0.08
	ძაბრი	ც	4.0

	სხვადასხვა მასალები ნორმით	ლარი	0.7
	გარე მოპირკეთება		
59	ბათქაშის მოწყობა ფასადის კედლებზე (პარაპეტის ჩათვლით)	მ2	93.60
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	94.5
	მანქანები	მან/სთ	2.53
	ცემენტის ტუმბი 1მ3/სთ	მან/სთ	12.0
	ცემენტის დულაბი	მ3	2.2
	სხვა მასალები	ლარი	0.3
60	ფასადის კედლების დამუშავება და შეღებვა ფერდობის ჩათვლით ფასადის საღებავით	მ2	103.60
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68.2
	მანქანები	მან/სთ	4.528
	საღებავი ფასადის	კგ	65.3
	ფითხი ზეთოვანი - წებოვანი	კგ	81.8
	სხვა მასალები	ლარი	0.2
61	ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 10 მეტრამდე	მ2	103.60
	შრომის დანახარჯი მისად	კაც/სთ	47.4
	მანქანები	მან/სთ	0.238
	ლითონის დეტალი ხარაჩოსთვის	ტნ	0.0384
	ხის დეტალი ხარაჩოსთვის	მ3	0.0095
	ფიცარი	მ2	3.52
	საჩეხი		
62	ლითონის მილკვადრატებით 80X50x3 მმ, 40X20x2 და 50X50x3 საჩეხის კარკასის მოწყობა	ტნ	0.196
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6.78
	მანქანები	ლარი	0.80
	ლითონის მილკვადრატებით 80X50x3 მმ 12 X1,02	გ/მ	12.24
	ლითონის მილკვადრატებით 40X20x2 მმ 49,5X1,02	გ/მ	50.49
	ლითონის მილკვადრატებით 50X50x3 მმ 7,5X1,02	გ/მ	7.65
	ელექტროდი	კგ	2.98
	ქანჩი	კგ	0.65
	სხვა მასალები	ლარი	0.54
63	ჩასადები დეტალები 80X80X5 მოაჯირებთან	ც	8.00
	შრომითი დანახარჯი	ც	8.0
	ჩასადები დეტალები 80X80X5	ც	8.00
64	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	12.5
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8.5
	მანქანები	ლარი	0.0376
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	3.2
	ოლიფა	კგ	0.34
	სხვა მასალები	ლარი	0.024
65	საჩეხის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფილური ფურცლებით სისქე 0,5მმ ლითონის კარკასზე	მ2	15.40
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6.8
	მანქანები	ლარი	0.54
	ფერადი პროფილური ფურცლები სისქე 0,5მმ	მ2	18.2
	მოთუთიებული ფოლ. ფურცლები	ტნ	0.0031
	ანკერი (პაკოვკი)	კგ	2.3
	ქანჩი (შურუპი)	კგ	1.6
	სხვა მასალები	ლარი	1.3

	წყასარინელი		
66	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით წყასარინელის მოსაწყობად 10სმ - 32,2კვმ	მ3	3.22
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.9
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	3.93
67	ბეტონის წყალსარინელის მოწყობა სისქე 12 სმ	მ3	3.86
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5.3
	მანქანები	მან/სთ	1.1
	ბეტონი	მ3	3.9
	სხვა მასალები	ლარი	2.4
68	წყალსარინელის მორკინება ცემენტის ხსნარით	მ2	32.20
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.06
	მანქანები	მან/სთ	0.03
	ცემენტი	ტ	0.019

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N2

ელექტრო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე
1	2	3	4
1	მთავარი შემცვან გამანაწილებელი კარადა სამფაზა ავტ. ამომრთველით 3P63ა	ც	1.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.2
	ამწე მანქანები 0,5ტ	მან/სთ	0.1
	შემცვან გამანაწილებელი კარადა	ც	1.0
	სამ ფაზა ავტ. ამომრთველი 3P40ა	ც	1.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.2
2	შემცვან გამანაწილებელი ფარი ავტ. ამომრთველით 9ც	ც	1.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.2
	ამწე 0,5ტ	მან/სთ	0.1
	მთავარი შემცვან გამანაწილებელი ფარი	ც	1.0
	სამ ფაზა ავტ. ამომრთველი 3P16ა	ც	3.0
	სამ ფაზა ავტომატური ამომრთველი 3P25ა	ც	6.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.5
3	ელექტრო ფარების კედლებში ნიშების მოწყობა	კვ.მ	0.80
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.9
	მანქანები	მან/სთ	1.3
4	ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი	ც	3.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.1
	ჩაფლული ტიპის გამანაწილებელი კოლოფი	კომპლ	3.0

	სხვა მასალები	ლარი	0.4
5	ჩაფლული ტიპის ერთკლავიანი ჩამრთველის დაყენება	ც	5.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.9
	ჩამრთველი ერთკლავიანი	კომპლ	5.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.6
6	ჩაფლული ტიპის ორკლავიანი ჩამრთველის დაყენება	ც	3.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.1
	ჩამრთველი ორკლავიანი	კომპლ	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.4
7	ჩაფლული ტიპის შტეპსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით	ც	13.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.8
	შტეპსელური როზეტი	კომპლ	13.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.7
8	კედლის ჰერმეტიული სანათი	ც	3.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.1
	მანქანები	მან/სთ	0.0
	კედლის სანათი	ც	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.9
9	ჭერის სანათი	ც	13.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13.3
	მანქანები	მან/სთ	0.1
	ჭერის სანათი	ც	13.0
	სხვა მასალები	ლარი	3.9
10	ჭერის ჰერმეტიული სანათი	ც	4.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.1
	მანქანები	მან/სთ	0.0
	ჭერის ჰერმეტიული სანათი	ც	4.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.2
11	ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	გ/მ	86.40
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12.0
	სპილენძის ძარღვიანი სადენი 2X2,5მმ2	გ/მ	42.70
	სპილენძის ძარღვიანი სადენი 3X2,5მმ2	გ/მ	27.7
	სპილენძის ძარღვიანი სადენი 3X4მმ2	გ/მ	16.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.8
12	დამიწების კონტურის მოწყობა	გ/მ	18.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23.8
	მანქანები	ლარი	2.2
	შედუღების აგრეგატი	მან/სთ	0.1
	ფოლადის გლინულა დიამ 18მმ,	გ/მ	12.0
	ფოლადის ზოლოვანა 40X4	გ/მ	18.0
13	3 ფაზა ელ. მრიცხველის მოწყობა	ც	1.00
	შრომის დანახარჯი 1,02X2	კაც/სთ	2.0
	მანქანები	მან/სთ	0.010
	3 ფაზა ელ. მრიცხველი	ც	1.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.3

14	ელ. გამაცხელებელი 50 ლ ტევადობის	ც	1.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.5
	ამწე მანქანები	მან/სთ	0.011
	ელ. გამაცხელებელი 50 ლ ტევადობის	ც	1.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.3

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N3

წყალმომარაგება კანალიზაცია

	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე
1	2	3	4
წყალმომარაგება			
1	პლასმასის წყალსადენის მილების მოწყობა d-15მმ ცივი წყლის	გრძ/მ	29.60
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17.3
	მანქანები	მან/სთ	0.1
	პლასმასის მილი d-15მმ	გრძ/მ	29.9
	ფიტინგი d-15მმ	ცალი	36.0
	სხვა მასალები	ლარი	6.2
2	d- 15 მმ ვენტილის დაყენება	ცალი	3.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.5
	მანქანები	მან/სთ	0.4
	ვენტილი d-15მმ	ცალი	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.2
3	მილსადენების ჰიდრაულიკური გამოცდა	გრძ/მ	29.6
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.5
	მანქანები	მან/სთ	0.3
4	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	4.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.8
	მანქანები	მან/სთ	0.1
	კანალიზაცია		
5	პლასმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა d-100 მმ	გრძ/მ	4.8
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.8
	მანქანები	მან/სთ	0.022
	პლასმასის საკანალიზაციო მილი d-100 მმ	გ/მ	4.8
	ფასონური ნაწილები d-100 მმ	ცალი	6.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.0
6	პლასმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა d-50მმ	გრძ/მ	8.20
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5.0
	მანქანები	მან/სთ	0.017
	პლასმასის საკანალიზაციო მილი d-50 მმ	გ/მ	8.2
	ფასონური ნაწილები d-50 მმ	ცალი	12.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.3

7	ხელსაზანების მოწყობა	კომპლ	3.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6.6
	მანქანები	მან/სთ	0.2
	ხელსაზანი	კომპლ	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.1
8	წყალშემრევის მოწყობა ხელსაზანებთან	ცალი	3.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.5
	მანქანები	მან/სთ	0.030
	ონკანი	ცალი	3.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.2
9	უნიტაზის მოწყობა	კომპლ	2.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7.3
	მანქანები	მან/სთ	0.6
	უნიტაზი	კომპლ	2.0
	სხვა მასალები	ლარი	2.5
10	პლასმასის ტრაპის მოწყობა d-50მმ	ცალი	2.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.9
	მანქანები	მან/სთ	0.0
	პლასმასის ტრაპი d-50მმ	კომპლ	2.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.2
11	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	4.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.8
	მანქანები	მან/სთ	0.1

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N4

ვენტილაცია, კონდიციონერება

#	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	პლასმასის d-100მმ მილების მოწყობა	გ/მ	0.5
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.3
	მანქანები	მან/სთ	0.001
	პლასმასის d-100მმ მილი	კომპლ	0.5
	სხვა მასალები	ლარი	0.1
2	დ-100 მმ საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილიატორის მოწყობა	ცალი	2.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.0
	დ-100 მმ საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილიატორი	ცალი	2.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.6
3	სპლიტ კონდენციონერი (კომპლექტი) HALEP Home 12000 BTU 35კვმ	ცალი	5.0
	შრომის დანახარჯი 1,52X3	კაც/სთ	22.8
	სპლიტ კონდენციონერი HALEP Home 12000 BTU 35კვმ	ცალი	5.0
	სხვა მასალები	ლარი	4.1
4	კედლებში და ჭერში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების	ც	7.0

	მოწყობა		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.4
	მანქანები	მან/სთ	0.1

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N5

სახანძრო

	სამუშაოს დასახელება	განვ. ერთეულებზე	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
1	ერთწრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელი	ცალი	1.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	31.0
	ერთწრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელი	ცალი	1.0
	სხვა მასალები	ლარი	2.9
2	სამისამართო კვამლის დეტექტორი	ცალი	7.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	10.6
	სამისამართო კვამლის დეტექტორი	ცალი	7.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.0
3	სამისამართო კვამლის დეტექტორის სამაგრი ძირი	ცალი	7.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	10.6
	სამისამართო კვამლის დეტექტორის სამაგრი ძირი	ცალი	7.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.0
4	სამისამართო ხელით მართვის ღილაკი	ცალი	1.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.5
	სამისამართო ხელით მართვის ღილაკი	ცალი	1.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.1
5	აკუმულატორი 12V/7Ah RSA 15	ცალი	1.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.5
	აკუმულატორი 12V/7Ah RSA 15	ცალი	1.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.1
6	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი	გ/მ	85.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	11.1
	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი	გ/მ	85.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.3
7	სირენის ხაზი 2X2X0,8JH(ST)HFE 180 FE 180	გ/მ	20.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.6
	სირენის ხაზი 2X2X0,8JH(ST)HFE 180 FE 180	გ/მ	20.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.1
8	სპილენძის ძარღვიანი სადენი N2XH FE 3X2,5 მმ2	გ/მ	42.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5.8
	სპილენძის ძარღვიანი სადენი 3X2,5 მმ2	გ/მ	43.3
	სხვა მასალები	ლარი	0.4

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N6

გარე ქსელი წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ჭა, სექტივი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
	წყალმომარაგება		
1	არსებული ასფალტობეტონის საფარის გაჭრა (კანალიზაციის ჩათვლით)	გ/მ	32.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6.56
	მანქანები, ფრეზი საგზაო მიხმული ტრაქტორის გარეშე	მან/სთ	2.50
2	გრუნტის გათხრა ხელით წყალგაყვანილობის მიღების მოსაწყობად	მ3	9.90
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	20.4
3	პლასმასის წყალსადენის მიღების მოწყობა d-32მმ	გრძ/მ	39.75
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23.2
	მანქანები	მან/სთ	0.2
	პლასმასის მილი d-32მმ	გრძ/მ	40.1
	ფიტინგი d-32მმ	ცალი	28.0
	სხვა მასალები	ლარი	8.4
4	d- 32 მმ ვენტილის დაყენება	ცალი	2.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.0
	მანქანები	მან/სთ	0.3
	ვენტილი d-32მ	ცალი	2.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.1
5	გრუნტის უკუჩაყრა, დატკეპვით	მ3	9.90
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12.0
6	გზის სავალი ნაწილის აღდგენა ბეტონით ბეტონი B-22,5 კლასის	მ3	0.45
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.025
	მანქანები	მან/სთ	0.17
	ბეტონი B-22,5	მ3	0.46
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	0.27
	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი	მ3	0.0077
	სხვა მასალები	ლარი	0.13
7	სასმელი წყლის დაერთება არსებულ ქსელზე.	წერტ	1.00
	შრომითი დანახარჯი	წერტ	1.2
	მანქანები	მან/სთ	0.260
	ფოლადის მილი	მ	0.4
	სხვა მასალები	ლარი	0.1
	კანალიზაცია		
8	გრუნტის გათხრა ხელით საკანალიზაციო მიღების მოსაწყობად	მ3	14.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	28.8
9	პლასმასის საკანალიზაციო მიღების გაყვანა d-100 მმ	გ/მ	49.55
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	28.9
	მანქანები	მან/სთ	0.2
	საკანალიზაციო მილი d-100მმ	გრძ/მ	49.6
	სხვა მასალები	ლარი	10.3
10	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით დატკეპვით	მ3	14.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	16.9
11	გრუნტის გათხრა ხელით საკანალიზაციო ჰის 0,7X0,7X1-2ც მოსაწყობად, გვერდზე გატანით	მ3	0.98

	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.0
12	ბეტონის საკანალიზაციო ჭის მოწყობა ხუფით 0,7X0,7X1-2ც	მ3	1.50
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.8
	მანქანები	მან/სთ	0.3
	ბეტონი	მ3	1.443
	პოლიმერული ხუფი	ცალი	2.0
	დახერხილი ხე	მ3	0.207
	სხვა მასალები	ლარი	3.8
13	ჭეხის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმის მასტიკით	მ2	5.60
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.54
	მანქანები	მან/სთ	0.06
	ბიტუმის მასტიკა	კგ	0.02
	გაზი	კგ	0.56
	სხვა მასალები	ლარი	0.011
14	გრუნტის გათხრა ხელით სეპტიკის მოსაწყობად	მ3	35.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	72.1
15	რ ბეტონის სეპტიკის მოწყობა (4X3X2,5) 0,3 მ 2ც ლუქით	მ3	22.2
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	590.5
	მანქანები	მან/სთ	6.8
	ბეტონი	მ3	21.356
	არმატურა	ტნ	1.20
	ლუქი პოლიმერული	ცალი	2.0
	დახერხილი ხე	მ3	3.064
	ბიტუმის ემულსია	კგ	111.000
	სხვა მასალები	ლარი	40.8

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N7

გარე ელექტრო ქსელი

#	სამუშაოების და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
	სამონტაჟო სამუშაოები		
1	გოფირებული მილი დ-32 მმ	გ/მ	42.75
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	10.26
2	სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით 4X16მმ2	გ/მ	42.75
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	10.26
	ზედნადები ხარჯები შრომითი დანახარჯიდან	75.0%	
	განფასებით გაუთვალისწინებელი მასალები		
1	გოფირებული მილი დ-32 მმ	გ/მ	42.75
2	სპილენძის ძარღვიანი საჰაერო ელ. სადენი კვეთით 4X16მმ2	გ/მ	42.75
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალებიდან	3.0%	
	სამშენებლო სამუშაოები		
1	არსებული ასფალტობეტონის საფარის გაჭრა	გ/მ	16.00

	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.28
	მანქანები, ფრეზი საგზაო მიმდებარე ტრაქტორის გარეშე	მან/სთ	1.25
2	მიწის ამოღება ხელით სადენის გასაყვანად	მ3	10.70
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	22.042
3	მიწის შეფუთვა ქვიშაში	მ3	1.80
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5.7
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	2.25
	სხვა მასალები	ლარი	0.02
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	მ3	9.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	10.9

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N8

მისასვლელი გზა

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე
1	2	3	4
1	მცენარეული საფარის მოხსნა ექსკავატორით და დატვირთვა ავტომანქანებით	მ3	36.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.3
	ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობა 0,5მ3	მან/სთ	2.9
	სხვა მანქანები	ლარი	0.153
2	გრუნტის ტრანსპორტირება 10კმ მანძილზე	ტ	55.60
	ტრანსპორტირება 10 კმ. მანძილზე	ტ	55.6
3	გრუნტის ამოღება ხელით ბორდიურის მოსაწყობად ადგილზე მოსწორება	მ3	2.40
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4.94
4	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 30X15სმ (29,7 არსებული)	გ/მ	60.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	44.40
	მანქანები	მან/სთ	0.43
	ბორდიური 30X15მ	გ/მ	30.30
	ბორდიური 30X15მ არსებული	გ/მ	29.70
	ბეტონი	მ3	2.34
	ცემენტის დუღაბი	მ3	0.04
	სხვა მასალები	ლარი	5.76
5	საფუძვლის მოწყობა ღორღით	მ3	9.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	28.4
	ღორღი	მ3	11.25
	სხვა მასალები	ლარი	0.09
6	რ/ბეტონის საფარის მოწყობა გზაზე ბეტონი B-22,5 კლასის სისქე 10სმ, ვიბრატორით დატკეპვნა	მ3	18.00

	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	81
	მანქანები	ლარი	6.66
	საგზაო სატკეპნი 5ტ (ვიბრატორი)	მან/სთ	1.4
	ბეტონი B-22,5	კუბ.მ	18.36
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	0.18
	ფიცარი ჩამოგანილი 40 მმ სისქის	მ3	0.0180
	სხვადსხვა ლურსმანი	კგ	9.00
	სხვა მასალები	ლარი	5.04
6.1	არმატურა	ტ	0.756
	არმატურა Φ8AIII	ტ	0.756
7	გრუნტის ამოღება ხელით საყრდენების მოსაწყობად ადგილზე მოსწორება	მ3	0.24
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.49
8	საყრდენების დაბეტონება ბეტონი B-20 კლასის	მ3	0.24
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.08
	მანქანები	მან/სთ	0.09
	ბეტონი B-20	მ3	0.24
	ყალიბის ფარი სისქე 25მმ	მ2	0.39
	ფიცარი ჩამოგანილი III ხ. 40 მმ სისქის და მეტი	მ3	0.0041
	სხვა მასალები	ლარი	0.07
9	ლითონის კვადრატული მილებით 60X60X3მმ, 40X40X3მმ, 40X240Xმმ ჭიშკარი, მოწყობა უტიკარით (ანჯამებითა და საკეტით)	ტნ	0.180
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11.41
	მანქანები	ლარი	0.73
	მილკვადრატები 60X60X3მმ 5,4X1,02	გ/მ	5.51
	მილკვადრატებით 40X40X3მმ 18,4X1,02	გ/მ	18.76
	მილკვადრატებით 40X20X2მმ 42,5X1,02	გ/მ	43.35
	ანჯამა	ც	6.0
	საკეტი	ც	2.0
	ელექტროდი	კგ	2.736
	ქანჩი	კგ	0.90
	სხვა მასალები	ლარი	0.50
10	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	7.42
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5.0
	მანქანები	მან/სთ	0.0022
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	1.9
	ოლიფა	კგ	0.2
	სხვა მასალები	ლარი	0.015