

მასალებისა და შესასრულებელი სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

1. სარდაფის ხის იატაკის დემონტაჟი ფართით 200 მ². გადახურვის სიმაღლე 30 სმ.
2. სარდაფის ხის იატაკის ნიშნულის ქვევით ($\approx 1,0$ მ. სიღრმეზე) მიწის ზედაპირის გასწორება. ამოსატანია $\approx 30,0$ მ³ გრუნტი 3,0 მ-ის სიღრმიდან და გასატანია ურიკებით ავტომობილამდე.
3. შუშაბანდის საყრდენი კედლის (სარდაფის დონე) ორივე მხრიდან ეზოს მხარეს და შიგნით ღია ტრანშეების მოსაწყობად საჭიროა 75,0 მ³ - მიწის მოთხრა: აქედან 3,0 მ-ის სიღრმიდან ამოსატანია 10,0 მ³ მიწა და გასატანია ურიკებით და ავტომანქანებით. უკუჩასაყრელია 65,0 მ³ მიწა დატკეპნით.
4. შუშაბანდის საყრდენი კედლის ორივე მხარეს მონოლითური კედლების მოწყობა მცირე საძირკვლებით: ბეტონი B-20 – 32,8 მ³ არმატურა AIII - 1998,8 კგ. AI-14,5 კგ.
5. შუშაბანდის საყრდენი კედლის მოპირდაპირედ (კორიდორში) რ.ბ. დგარების მოწყობა (წერტილოვანი საძირკვლების გათვალისწინებით) - ბეტონი B-20 – 2,4 მ³ არმატურა AIII - 301,5 კგ. AI-15,3 კგ.
6. სარდაფის ოთახების ქვეშ 2^{II} და 3^{II} ღერძებზე მდებარე გრძივ კედლებს შორის რ.ბ. დგარების მოწყობა წერტილოვანი საძირკვლებით. B-20 – 7,5 მ³ არმატურა AIII - 790,0 კგ. AI-32,0 კგ.
7. სარდაფის იატაკის ნიშნულის ქვევით $\approx 1,1$ მ-ის ჩაღრმავებით არსებულ მიწის ზედაპირზე ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაციის მოწყობა.
ჰიდროიზოლაცია მოსაწყობია 200,0 მ²-ზე
 - ხრეშის მოცულობა (სისქით 10 სმ) – 20,0 მ³
 - ქვიშა-ცემენტის ფენის მოჭიმვა - 10,0 მ³
 - ბიტუმის მასტიკა ტოლის ფენით - 200,0 მ²
8. სარდაფის ხის იატაკის დონეზე რკინაბეტონის გადახურვის მოწყობა.
 - ა) ცალკეული რ.ბ. დგარების დაკავშირება რ.ბ. კოჭებით ბეტონი B-20 – 13,1 მ³ არმატურა AIII - 1268,0 კგ. AI-221,85 კგ.
 - ბ) მონოლითური რკინაბეტონის ფულის მოწყობა ბეტონი B-20 – 16,4 მ³ არმატურა AIII - 2608,7 კგ.
9. რ.ბ. ლამინირებული იატაკის მოწყობა 200,0 მ²-ზე
10. შუშაბანდის საყრდენი აგურის კედლის გვერდით (შიგა მხრიდან) აგებულ რ.ბ. მონოლითურ კედელზე ლითონის ჩარჩოს მოწყობა.
ნაგლინი ფოლადი 1434,0 კგ. არმატურა AIII - 25 კგ.
11. ლითონის ჩარჩოს არეალში, ხის ფანჯრის დგარების (ამორტიზირებული) გვერდით ახალი ხის დგარების მოწყობა, მოცულობით 0,25 მ³ (დგარების კვეთია 15x15 სმ).
12. მოწყობილ ხის დგარებს შორის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა საერთო ფართობით 25,0 მ².

13. ეზოში შუშაბანდის გასწვრივ „1“ ღერძის გაგრძელებაზე არსებული ავარიული კიბის დემონტაჟი. მოსახსნელია 20 ც. ქვის საფეხური (მოზაიკით) 1300x300x150 მმ. ფოლადის დგარების მოწყობა საძირკვლით და ფოლადის ირიბანის მოწყობა. ბეტონი B-20 – 0,7 მ³ არმატურა AIII - 8,0 კგ. ნაგლინი ფოლადი 377,4 კგ.
14. სარდაფში ჩასასვლელი ავარიული ხის კიბის დემონტაჟი წონით 100,0 კგ. მის ნაცვლად ლითონის კიბის მოწყობა ნაგლინი ფოლადი საფეხურების გათვალისწინებით 289,0 კგ.
15. სარდაფში ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაციის დონიდან რკინაბეტონის ფილის დონემდე კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 110,0მ².
16. საც. სახლის ჩრდილოეთის ფასადის კედელზე, სიმაღლით მიწის ზედაპირიდან 2,0 მ; არსებული კედლის გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მარკა წყალგაუმტარობაზე W6 სისქით 3,0 სმ. გასალესი კედლის ფართია 30,0 მ².
17. აღმოსავლეთის ფასადის გალესვა (მხოლოდ ხის სვეტებს შორის) ბადე „რაბიცაზე“ გარედან პირველი და მეორე სართულების დონეში - 22,0 მ².
18. გარე კიბესთან შამოშლილი ნალესის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით „ბადე-რაბიცაზე“ – 15,0 მ².
19. მეორე სართულზე (დასავლეთის) ფასადის კედელი) დაზიანებული ფანჯრის გამაგრება ლითონის ელემენტებით: ნაგლინი ფოლადი 130,0 კგ AIII - 38,0 კგ.
20. პირველ სართულზე კედელში მოწყობილი დაზიანებული ლიობების გამაგრება ლითონის ელემენტებით. ნაგლინი ფოლადი 403,0 კგ. არმატურა AIII - 51,3 კგ.
21. რკინა-ბეტონის პერანგების მოწყობა. 40,0 მ² არსებული ნალესის მოხსნა და გაწმენდა და გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 4,0 სმ მოსაწყობია ხვრელები d=10 მმ. სიგრძით 50 სმ. 54,0 ცალი და ხვრელი სიგრძით 25 სმ. დიამეტრით d=10 მმ 58 ცალი. არმატურების ჯამური წონებია AI - 14,1 კგ. AIII - 385,4 კგ.
22. ხის სვეტების ძირის გამაგრება ლითონის ელემენტებით ნახაზზე წარმოდგენილი კვანძის მიხედვით L75x6 სიგრძით 15 სმ. კვანძების რაოდენობაა 15 ცალი 4,5 მ. 31,0 კგ. სხვა დაზიანებული უბნების გამაგრება 4,0მ³ ბეტონი B-20 არმატურის წონა 50,0 კგ. კუთხოვანა L75x6 10,0 მ. 70,0 კგ. ხის ფიცარი 1,0 მ³.
23. დასავლეთის ფასადის კედლის დაზიანებული უბნის ღერძები „2“ ÷ „3“ სიმაღლით პარაპეტის ჩათვლით გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სისქით 3,0 სმ, ბადე-რაბიცაზე 65,0მ² (ასაწყობი ხარაჩოების გამოყენებით). სახურავზე ამავე კედლის ჩამოშლილი ნაწილის აღდგენა აგურის წყობით მოცულობით 1,0 მ³. სახურავიდან „იანდავო“-ში ახალი თუნუქის ფურცლის ჩაფენა, რომელიც ჩამოვა გარე კედელზე 10,0 სმ-ით დახრილად. თუნუქის ფართი - 60,0 მ².