

ტექნიკური დავალება

დავალების მიზანი :

- დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული ბეტონის საფარზე 5 სმ ა/ბეტონის წვრილმარცვლოვანი ფენის გადაკვრა.
- რეზო ჭეიშვილის ქუჩის საგზაო სამოსის, ტროტუარებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.
- კ. გამსახურდიას 16-შესახვევის საგზაო სამოსის, ტროტუარებისა და სანიაღვრე სისტემის(საჭიროების შემთხვევაში)მოწყობა.
- კუპრადის ქუჩის საგზაო სამოსის, ტროტუარებისა და დახურული სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.
- ვ. აბაშიძის, გ. ლეონიძის(ნაწილობრივ) და ახალგაზრდობის 1-ლი შესახვევის (ნაწილობრივ) საგზაო სამოსის, ტროტუარებისა და დახურული სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.
- ნიკეას მეორე შესახვევში ტროტუარების მოწყობა.

საპროექტო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებული უნდა იყოს:

საკვლეპ-სადიებო სამუშაოები:

- ტოპოგეოდეზიური სამუშაოების ჩატარება UTM კოორდინატთა სისტემაში (GeoCORS), RTK რეჟიმი, ცდომილების დასაშვები ზღვარი 5 სმ;
- ზედაპირული წყლების მოცილების ღონისძიებების შესწავლა, სანიაღვრე სისტემის მოწყობის პროექტირება.

2. მუშა პროექტის შედგენა მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესების და სტანდარტების დაცვით:

- განმარტებითი ბარათი.
- ტოპო სურათი .
- ორგანიზაციის პროექტი .
- საჭიროების შემთხვევაში სავალი ნაწილისა და ტროტუარების გაბარიტების კორექტირება გაუმჯობესების მიზნით არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით და დამკვეთთან შეთანხმებით;
- განივი პროფილები, გადაღებული იქნას ყოველ 10-20 მ-ში (საჭიროების მიხედვით) და მახასიათებელ წერტილებში (უნდა შეიცავდეს: საპროექტო (წითელ), მიწის (შავ) და მუშა ნიშნულებს, მანძილებს მახასიათებელ წერტილებს შორის,
- გრძივი პროფილები გზის ღერძის გასწვრივ უნდა შეიცავდეს: საპროექტო (წითელ), მიწის (შავ) და მუშა ნიშნულებს, კილომეტრაჟს, პიკეტაჟს და მანძილებს მახასიათებელ წერტილებს შორის.
- საჭიროების შესაბამისად მოსაწყობი კომუნიკაციების (სანიაღვრე ქსელი) და ხელოვნური ნაგებობების მუშა ნახაზები (გეგმები, ჭრილები, სპეციფიკაციები და სხვა) და ანგარიშები;
- მიწის სამუშაოთა მოცულობების პიკეტური დათვლის უწყისი, მიერთებებისა და ეზოში შესასვლელების უწყისები.
- მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა საბაზრო ფასებით და სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულის მიხედვით, ასევე გამარტივებული ვერსია
- მშენებლობის ორგანიზაცია (მ.შ. სამუშაოთა შესრულების ტექნოლოგიური სქემები, კალენდარული გრაფიკები, მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი, შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები და სხვა);

- საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ნაბეჭდი (3 ეგზემპლ.) და ელექტრონული ვერსიის სახით, ფონტი-„sylaen“, ხოლო ლათინური სიმბოლოები - „Calibri“-ით, (პროექტი- „PDF“ და „DWG“ ხარჯთაღრიცხვა - „EXCEL“ ფორმატში).

3. სხვა მოთხოვნები:

- გზის სამოსის და ტროტუარების ტიპების, აგრეთვე ხელოვნური ნაგებობების (საყრდენი კედელი, მიწები და საკომუნიკაციო ნაგებობათა ჭები) მოწყობის საკითხის შეთანხმება დამკვეთთან;
- მიმწოდებელი ვალდებულია ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული გარემოების აღმოჩენის შემთხვევაში, გაითვალისწინოს მისი შეტანა საპროექტო დოკუმენტაციაში დამატებითი ანაზღაურების გარეშე (დამკვეთთან შეთანხმებით).