

სოფ. ბოსლებში ხიდის რეაბილიტაცია ტექნიკური დავალება

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა და სავარაუდო პარამეტრები

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბოსლებში. ხიდის ბურჯები მოწყობილია ბაზალტის ქვისგან, რომელიც ერთ გვერდზე გამორეცხილია და დაკარგული აქვს ფუნქცია. საჭიროა ხიდის ბურჯების დემონტაჟი. საპროექტო ობიექტზე მოეწყოს ახალი რკინა-ბეტონის ბურჯები, მოეწყოს რკინაბეტონის ფილა და ახალი ლითონის მოაჯირები. სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტებს და დაცული უნდა იყოს ყველა ნორმა.

(სავარაუდო ღირებულება 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი)

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს (მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს)

1. განმარტებითი ბარათი დასკვნა—რეკომენდაციებით;
2. სარეაბილიტაციო ხიდის მდგომარეობის შეფასება (კონსტრუქციული დასკვნა);
3. წინასაპროექტო მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება და ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება; სიტუაციური და გენ.გეგმ(ები)ა, არსებული საინჟინრო ქსელების, კომუნიკაციების და წითელი ხაზების (გადაკვეთის ადგილებზე მესაკუთრეთა მითითებით, შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე) დატანით და სხვა; არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალსადენი, კანალიზაცია, გაზსადენი, ინტერნეტი და სხვა) მდგომარეობის შესწავლა, დატანა სიტუაციურ გეგმაზე და შეთანხმება შესაბამის სამსახურებთან (საჭიროების შემთხვევაში გადატანა);
4. გეოლოგიური დასკვნა, გრუნტის კატეგორიის მითითებით;
5. ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მუშა პროექტები (მ.შ. გეგმები, პროფილები, ჭრილები, კვანძები, დეტალები, სპეციფიკაციები და სხვა);
6. გრძივი და განივი პროფილები;
7. კონსტრუქციული ნახაზები (გეგმები, ჭრილები, კვანძების და დეტალების ნახაზები, კონსტრუქციული ანგარიშები საჭიროების მიხედვით და სხვა);
8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (მ.შ. სამუშაოთა შესრულების ტექნოლოგიური სქემები, კალენდარული გრაფიკები, მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი, შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები, მოძრაობის ორგანიზების სქემა და სხვა);
9. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით.
10. მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ობიექტი ადგილზე შეისწავლოს, მუშა ნახაზების შედგენამდე შეათანხმოს შემსყიდველთან (ასევე შესაბამის სამსახურ(ებ)თან, ინსპექციების ორგანოსთან) სანიაღვრე ქსელისა და გზის მოწყობის, ხიდების სარეაბილიტაციოდ საპროექტო გადაწყვეტა, ძირითადი პარამეტრები და გამოყენებული მასალა - ნაკეთობების სახეობა; სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში.

სოფ. ბოსლებში ხიდის რეაბილიტაცია
ტექნიკური დავალება

11. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი.
12. ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ნაბეჭდი (4 ეგზ.) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი-„Sph“, „PDF“ და „DWG“, ხარჯთაღრიცხვა- „EXCEL“ ფორმატში);

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 10 კალენდარულ დღეში შედგენა ანაზღაურების გარეშე.