

სოფ. საკირესთან საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია ტექნიკური დავალება

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა და სავარაუდო პარამეტრები

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზაზე სოფ. საკირის ასასვლელში, რომლის სიგრძეა 35 გრძ.მ. ხიდის ხის მასალა არის დაზიანებული რომელიც ექვემდებარება დემონტაჟს, შესაცვლელია ხის მასალა, შესამოწმებელია ბურჯები და ბაგირები. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი გამაგრება. მთლიანი კონსტრუქცია გაიწმინდოს და შეიღებოს ანტიკოროზიული საღებავით. სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტებს და დაცული უნდა იყოს ყველა ნორმა.

(სავარაუდო ღირებულება 5000 (ხუთი ათასი) ლარი)

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს

(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს)

1. განმარტებითი ბარათი დასკვნა-რეკომენდაციებით;
2. სარეაბილიტაციო ხიდის მდგომარეობის შეფასება (კონსტრუქციული დასკვნა);
3. წინასაპროექტო მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: სიტუაციური და გენ.გეგმ(ები)ა,
4. ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მუშა პროექტები (მ.შ. გეგმები, პროფილები, ჭრილები, კვანძები, დეტალები, სპეციფიკაციები და სხვა)
5. გრძივი და განივი პროფილები;
6. კონსტრუქციული ნახაზები (გეგმები, ჭრილები, კვანძების და დეტალების ნახაზები, კონსტრუქციული ანგარიშები საჭიროების მიხედვით და სხვა);
7. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (მ.შ. სამუშაოთა შესრულების ტექნოლოგიური სქემები, კალენდარული გრაფიკები, მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი, შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები, მოძრაობის ორგანიზების სქემა და სხვა);
8. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით.
9. მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ობიექტი ადგილზე შეისწავლოს, მუშა ნახაზების შედგენამდე შეათანხმოს შემსყიდველთან (ასევე შესაბამის სამსახურ(ებ)თან, ინსპექციების ორგანოსთან) ხიდების სარეაბილიტაციოდ საპროექტო გადაწყვეტა, ძირითადი პარამეტრები და გამოყენებული მასალა - ნაკეთობების სახეობა; სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში.
10. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი.
11. ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ნაბეჭდი (4 ეგზ.) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი-„Sph“, „PDF“ და „DWG“, ხარჯთაღრიცხვა- „EXCEL“ ფორმატში);

სოფ. საკირესთან საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია ტექნიკური დავალება

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 10 კალენდარულ დღეში შედგენა ანაზღაურების გარეშე.