gegma
1:50



4-4
1:50



kveT i 1-1
1:50



kveT i 2-2
1:50



3-3
1:50



samuSao Ta mo cu l obebis uwyisi

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1.	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში	$მ^3$	1,5
2.	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება 0,25 $მ^3$ ჩამჩის მოც. ექსკავატორით ტრანშეაში გამყვანი არხის საწყისი, მოპირკეთებული მონაკვეთის L=2,0 მ. მოსაწყობად	$მ^3$	3,2
3.	III ჯგ. გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით, ტრანშეაში, გამყვანი არხის საწყის მონაკვეთზე	$მ^3$	0,9
4.	ხრეშის მომზადება წყალგამშვების ბეტონის კონსტრუქციის ქვეშ δ=15 სმ	$მ^3$	0,5
5.	ხრეშის მომზადება გამყვანი არხის საწყისი, მოპირკეთებული მონაკვეთის ფსკერზე δ=10 სმ	$მ^3$	0,4
6.	ხრეშის მომზადება გამყვანი არხის საწყისი, მოპირკეთებული მონაკვეთის ფერდებზე δ=10 სმ	$მ^2$	0,7
7.	წყალგამშვების კედლის საძირკვლის ნაწილის დაბეტონება მონოლითური ბეტონით B-20, W-6, F-150	$მ^3$	0,48
8.	წყალგამშვების კედლის ზედა ნაწილის დაბეტონება მონოლითური ბეტონით B-20, W-6, F-150	$მ^3$	0,64
9.	წყალგამშვების ნაკადმიმმართველი ფრთების დაბეტონება მონოლითური ბეტონით B-20, W-6, F-150	$მ^3$	0,18
10.	ძირის ფილის დაბეტონება მონოლითური ბეტონით B-20	$მ^3$	0,46
11.	გამყვანი არხის საწყისი მონაკვეთის ფსკერის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20, W-6, F-150 ბაზალტის არმატურის ბადეზე 100/ 100/ 3,5/ 3,5	$მ^3$	0,10
12.	გამყვანი არხის საწყისი მონაკვეთის ფერდების დაბეტონება მონოლითური ბეტონით B-20, ბაზალტის არმატურის ბადეზე 100/ 100/ 3,5/ 3,5	$მ^3$	0,54
13.	ბაზალტის არმატურის ბადის 100/ 100/ 3,5/ 3,5 შეძენა და მონტაჟი. 1 $მ^2$ ბადის წონა 0,55 კგ	$მ^2$ კგ	4,4 2,42
14.	ბაზალტის არმატურის ბადეების გადაბმა სპეციალური პლასტმასის ცალულებით	ცალი	34
15.	გამყვანი არხის საწყისი მონაკვეთის ბოლო ჩამკეტი კბილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20, W-6, F-150	$მ^3$	0,48
16.	დეფორმაციული ნაკერის მოწყობა გამყვანი არხის საწყისი მონაკვეთის წყალგამშვების კედელთან მიერთების კვეთში, ბიტუმში გაჟღენთილი, δ=4 სმ სისქის, b=15 სმ სიგანის ფიცრით	მ.	2,2
17.	ფოლადის მილის d=325 მმ. δ=6 მმ. მონტაჟი ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით	მ. კგ.	1,0 47,2
18.	სიღრმული ფარის ГС 40-140 y მონტაჟი	კგ	95,4
18-1	ფარის ჩასატანებელი ჩარჩო	კგ	54,8
18-2	ფარი	კგ	16,3
18-3	ფარის სამაგრი დეტალები	კგ.	1
18-4	ამწე-მექანიზმი 0,5 B	კგ	22,0
18-5	ფარის ჰიდროსაიზოლაციო რეზინა	კგ	1,3
19	ფარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავის ორი ფენით	$მ^2$	1,7
20	ადრე დამუშავებული გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	$მ^3$	2,0
21	მორჩენილი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	$მ^3$	3,3
22.	ბეტონის კედლების გარე (მიწასთან შეხებაში მყოფი) ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია) 2 ფენა ბიტუმით შეღებვით	$მ^2$	19

შენიშვნა: წყალგამშვების ზონაში არხის კვეთის ექსკავატორით დამუშავება, ადგილის ეკალ-ბარდებისა და ბუჩქნარისაგან გაწმენდა შედის შესაბამისი არხის მოწყობის სამუშაოთა საერთო მოცულობებში.

SeniSvna
nagebobebis ganTavseba da fskeris niSnulebi ixileT saproeqto arxebis grZiv profilebze.
naxazze zomebi mocemulia sm-ebSi

qvemo samgoris sarwyavi sistemis marcxena magistraluri arxis g-22 gamanawilebis reabilitacia tipiuri calmxrivi wyalgamSvebi b=40 sm fskeris siganis mopirkeTebul arxze t-2-1	furceli 10-1