

რაიონის ტერიტორიაზე არსებული კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1

N	სამუშაოების, რესურსების რაოდენობა	განზ. ერთ	რაოდენობა	ერთ. ფასი.	ჯამი	ერთეულის ზღვრული ფასი
1	2	3	4	5	6	7
1	ასფალტის საფარის ჩახერხვა პერიმეტრზე ხერხით	გრძ/მ	300.00			0.50
2	ასფალტის საფარის მონგრევა დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა 15კმ-მდე	მ3	10.00			5.00
3	თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ექსკავატორით	მ3	558.00			10.00
4	თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ხელით	მ3	20.00			18.00
5	არსებული სანიაღვრე/კანალიზაციის ჭეხის დემონტაჟი	მ3	4.00			10.00
6	თხრილის ძირის მოშანდაკება და დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით	მ2	40.00			20.00
7	ტრანშეის ან ქვაბულის დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ2	20.00			10.00
8	ძველი დაზიანებული მილების დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა 15კმ-მდე	გრძ.მ	110.00			3.00
9	ვარგისი გრუნტის უკუჩაყრა ფენებად დატკეპნა ვიბროსატკეპნით	მ3	69.00			7.00
10	მიწის ან სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა 15 კმ-მდე	მ3	480.00			15.00

11	ბალიშის მოწყობა მილის ქვეშ ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკვრივებადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებებით) სისქით 10 სმ დატკეპვნა ვიბრო მექანიზმებით	მ3	25.00			30.00
12	მილის დაფარვა ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკვრივებადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებებით) სისქით 20 სმ დატკეპვნა	მ3	85.00			30.00
13	თხრილის ან ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფენებად დატკეპვნა ვიბრო სატკეპნით	მ3	400.00			27.00
14	ჭის ძირზე ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა სისქით 10სმ. დატკეპვნა ვიბრო სატკეპნით	მ3	3.00			25.00
15	სანიაღვრე/საკანალიზაციო ჭის ძირის და ნაკადის მიმმართველი არხის მოწყობა სულფატომედეგი ფხვნილის შემცველი მონოლითური ბეტონით მ200	მ3	15			140.00
16	ნაკადის მიმმართველი არხის მოწყობა სულფატომედეგი ფხვნილის შემცველი მონოლითური ბეტონით მ-200	მ3	7.00			140.00
17	სანიაღვრე ჭის ძირისა და კედლების მოწყობა (საჭიროების შემთხვევაში მიმმართველი არხის მოწყობით) მონოლითური ბეტონით მ200	მ3	20.00			150.00
18	ჭის ძირის რკინა ბეტონის ფილა, მონტაჟით KDC-10	ც	10.00			90.00
19	DN 1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,9მ მონტაჟით KIC 10-9	ც	15.00			92.00
20	DN 1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,6მ მონტაჟით KIC 10-6	ც	15.00			70.00
21	DN 1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,3მ მონტაჟით KIC 10-3	ც	10.00			55.00
22	მოწყობილი ჭების გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმის მასტიკით ორ ფენად	მ2	100.00			11.00

23	რკინა ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო ხუფით (D-1000მმ. რკინა ბეტონის რგოლისათვის ზომით 1200*1200) ესკიზის მიხედვით	ც	10.00			450.00
24	რკინა ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო ხუფით (D-1000მმ. რკინა ბეტონის რგოლისათვის ზომით 1500*1500) ესკიზის მიხედვით	ც	10.00			500.00
25	ორტესებრი კოჭი	გრძ/მ	15.00			70.00
26	სანიაღვრე ჭის რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ცხაურით, (შიდა ზომა 70X70 სმ) ზომით 1200*1200 ესკიზის მიხედვით	ც	20.00			450.00
27	დნ=250 მმ სანიაღვრე გარე ქსელების გოფირებული სნ8 მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	40.00			20.00
28	DN=300 მმ სანიაღვრე გარე ქსელების გოფირებული სნ8 მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ	100.00			25.00
29	DN=400 მმ სანიაღვრე გარე ქსელების გოფირებული სნ8 მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	70.00			40.00
30	DN=500 მმ სანიაღვრე გარე ქსელების გოფირებული სნ8 მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	40.00			65.00
31	დაზიანებული ჭის შეკეთება (საჭიროების შემთხვევაში კედლის აღდგენა, გალესვა, ჩარჩო-ხუფის გასწორება)	ც	5.00			25.00
32	არსებული ჭის გასუფთავება ნაგვისგან და გატანა 15კმ-მდე	ც	5.00			30.00
33	არსებული რკინა-ბეტონის ჭის გამონგრევა პნევმატური ჩაქუჩით კედლის წინასწარი დაბურღვის შემდეგ (მილის დაერთების ადგილზე)	მ3	5.00			40.00
34	ჭის გამონგრეული ადგილების გამონოლითება (მილის დაერთების ადგილზე) სულფატომედეგი ფხვნილის შემცველი ბეტონით მ-200	მ3	2.00			27.00
35	ბეტონის დანგრევა პნევმატური ჩაქუჩის გამოყენებით	მ3	5.00			2.00
36	ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან და გატანა 15კმ-მდე	მ3	10.00			20.00

	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯი %	%				
	ჯამი					
	მოგება %	%				
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%	3%				
	ჯამი					
	დ.დ.გ. 18%	18%				
	სულ ჯამი					

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის განსაფასებელი პოზიციების რაოდენობის 1%-ზე მეტის განუფასებლად წარმოდგენა ან/და ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).

2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

3. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.

პრეტენდენტი -----

ხელმოწერა / / ბ.ა