

სს "საქართველოს რკინიგზის" სადგურ სადახლოს შენობების (სადგურ სადახლოს სამორიგეოს, ეცბ-ს შენობის, გარე , ფასადის, სახურავის შეცვალა და ადმინისტრაციულ შენობაში სამუშაო ოთახების) შეკეთების

დეფექტური ქმანი

შედგენილია 2019 წლის I კვარტლის მიმდინარე ფასებში

N	საფუძველი	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	განზ/ერთ	რაოდენობა
1	2	3	4	5
		სადგურის უფროსის ოთახი		
1	34-59-7 34-61-15 10.4 - 2	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით) შრომის დანახარჯი 2.61+1.11 მანქანები 0.035+0.01 ამსტრონგის ფილა 600X600X10 მმ (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	მ ² კაც/სთ ლარი მ ²	12.5
2	სნ და წ. 46 - 32 - 3	დაზიანებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი შრომის დანახარჯი მანქანები	მ ² კაც/სთ ლარი	1.8
3	46-32-1	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 2 ც მ.შ. შრომის დანახარჯი მანქანები	მ ² კაც/სთ ლარი	8.96
4	სნ და წ. IV-2-82 9 - 5 - 1 1.9 - 62 1. - 10 - 14	ლითონის კარების პაკეტის მონტაჟი აქსესუარებით 2.23X0.96=1ც შრომის დანახარჯი მანქანა ლითონის კარები აქსესუარებით 2.23X0.96 (თურქული) ლითონის სამონტაჟო ელემენტები ელექტროდი სხვა მასალები	მ ² კაც/სთ ლარი ც კმ კმ ლარი	2.15
5	9.-14 - 5 10.3 - 3 10.3 - 13	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი 2.8X1.6=2ც პლასტმასის რაფა (მინაპაკეტი) შრომის დანახარჯი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი საკეტი მინაპაკეტი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა	მ ² კაც/სთ მ ² გრმ	8.96
6	15 - 52 - 1 13 - 191 4.1 - 386	ფანჯრის და კარების ფერდილების გაღვსვა ქვიშა-ცენენტის ხსნარით შრომის დანახარჯი ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ მანქანები ქ-ც ხსნარი	მ ² კაც/სთ მანქ.სთ ლარი მ ³	22.0
7	სნ და წ 46-15-2	კედლებიდან არსებული დაზიანებული შპალიერის მოხსნა შრომის დანახარჯი მანქანები	მ ² კაც/სთ ლარი	67.5
8	11-27-3 5.88 1. - 10 - 2	ხის იატაკზე "დსპ" მერქან-ბურბუშელოვანი 16 (მმ) ფილების მოწყობა მ.შ. შრომის დანახარჯი მანქანები დსპ" მერქან-ბურბუშელოვანი 16 (მმ) ფილები ლურსმანი	100მ ² კაც/სთ ლარი მ ² კმ	0.125
9	სნ და წ 11 - 27 - 4 მისად	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა პლინტუსებით შრომის დანახარჯი მანქანები 5.118 ლამინირებული პარკეტი 5.125 ქვესაფები ღრუბული 5.122 ლამინირებული პლინტუსი 5.123 ლამინირებული პლინტუსის კუთხეები სხვა მასალები	მ ² კაც/სთ ლარი მ ² მ ² გრ/მ ც ლარი	12.5

10	ს6 და წ 15 - 168 - 7	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალუმულის საღებავით ორჯერ	მ.შ. შრომის დანახარჯი	მ²	67.5
			მანქანა	კაც/სთ	
			ფითხნი	ლარი	
			საღებავი წყალუმულისა	კმ	
			აღუმინის სამღებრო პროფილები	კმ	
			სხვა მასალები	გრ/მ	
			ლარი		
11	21 - 26 - 2 8.14 - 210	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის სანათების მოწყობა 13.81	მ.შ. შრომის დანახარჯი	100ც	0.04
			ამწე გადასატანი 0.5 ტ	კაც/სთ	
			ამსტრონგის შეკიდული ჭერის LED სანათები	მანქ/სთ	
			სხვა მასალები	ც	
			ლარი		
12	8 - 591 - 2 8.14 - 15	ჩასაფლავი ჩამრთველი ორკლავიშიანის მონტაჟი	მ.შ. შრომის დანახარჯი	ც	1.0
			მანქანები	კაც/სთ	
			ორკლავიშიანი ჩამრთველი	ლარი	
			სხვა მასალები	ც	
			ლარი		
13	46 - 21 - 2	კედელში კვადის ამოტეხვა ელ-სადენის ჩასადებად	მ.შ. შრომის დანახარჯი	100მ	0.15
			მანქანები	კაც/სთ	
			ლარი		
14	ს6 და წ 8-402-2 8.3 - 58	სპილენძის იზოლირებული სადენის მონტაჟი 2X2.5 მმ	მ.შ. შრომის დანახარჯი	გრ/მ	15.0
			მანქანები	კაც/სთ	
			სპილენძის იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ	ლარი	
			სხვა მასალები	გრ/მ	
			ლარი		
15	8-591-6 8.14 - 237	ჩასაფლავი როზეტის მონტაჟი	შრომის დანახარჯი	ც	3.0
			მანქანები	კაც/სთ	
			საშტეფსელო როზეტი	ლარი	
			სხვა მასალები	ც	
			ლარი		
16	12 - 8 - 5 1.6 - 16 1.10 - 8	ფანჯრებზე გარედან საცრემლურის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით 0.55 მმ	შრომის დანახარჯი	მ²	1.55
			მანქანები	კაც/სთ	
			მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ	ლარი	
			დუბელის ღურსმანი	მ²	
			სხვა მასალები	კმ	
			ლარი		
17	8 - 22 - 2 1.9 - 57	ინვენტარული ლითონის ხარაჩოების მოწყობა 3 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით 5.9	შრომის დანახარჯი	100მ²	0.1
			მანქანები	კაც/სთ	
			ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ლარი	
			ხარაჩოს ხის დეტალები	ტ	
			ფიცარნაგის ფილები	მ³	
				მ²	
მწონავების ოთახი					
1	34 - 59 - 7 34 - 61 - 15 10.4 - 2	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	შრომის დანახარჯი 2.61+1.11	მ²	4.0
			მანქანები 0.035+0.01	კაც/სთ	
			ამსტრონგის ფილა 600X600X10 მმ (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	ლარი	
				მ²	
2	ს6 და წ. 46 - 32 - 3	დაზიანებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	შრომის დანახარჯი	მ²	1.8
			მანქანები	კაც/სთ	
			ლარი		
3	46 - 32 - 1	ხის დაზიანებული ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 1ც	შრომის დანახარჯი	მ²	4.5
			მანქანები	კაც/სთ	
			ლარი		
	ს6 და წ. IV-2-82 9 - 5 - 1	ლითონის კარების პაკეტის მონტაჟი აქსესუარებით 2.23X0.96=1ც	მ²	2.15	

4	1.9 - 62 1. - 10 - 14	შრომის დანახარჯი		
		მანქანა	კაც/სთ	
		ლითონის კარები აქსესუარებით 2.23X0.96 (თურქული)	ლარი	
		ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	ც	
		ელექტროდი	მზ	
		სხვა მასალები	მზ	
5	9-14 - 5 10.3 - 3 10.3 - 13	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი პლასტმასის რაფით (მინაპაკეტი)	მ²	4.5
		შრომის დანახარჯი		
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი საკეტი მინაპაკეტი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა	მ²	
6	15 - 52 - 1 13 - 191 4.1 - 386	ფანჯრის და კარის ფერდღელების გაღება ქვიშა-ცენენტის ხსნარით	გრ/მ	
		შრომის დანახარჯი	მ²	10.0
		ხსნარის ტემპი 3 კუბ/სთ	კაც/სთ	
		მანქანები	მანქ.სთ	
		ქც ხსნარი	ლარი	
			მ³	
7	ს6 და წ 46-15-2	კედლებიდან არსებული დაზიანებული შპალიერის მოხსნა	მ²	32.0
		შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
8	ს6 და წ 15 - 168 - 7 4.2-84 4.2-46	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღება წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	ლარი	
			მ²	32.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		
		მანქანა	კაც/სთ	
		ფითხი	ლარი	
		საღებავი წყალემულსია	მზ	
		ალუმინის სამღებრო პროფილები	მზ	
		სხვა მასალები	გრ/მ	
9	11-27-3 5.88 1. - 10 - 2	ხის იატაკზე "დსპ" მერქან-ბურბუშელოვანი 16 (მმ) ფილების მოწყობა	ლარი	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	100მ²	0.04
		მანქანები	კაც/სთ	
		დსპ მერქან-ბურბუშელოვანი 16 (მმ) ფილები	ლარი	
		ღურსმანი	მ²	
10	ს6 და წ 11 - 27 - 4 მისად	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა პლინტუსებით	მ²	4.0
		შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
		5.118 ლამინირებული პარკეტი	ლარი	
		5.125 ქვესაგები ღრუბული	მ²	
		5.122 ლამინირებული პლინტუსი	მ²	
		5.123 ლამინირებული პლინტუსის კუთხეები	გრ/მ	
		სხვა მასალები	ც	
11	21. - 26 - 2 13.81 8.14 - 210	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის სანათების მოწყობა	ლარი	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	100ც	0.01
		ამწვე გადასატანი 0.5 ტ	კაც/სთ	
		ამსტრონგის შეკიდული ჭერის LED სანათები	მანქ/სთ	
		სხვა მასალები	ც	
12	8 - 591 - 2 8.14 - 15	ჩასაფლავი ჩამრთველი ორკლავი შიანის მონტაჟი	ლარი	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	ც	1.0
		მანქანები	კაც/სთ	
		ორკლავი შიანი ჩამრთველი	ლარი	
		სხვა მასალები	ც	
13	46 - 21 - 2	კედელში კვადის ამოტეხვა ელ-სადენის ჩასადებად	ლარი	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	100მ	0.05
		მანქანები	კაც/სთ	
14	ს6 და წ 8 - 402 - 2 8.3 - 58	სპილენძის იზოლირებული სადენის მონტაჟი 2X2.5მმ	ლარი	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	გრ/მ	5.0
		მანქანები	კაც/სთ	
		სპილენძის იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ	ლარი	
		სხვა მასალები	გრ/მ	
8-591-6	ჩასაფლავი როზეტის მონტაჟი	ლარი		
		ც	1.0	

15	8.14 - 237	შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
		საშტეტო როზეტი	ლარი	
		სხვა მასალები	ც	
16	12 - 8 - 5 1.6 - 16 1.10 - 8	ფანჯრებზე გარედან საცრემლურის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით 0.55 მმ	მ²	0.8
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ	მ²	
		დუბელის ღურსმანი	მ²	
		სხვა მასალები	მ²	
17	8 - 22 - 2 1.9 - 57	ინვენტარული ლითონის ხარაჩოების მოწყობა 3 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით	100მ²	0.04
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	
		ხარაჩოს ხის დეტალები	მ³	
		ფიცარნაგის ფილები	მ²	
სადგურის უფროსის მოადგილის ოთახი				
1	34 - 59 - 7 34 - 61 - 1 k1=0.8 k=1.15	არსებული დაზიანებული შეკიდული ჭერის დემონტაჟი კარკასთან ერთად	მ²	12.7
2	46 - 32 - 1	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	მ²	4.5
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
3	სნ და წ. 46 - 32 - 3	მანქანები	ლარი	
		ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ²	1.8
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
4	34-59-7 34-61-15 10.4 - 2	მანქანები	ლარი	
		ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	მ²	12.07
		შრომის დანახარჯი 2.61+1.11	კაც/სთ	
		მანქანები 0.035+0.01	ლარი	
5	9-14 - 5 10.3 - 3 10.3 - 13	ამსტრონგის ფილა 600X600X10 მმ (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	მ²	
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი პლასტმასის რაფით 2.8X1.6 =1ც (მინაპაკეტი)	მ²	4.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი საკეტი მინაპაკეტი	მ²	
6	სნ და წ. IV-2-82 9 - 5 - 1 1.9 - 62 1 - 10 - 14	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა	გრმ	
		ლითონის კარების ბლოკის მონტაჟი აქსესუარებით 2.23X0.96=1ც	მ²	2.15
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
		ლითონის კარები აქსესუარებით 2.23X0.96 (თურქული)	ც	
		ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	მ²	
7	15 - 52 - 1 13 - 191 4.1 - 386	ელექტროდი	მ²	
		სხვა მასალები	მ²	
		ფანჯრის და კარის ფერდილების გაღებვა ქეიშ-ცენენტის ხსნარით	მ²	13.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	მანქ.სთ	
8	სნ და წ 46-15-2	მანქანები	ლარი	
		ქ-ც ხსნარი	მ³	
		კედლებიდან ძველი შპალიერის მოხსნა	მ²	67.2
9	სნ და წ 15 - 168 - 7 4.2-84	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
		კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ²	67.2
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ფითხნი	მ²	

	4.2-46	სადგბავი წყალქვეშა		
		აღუქმინის სამღებრო პროფილები	კმ	
		სხვა მასალები	გრ/მ	
			ლარი	
10	11-27-3	ხის იატაკზე "დსპ" მერქან-ბურბუშელოვანი 16 (მმ) ფილების მოწყობა	100მ ²	0.1207
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	5.88	დსპ" მერქან-ბურბუშელოვანი 16 (მმ) ფილები	მ ²	
	1. - 10 - 2	ლურსმანი	კმ	
11	სნ და წ 11 - 27 - 4 მისად	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა პლინტუსებით	მ ²	12.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	5.118	ლამინირებული პარკეტი	მ ²	
	5.125	ქვესაგები დრუბელი	მ ²	
	5.122	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	
	5.123	ლამინირებული პლინტუსის კუთხეები	ც	
		სხვა მასალები	ლარი	
12	21. - 26 - 2	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის სანათების მოწყობა	100ც	0.04
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	13.81	ამწე გადსატანი 0.5 ტ	მანქ/სთ	
	8.14 - 210	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის LED სანათები	ც	
		სხვა მასალები	ლარი	
13	8 - 591 - 2	ჩახაფლავი ჩამრთველი ორკლავი შიანის მონტაჟი	ც	1.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	8.14 - 15	ორკლავი შიანი ჩამრთველი	ც	
		სხვა მასალები	ლარი	
14	8-591-6	ჩახაფლავი როზეტის მონტაჟი	ც	3.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	8.14 - 237	საშტეფსელო როზეტი	ც	
		სხვა მასალები	ლარი	
15	46 - 21 - 2	კედელში კვადის ამოტეხვა ელ-ხადენის ჩახადებად	100მ	0.15
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
16	სნ და წ 8 - 402 - 2	სპილენძის იზოლირებული სადენის მონტაჟი 2X2.5მმ	გრ/მ	15.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	8.3 - 58	სპილენძის იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ	გრ/მ	
		სხვა მასალები	ლარი	
17	12. - 8 - 5	ფანჯრებზე გარედან საცრემლურის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით 0.55 მმ	მ ²	0.8
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	1.6 - 16	მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ	მ ²	
	1.10 - 8	ღებულის ლურსმანი	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
18	8. - 22 - 2	ინვენტარული ლითონის ხარაჩოების მოწყობა 3 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით	100მ ²	0.1
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	1.9 - 57	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ც	
		ხარაჩოს ხის დეტალები	მ ³	
		ფიცარნაგის ფილები	მ ²	
		კომერციული დათვალიერების ოთახი		
1	46-30-2	არსებული და ზიანებული ხის იატაკის დემონტაჟი	მ ²	11.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	11-61 11-9-1	აგურის ბოძები ხის ქვესაგებით და ტოლის 2 შრით ლაგების ქვეშ	100მ ²	0.11
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	

2	4.1 - 1 4.1 - 377 4.1 - 390	მანქანები	ლარი	
		5.19 ფიცრები III ხ 25 მმ	მ ³	
		აგური ჩვეულებრივი	1000ც	
		5.37 ლავები	მ ³	
		ცემენტის ხსნარი	მ ³	
		ტოლი L=10 მ	მ ²	
		სხვა მასალები	ლარი	
3	11.- 27 - 1 1.10-20	ხის იატაკის მოწყობა	100მ ²	0.11
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		5.147 ფიცარი იატაკის მშრალი 40 მმ შიპებით	მ ²	
		5.121 ხის პლინტუსი	გრ/მ	
4	11.-28 4.3 - 28	ხის იატაკზე ლინოლიუმის მოწყობა	მ ²	11.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		ლინოლიუმი რეზინის საფუძველზე	მ ²	
		სხვა მასალები	ლარი	
5	სნ და წ. 46 - 32 - 3	დაზიანებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ ²	1.8
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
6	სნ და წ. 46 - 32 - 1	ხის დაზიანებული ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი-1ც	მ ²	4.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
7	სნ და წ. IV-2-82 9 - 5 - 1 1.9 - 62 1. - 10 - 14	ლითონის კარების ბლოკის მონტაჟი აქსესუარებით 2.23X0.96=1ც	მ ²	2.15
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
		ლითონის კარები აქსესუარებით 2.23X0.96 (თურქული)	ც	
		ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კმ	
		ელექტროდი	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
8	9.-14 - 5 10.3 - 3 10.3 - 13	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი მინაპაკეტით პლასტმასის რაფით 2.8X1.6 =1ც	მ ²	4.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი საკეტით მინაპაკეტით	მ ²	
		პლასტმასის ფანჯრის რაფა	გრმ	
9	საბაზრო 10.4 - 4 10.1 - 21 10.1 - 24 10.1 - 35 10.1 - 36 10.1 - 40 საბაზრო 10.1 - 16	პლასტმასის შეიკიდული ჭერის მონტაჟი ლითონის კარკასის მოწყობით	მ ²	11.0
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
		შეიკიდული ჭერი პლასტმასის სიგანით 25 სმ (თეთრი)	მ ²	
		პროფილი CD	გრ/მ	
		პროფილი UD	გრ/მ	
		პროფილი CD გადასაბმელი	ც	
		CD პროფილის ჯვარედინი გადასაბმელი	ც	
		პროფილის საკიდი	ც	
		შურები	ც	
		ღუბელი	ც	
10	15 - 52 - 1 13 - 191 4.1 - 386	ფანჯრის და კარის ფერდილების გაღესვა ქვიშა-ცენენტის ხსნარით	მ ²	13.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	მანქ.სთ	
		მანქანები	ლარი	
11	9. - 14 - 5 10.3-3	ლითონის კარების თავზე მეტალოპლასტმასის ფრამუგის მონტაჟი 0.96X0.40=0.384 მ ²	მ ²	0.384
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის ფრამუგი (მინაპაკეტი) 0.96X0.40=1 ც	ლარი	
	სნ და წ 46-15-2	კედლებიდან ძველი შპალიერის მოხსნა	მ ²	60.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	

13	სნ და წ 15 - 168 - 7 4.2-84 4.2-46	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით		მ²	60.0
		ორჯერ			
		მ.შ. შრომის დანახარჯი			
		მანქანა			
		ფითხნი			
		საღებავი წყალემულსია			
		ალუმინის სამღებრო პროფილები			
14	46 - 21 - 2	კედელში კედლის ამოტეხვა ელ-სადენის ჩასადებად		ლარი	100მ
		მ.შ. შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
15	8 - 605 - 1 საბაზრო	შეკიდულ ტერზე სამ ნათურიანი ჭადის მონტაჟი		ლარი	1.0
		შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
		სამნათურიანი ჭადი			
		სხვა მასალები			
16	8-591-6 8.14 - 237	ჩასაფლავი როზეტის მონტაჟი		ლარი	2.0
		შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
		საშტეფსელო როზეტი			
		სხვა მასალები			
17	8 - 591 - 2 8.14 - 14	კედელში ჩასაფლავი ერთკლავიანი ჩამრთველის მონტაჟი		ლარი	1.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
		ერთკლავიანი ჩამრთველი			
18	სნ და წ 8 - 402 - 2 8.3 - 58	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენის ჩადება კედელში 2X2.5მმ²		გრ/მ	15.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
		სპილენძის იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ			
		სხვა მასალები			
19	12. - 8 - 5 1.6 - 16 1.10 - 8	ფანჯრებზე გარედან საცრემლურის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით 0.55 მმ		მ²	0.8
		შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
		მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ			
		ღებულის ღურსმანი			
		სხვა მასალები			
20	8. - 22 - 2 1.9 - 57	ლითონის ინვენტარული ხარახოს მოწყობა 3 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით		ლარი	0.1
		შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
		ხარახოს ლითონის დეტალები			
		ხარახოს ხის დეტალები			
		ფიცარნაგის ფილები			
1	34-59-7 34-61-15 10.4 - 2	ტამბური		მ²	3.7
		ამსტრონგის შეკიდული ტერის მოწყობა (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)			
		შრომის დანახარჯი 2.61+1.11			
		მანქანები 0.035+0.01			
2	11.-27-3 5.88 1. - 10 - 2	ამსტრონგის ფილა 600X600X10 მმ (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)		მ²	0.037
		ხის იატაკზე "დსპ" მერქან-ბურბუშელოვანი 16 (მმ) ფილების მოწყობა			
		მ.შ. შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
3	სნ და წ 11 - 27 - 4 მიხად 5.118 5.125	დსპ" მერქან-ბურბუშელოვანი 16 (მმ) ფილები		ლარი	3.7
		ლურსმანი			
		იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა პლინტუსებით			
		შრომის დანახარჯი			
		მანქანები			
		ლამინირებული პარკეტი		მ²	
		ქვესაფეხი დრუბელი			

		5.122	ლაშინირებული პლინტუსი			
		5.123	ლაშინირებული პლინტუსის კუთხეები	გრ/მ		
			სხვა მასალები	ც		
	სნ და წ 46-15-2		კედლებიდან დაზიანებული შპალიერის მოხსნა	ლარი		
			შრომის დანახარჯი	მ²		36.9
			მანქანები	კაც/სთ		
	სნ და წ 15 - 168 - 7		კედლების დამუშავება ფითხით და შეღება წყალემულსიის საღებავით	ლარი		
			ორჯერ	მ²		36.9
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		
			მანქანა	კაც/სთ		
	4.2-84		ფითხი	ლარი		
	4.2-46		საღებავი წყალემულსია	მბ		
			აღუმინის სამღებრო პროფილები	მბ		
			სხვა მასალები	გრ/მ		
	21. - 26 - 2		ამსტრონგის შეკიდული ჭერის სანათების მოწობა	ლარი		
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	100ც		0.01
			ამწე გადასატანი 0.5 ტ	კაც/სთ		
	8.14 - 210	13.81	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის LED სანათები	მანქ/სთ		
			სხვა მასალები	ც		
	46 - 21 - 2		კედელში კედლის ამოტეხვა ელ-სადენის ჩასადებად	ლარი		
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	100მ		0.25
			მანქანები	კაც/სთ		
	8 - 591 - 2		ჩასაფლავი ჩამრთველი ორკლავიშიანის მონტაჟი	ლარი		
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	ც		1.0
			მანქანები	კაც/სთ		
	8.14 - 15		ორკლავიშიანი ჩამრთველი	ლარი		
			სხვა მასალები	ც		
	სნ და წ 8 - 402 - 2		სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენის მონტაჟი 2X2.5 მმ²	ლარი		
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	გრ/მ		15.0
			მანქანები	კაც/სთ		
	8.3 - 58		სპილენძის იზოლირებული სადენი	ლარი		
			2X2.5 მმ²	გრ/მ		
			სხვა მასალები	ლარი		
	სნ და წ 8 - 402 - 2		სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენის მონტაჟი 3X4 მმ²	გრ/მ		10.0
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		
			მანქანები	კაც/სთ		
	8.3 - 62		სპილენძის იზოლირებული სადენი 3X4 მმ²	ლარი		
			სხვა მასალები	გრ/მ		
				ლარი		
	8 - 612 - 7		შენობაში შიდა დაყენების ელგამანაწილებელი კარადა 10-მოდულზე	ც		1.0
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		
			მანქანები	კაც/სთ		
	8.14 - 233		შიდა დაყენების ელგამანაწილებელი კარადა 10-მოდულზე (ფარი)	ლარი		
			სხვა მასალები	ც		
				ლარი		
	8 - 525 - 2		63 ა სამპოლუსა ავტო ამომრთველის მონტაჟი	ც		1.0
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		
			მანქანები	კაც/სთ		
	8.14 - 95		63 ა სამპოლუსა ავტო ამომრთველი	ლარი		
			სხვა მასალები	ც		
				ლარი		
	8 - 525 - 1		25 ა 16 ა ერთპოლუსა ავტო ამომრთველის მონტაჟი	ც		9.0
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		
			მანქანები	კაც/სთ		
	8.14 - 53		25 ა ერთპოლუსა ავტო ამომრთველი	ლარი		
	8.14 - 53		16 ა ერთპოლუსა ავტო ამომრთველი	ც		
			სხვა მასალები	ც		
				ლარი		
			სახურავი			
1	46 - 28 - 3		არსებული დაზიანებული სახურავის ბურულის და ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	მ²		123.0
			მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ		
			მანქანები	ლარი		

2	10. - 11 1.10-2	დაზიანებული ხის კონსტრუქციების აღდგენა ახალი ხის მასალით 35%	მ³	3.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ღარი	
		5.37 ხის ძელი	მ³	
		5.20 ხის ფიცარი I ხ 40 მმ	მ³	
		სამშენებლო ლურსმანი	კმ	
		ანტისეპტიკური პასტა	კმ	
		სხვა მასალები	ღარი	
3	10 - 37 - 1 საბაზრო საბაზრო საბაზრო	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³	3.5
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ღარი	
		ფოსფორმჟავა ამონიუმი	კმ	
		ამონიუმის სულფატი	კმ	
		ნავთის კონტაქტი	კმ	
		სხვა მასალები	ღარი	
4	12. - 8 - 5 1.6 - 18	სახურავის ბურულის მოწყობა პარაპეტის შეფუთვით 0.7 მმ მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით ერთმაგი ნარიმანდით	მ²	123.00
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ღარი	
		მოთუთიებული თუნუქის ფურცლი 0.7 მმ	მ²	
		სხვა მასალები	ღარი	
5	12. - 8 - 3 1.5 - 25 1.5 - 23 1.5 - 19 1.10 - 8	წაღმომღები ძაბრი და წაღსარინი მიღების მოწყობა დ=100 მმ	100მ	0.12
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ღარი	
		საწვიმარი ძაბრი ფერადი თუნუქის	კმ	
		წაღსარინი მიღი დ=100 ფერადი თუნუქის	კმ	
		საწვიმარი მიღის მუხლი დ=100	კმ	
		ბეტონის დუბელის ლურსმანი	კმ	
ტუალეტი				
1	სნ და წ 46 - 32 - 3	ძველი დაზიანებული კარის ბლოკის დემონტაჟი - 2 ც	მ²	2.66
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ღარი	
2	9. - 14 - 5 10.3 - 8	მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკის მოწყობა 1.9X0.7=2ც	მ²	2.66
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი	მ²	
		მეტალოპლასტმასის კარების საკეტი	კმ	
3	სნ და წ 17 - 1 - 5 საბაზრო 4.3 - 68	ახალი ფაიანსის ხელსაბანის მოწყობა სრული კომპლექტით (სიფონი, ონკანი, ვენტილი, ფეხი)	კომპლ.	1.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ღარი	
		ხელსაბანი სრული კომპლექტით (სიფონი, ონკანი, ვენტილი, ფეხი)	კომპლ.	
		სარკე 40X60	მ²	
		სხვა მასალები	ღარი	
სადახლო - 2				
ტექ. კანტორის სამორიგეოს და ეც-ს სახურავი				
1	46 - 28 - 3	არსებული დაზიანებული სახურავის ბურულის და ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	მ²	155.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ღარი	
2	10. - 11 1.10-2	დაზიანებული ხის კონსტრუქციების აღდგენა ახალი ხის მასალით 35%	მ³	3.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ღარი	
		5.37 ხის ძელი	მ³	
		5.20 ხის ფიცარი I ხ 40 მმ	მ³	
		სამშენებლო ლურსმანი	კმ	
		ანტისეპტიკური პასტა	კმ	
		სხვა მასალები	ღარი	
3	10 - 37 - 1 საბაზრო	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³	3.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ღარი	
		ფოსფორმჟავა ამონიუმი	კმ	

	საბაზრო	ამონიუმის სულფატი		
	საბაზრო	ნაკეთის კონტაქტი	კმ	
		სხვა მასალები	კმ	
4	12. - 8 - 5	სახურების ბურულის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით ერთმაგი ნარიმანდით 0.70 მმ	ღარი	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	მ²	155.00
		მანქანები	კაც/სთ	
	1.6 - 18	მოთუთიებული თუნუქის ფურცლი 0.7 მმ	ღარი	
		სხვა მასალები	მ²	
			ღარი	
5	12. - 8 - 3	წვალ შეშერები ღარი წვალმიმღები ძაბრი და წვალსარიანი მიღების მოწყობა ღ=100 მმ	100მ	0.54
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		
		მანქანა	კაც/სთ	
	1.5 - 17	წვალ შეშერები ღარი ფერადი ლითონის	ღარი	
	1.5 - 18	ღარის დამჭერი	გრ/მ	
	1.5 - 25	წვალმიმღები ძაბრი ფერადი ლითონის	ც	
	1.5 - 23	წვალსარიანი მიღები ღ=100 ფერადი ლითონის	ც	
	1.5 - 19	საწვიმარი მიღის მუხლი ღ=100 ფერადი	გრ/მ	
	1.10 - 8	დუბელის ღურსმანი	ც	
			კმ	
		ტეხ. კანტორა		
1	46 - 32 - 1	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 1.9X1.2=2ც	მ²	4.56
		შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
			ღარი	
2	9.-14 - 5	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით პლასტმასის რაფით	მ²	4.56
		შრომის დანახარჯი		
	10.3 - 3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი მინაპაკეტით	კაც/სთ	
		პლასტმასის რაფა	მ²	
			გრ/მ	
3	5 - 614	ლითონის კარის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ 2.6X0.90	100მ²	0.0468
	15 - 164 - 8	შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
	4.2 - 16	ოლიფა	ღარი	
	4.2 - 33	საღებავი ანტიკოროზიული სეთოვანი	კმ	
		სხვა მასალები	კმ	
			ღარი	
4	34-59-7	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	მ²	19.0
	34-61-15	შრომის დანახარჯი 2.61+1.11		
		მანქანები 0.035+0.01	კაც/სთ	
	10.4 - 2	ამსტრონგის ფილა 600X600X10 მმ (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	ღარი	
			მ²	
5	15 - 52 - 1	ფანჯრის ფერდილების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	4.4
		შრომის დანახარჯი		
	13 - 191	ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	კაც/სთ	
		მანქანები	მანქ.სთ	
	4.1 - 386	ქ/ც ხსნარი	ღარი	
			მ³	
6	46-21-2	კედელში კვალის ამოტეხვა ელ-სადენის ჩასადებად	100მ	0.3
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
			ღარი	
7	სნ და წ 8 - 402 - 2	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენის მონტაჟი 2X2.5 მმ²	გრ/მ	30.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
	8.3 - 58	სპილენძის იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ²	ღარი	
		სხვა მასალები	გრ/მ	
			ღარი	
8	46-30-2	არსებული დაზიანებული ხის იატაკის დემონტაჟი	მ²	19.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
			ღარი	
9	11. - 1 - 5	ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა სისქით - 50 სმ	მ³	9.5
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		
	4.1 - 229	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კაც/სთ	
		სხვა მასალები	მ³	
			ღარი	
	11. - 8 - 1	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა სისქით - 4 სმ	მ²	19.0

10	საბაზრო	მ.შ. შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	4.1 - 377	მანქანები 0.0095+0.0023X4		ღარი	
		ცემენტის ხსნარი 0.0204+0.0051X4		მ³	
		სხვა მასალები		ღარი	
11	სნ და წ 11 - 20 - 3 მისად საბაზრო	იატაკზე კერამიკული ფილების მოწყობა (მეტლახი) მეტლახის პლინტუსით		მ²	22.0
		შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	4.3 - 16	მანქანები		ღარი	
	4.1 - 201	კერამიკული ფილა (მეტლახი)		მ²	
		წებო - ცემენტი		მ³	
		სხვა მასალები		მ³	
12	რ14 - 801	არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკვა		ღარი	
		შრომის დანახარჯი		მ²	57.0
13	სნ და წ 15 - 168 - 7	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით		კაც/სთ	
		ორჯერ		მ²	57.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	4.2-84	მანქანა		ღარი	
	4.2-48	ფითხნი		მ³	
		საღებავი წყალემულსია		მ³	
		ალუმიუმის სამღებრო პროფილები		გრ/მ	
		სხვა მასალები		ღარი	
14	21. - 26 - 2	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის LED სანათების მოწყობა		100ც	0.02
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	13.81	ამწე გადასატანი 0.5 ტ		მანქ/სთ	
	8.14 - 210	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის LED სანათები		ც	
		სხვა მასალები		ღარი	
15	8 - 591 - 2	ჩასაფლავი ჩამრთველი ორკლავი შიანის მონტაჟი		ც	1.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	8.14 - 15	მანქანები		ღარი	
		ორკლავი შიანი ჩამრთველი		ც	
		სხვა მასალები		ღარი	
16	8-591-6	ჩასაფლავი როზეტის მონტაჟი		ც	9.0
		შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	8.14 - 237	მანქანები		ღარი	
		საშტეფსელო როზეტი		ც	
		სხვა მასალები		ღარი	
17	8-591-8	ჩასაფლავი როზეტის კონდეციონერის მოწყობა დამიწებით		ც	2
		შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	8.14 - 239	მანქანები		ღარი	
		ჩასაფლავი როზეტი კონდეციონერის დამიწებით		ც	
		სხვა მასალები		ღარი	
18	21 - 25 - 5	კედლის ბრის მოწყობა 60 ეტ		100ც	0.04
		შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	13.100	ამწე ანბური 0.5 ტ		მანქ/სთ	
	საბაზრო	კედლის ბრა 60 ეტ		ც	
		სხვა მასალა		ღარი	
19	12. - 8 - 5	ფანჯრებზე გარედან საცრემლურის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით 0.55 მმ		მ²	1.04
		შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	1.6 - 16	მანქანები		ღარი	
	1.10 - 8	მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ		მ²	
		დუბელის ღერსმანი		მ³	
		სხვა მასალები		ღარი	
20	8. - 22 - 2	ლითონის ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა 2 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით		100მ²	0.19
		შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	
	1.9 - 57	მანქანები		ღარი	
		ხარაჩოს ლითონის დეტალები		ტ	
	5.21	ხარაჩოს ხის დეტალები		მ³	
	5.150	ფიცარნაგის ფილები		მ²	
		პატარა სარეღო			

1	46 - 32 - 1	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 1.83X1.30=1ც	θ^2	2.38
		შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
2	46 - 32 - 1	ხის ფრამუგის ბლოკის დემონტაჟი 0.60X0.20=1ც	θ^2	0.12
		შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
3	9-14 - 5 10.3 - 3 10.3 - 13	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით, რაფით 1.83X1.30=1ც	θ^2	2.38
		შრომის დანახარჯი		
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი მინაპაკეტით	კაც/სთ	
		პლასტმასის რაფა	θ^2	
4	9 - 14 - 5	მეტალოპლასტმასის ფრამუგის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით 0.60X0.20=1ც	θ^2	0.12
		შრომის დანახარჯი		
		მეტალოპლასტმასის ფრამუგის ბლოკი მინაპაკეტით	კაც/სთ	
5	11. - 28 4.3 - 28 5.123	იატაკზე ლინოლეუმის მოწყობა პლინტუსებით	θ^2	8.5
		შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
		ლინოლეუმი რეზინის საფუძველზე	ლარი	
		პლასტმასის პლინტუსი	θ^2	
		სხვა მასალები	გრ/მ	
			ლარი	
6	14 - 801	კედლებიდან და ჭერიდან არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკვა	θ^2	37.64
		შრომის დანახარჯი		
7	სნ და წ 15 - 168 - 7 4.2-84 4.2-48	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	θ^2	23.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		
		მანქანა	კაც/სთ	
		ფითხნი	ლარი	
		საღებავი წყალემულსია	კმ	
		სხვა მასალები	კმ	
			ლარი	
8	სნ და წ 15 - 160 - 6 4.2 - 103 4.2-84 4.2-30 10.1 - 18	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ქვედა ნაწილში 1.50 მ სიმაღლეზე ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	θ^2	14.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი		
		მანქანა	კაც/სთ	
		საგრუნტი	ლარი	
		ფითხნი	კმ	
		საღებავი ზეთოვანი	კმ	
		სამღებრო პროფილები ალუმინის	კმ	
		სხვა მასალები		
9	15 - 52 - 1 13 - 191 4.1 - 386	ფანჯრის და ფრამუგის ფერდილების შეღებვა	ლარი	
		შრომის დანახარჯი	θ^2	5.5
		ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	კაც/სთ	
		მანქანები	მანქ.სთ	
		ქ/ც ხსნარი	ლარი	
10	12 - 8 - 5 1.6 - 16 1.10 - 8	ფანჯრებზე და ფრამუგებზე გარედან საცრემლურის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით 0.55 მმ	θ^2	0.76
		შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
		მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ	ლარი	
		დუბელის ლურსმანი	θ^2	
		სხვა მასალები	კმ	
11	8. - 22 - 2 1.9 - 57 5.21 5.150	ლითონის ხარაჩოების მოწყობა 2 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით	100 θ^2	0.085
		შრომის დანახარჯი		
		მანქანები	კაც/სთ	
		ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ლარი	
		ხარაჩოს ხის დეტალები	ტ	
		ფიცარნავის ფილები	θ^3	
		სარელვოს საწვობი	θ^2	
1	სნ და წ 46 - 32 - 3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი ფრამუგით 2.70X0.90=1ც	θ^2	2.43
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	

		მანქანები		
2	15 - 52 - 1	კარების ფერდილების შეღებვა ქ/ც ხსნარით	ლარი	
	13 - 191	შრომის დანახარჯი	მ²	7.0
		ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	კაც/სთ	
		მანქანები	მანქნა	
	4.1 - 386	ქ/ც ხსნარი	ლარი	
			მ³	
3	9 - 14 - 5	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა ფრამუგით და საკეტით მინაპაკეტით	მ²	2.43
	10 - 3 - 7	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	5.174	მეტალოპლასტმასის ფრამუგიათი კარის ბლოკი 2.70X0.90 -1ც	მ²	
4	რ14 - 801	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხვება	ც	
		შრომის დანახარჯი	მ²	26.7
5	ხნ და წ 15 - 168 - 2	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	კაც/სთ	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	მ²	12.2
		მანქანა	კაც/სთ	
	4.2-84	ფითხნი	ლარი	
	4.2-48	საღებავი წყალემულსია	კბ	
		სხვა მასალები	კბ	
			ლარი	
6	ხნ და წ 15 - 160 - 6	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ქვემოდან 2.0 მ სიმაღლეზე ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ²	14.5
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
	4.2 - 103	საგრუნტი	კბ	
	4.2-84	ფითხნი	კბ	
	4.2-30	საღებავი ზეთოვანი	კბ	
	10.1 - 18	სამღებრო პროფილები ალუმინის	კბ	
		სხვა მასალები		
		დიდი სარელო	ლარი	
1	ხნ და წ 46 - 32 - 3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი ფრამუგით 2.70X0.90=1ც	მ²	2.43
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
2	46 - 32 - 1	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 1.83X1.30=1ც	მ²	2.38
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
3	46 - 32 - 1	ხის ფრამუგის ბლოკის დემონტაჟი 0.30X0.30=0.09 მ²=2ც	მ²	0.222
		0.60X0.20=0.132 მ²=1ც	კაც/სთ	
		შრომის დანახარჯი	ლარი	
		მანქანები	მ²	
4	9 - 14 - 5	მეტალოპლასტმასის ფრამუგიათი კარის ბლოკის მონტაჟი და საკეტით მინაპაკეტით	მ²	2.43
	10 - 3 - 7	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	5.174	მეტალოპლასტმასის ფრამუგიათი კარის ბლოკი 2.70X0.90 -1ც	მ²	
		მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი	ც	
5	9-14 - 5	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით, რაფით 1.83X1.30=1ც	მ²	2.38
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	10.3 - 3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი მინაპაკეტით	მ²	
	10.3 - 13	პლასტმასის რაფა	გრ/მ	
6	9 - 14 - 5	მეტალოპლასტმასის ფრამუგების ბლოკის მონტაჟი	მ²	0.222
		0.30X0.30=2 ც		
		0.60X0.20=1 ც		
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	10.3 - 3	მეტალოპლასტმასის ფრამუგის ბლოკი მინაპაკეტით	მ²	
7	11-28	ხის იატაკზე ლინოლიუმის მოწყობა პლინტუსებით	მ²	21.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	4.3 - 28	ლინოლიუმი რეზინის საფუძველზე	მ²	
	5.123	პლასტმასის პლინტუსები	გრ/მ	
		სხვა მასალები	ლარი	

8	15 - 52 - 1	კარების და ფანჯრების ფერდილების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	8.6
	13 - 191	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	მანქ.სთ	
	4.1 - 386	მანქანები	ლარი	
9	რ14 - 801	ქ/ც ხსნარი	მ ³	
		კედლებიდან და ჭერიდან არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკვა	მ ²	77.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ ²	77.0
10	ნ6 და წ 15 - 168 - 7	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
	4.2-84	ფითხნი	კმ	
	4.2-30	საღებავი ზეთოვანი	კმ	
		სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	
		სხვა მასალები	ლარი	
11	12 - 8 - 5	ფანჯრებზე და ფრამუგებზე გარედან საცრემლურის მოწყობა მოთუთიებული ლითონის ფურცლით 0.55 მმ	მ ²	1.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	16 - 16	მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ	მ ²	
	1.10 - 8	დუბელის ლურსმანი	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
12	8 - 22 - 2	ლითონის ხარაჩოების მოწყობა 2 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით	100მ ²	0.21
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	19 - 57	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	
	5.21	ხარაჩოს ხის დეტალები	მ ³	
	5.150	ფიცარნაგის ფილები	მ ²	
		სამორიგეო ოთახი		
1	ნ6 და წ 46 - 32 - 3	ხის ორფრთიანი კარის ბლოკის დემონტაჟი ფრამუგით 2.6X1.30=1ც	მ ²	3.38
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
2	46 - 32 - 1	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 1.9X1.2=1ც	მ ²	4.56
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
3	9 - 14 - 5	მეტალოპლასტმასის ორფრთიანი კარის (შემინული მინაპაკეტი) ბლოკის მონტაჟი ფრამუგით და საკეტი 2.6X1.30=3.38 მ ²	მ ²	3.38
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	10 - 3 - 8	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი (შემინული მინაპაკეტი) ფრამუგით 2.6X1.30 -1ც	მ ²	
	5.174	მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი	ც	1.0
4	9-14 - 5	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი მინაპაკეტით, 1.9X1.2=2ც	მ ²	4.56
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	10.3 - 3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი მინაპაკეტით	მ ²	
	10.3 - 13	პლასტმასის რაფა	გრ/მ	
5	15 - 52 - 1	ფანჯრების და კარების ფერდილების შეღესვა	მ ²	9.2
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	13 - 191	ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	მანქ.სთ	
		მანქანები	ლარი	
	4.1 - 386	ქ/ც ხსნარი	მ ³	
6	რ14 - 801	კედლებიდან და ჭერიდან არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკვა	მ ²	79.77
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
7	ნ6 და წ 15 - 168 - 7	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ ²	79.77
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
	4.2-84	ფითხნი	კმ	
	4.2-48	საღებავი წყალემულსია	კმ	
	10.1 - 18	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	

		სხვა მასალები		
3	46-30-2	ხის იატაკის დემონტაჟი	ლარი	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	შ ²	19.6
		მანქანები	კაც/სთ	
9	11. - 1 - 5	იატაკზე ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ბაღის მოწყობა ფენა-ფენა დატკეპენით - 50 სმ	ლარი	
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	შ ³	10.0
	4.1 - 229	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კაც/სთ	
		სხვა მასალები	მ ³	
10	11. - 8 - 1	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით - 4 სმ	ლარი	
	საბაზრო	მ.შ. შრომის დანახარჯი	შ ²	19.6
		მანქანები 0.0095+0.0023X4	კაც/სთ	
	4.1 - 377	ცემენტის ხსნარი 0.0204+0.0051X4	ლარი	
		სხვა მასალები	მ ³	
11	სნ და წ 11 - 20 - 3 მისად საბაზრო	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილის მოწყობა თავისი პლინტუსით (მეტლახი)	ლარი	
		შრომის დანახარჯი	შ ²	21.4
		მანქანები	კაც/სთ	
	4.1 - 336	კერამოგრანიტის ფილა	ლარი	
	4.1 - 201	წებო - ცემენტი	მ ²	
		სხვა მასალები	კმ	
12	12. - 8 - 5	ფანჯრებზე გარედან საცრემლურის მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით 0.55 მმ	ლარი	
		შრომის დანახარჯი	შ ²	0.98
		მანქანები	კაც/სთ	
	1.6 - 16	მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ	ლარი	
	1.10 - 8	ღებულის ღურსმანი	მ ²	
		სხვა მასალები	კმ	
13	8. - 22 - 2	ინვენტარული ლითონის ხარაჩოს მოწყობა 2 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით	ლარი	
		შრომის დანახარჯი	100შ ²	0.17
		მანქანები	კაც/სთ	
	1.9 - 57	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ლარი	
	5.21	ხარაჩოს ხის დეტალები	ტ	
	5.150	ფიცარნაგის ფილები	მ ³	
14		ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	მ ²	
		შრომის დანახარჯი 2.61+1.11	შ ²	19.6
		მანქანები 0.035+0.01	კაც/სთ	
	10.4 - 2	ამსტრონგის ფილა 600X600X10 მმ (კომპლექტი ლითონის სამაგრებით)	ლარი	
			მ ²	
15	21. - 26 - 2	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის LED სანათების მოწყობა	100ც	0.04
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	13.81	ამწე გადასატანი 0.5 ტ	მანქ/სთ	
	8.14 - 210	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის LED სანათები	ც	
		სხვა მასალები	ც	
16	სნ და წ 46 - 32 - 3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი 2.7X0.90=1ც ფრამოვით	ლარი	
		შრომის დანახარჯი	შ ²	2.43
		მანქანები	კაც/სთ	
17	9. - 14 - 5	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მონტაჟი საკეტი 2.70X0.90=1ც ფრამოვით	ლარი	
		შრომის დანახარჯი	შ ²	2.43
	10.3 - 7	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი ფრამოვით 2.70X0.90=1ც	კაც/სთ	
	5.174	მეტალოპლასტმასის კარების საკეტი	მ ²	
		საჩეხის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით	ც	
1	9 - 32 - 12	საჩეხის ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა მილკვადრატით 40X80X4 მმ	ტ	0.570
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	13-46	ამწე საატომობილო სელასზე 16 ტ	მანქ/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	2.2 - 57	მილკვადრატით 40X80X4 მმ	გრ/მ	
	1.10 - 12	მილკვადრატის მისამაგრებელი ღებულები	ც	
	1.10 - 14	ელექტროდი 4 მმ	კმ	


	11.1 - 36	ლითონის საჭრელი ქვა (დისკი)	ც	
		სხვა მასალები	ლარი	
2	10 - 36 - 4	ლითონის კონსტრუქციაზე ხის მოღარტევის მოწყობა	$მ^2$	30.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		ხის ღარტევა 5X7 სმ	გრ/მ	
		ღარტევის დასამატებელი თვითმჭრელი სჭვალაი დ=4მმ L=70 მმ	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
3	10 - 37 - 3	ხის მოღარტევის ცეცხლდაცვა	$მ^2$	30.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		ფოსფორმუცვა ამონიუმში	კმ	
		ამონიუმის სულფატი	კმ	
		ნავთის კონტაქტი	კმ	
4	12 - 8 - 5	საჩეხის სახურავის ბურუნის მოწყობა პროფუენილით 0.55 მმ	$მ^2$	32.5
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		სხვა მანქანები	ლარი	
		პროფუენილით 0.55 მმ	მ2	
		მეტალოკრამიტის სჭვალაი	ც	
		სხვა მასალები	ლარი	
5	15 - 164 - 8	საჩეხის ლითონის დეტალების დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთის საღებავით ორჯერ	$მ^2$	32.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		ოლიფა	კმ	
		საღებავი ანტიკოროზიული ზეთოვანი	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
6	12 - 8 - 3	წყალ შეშერები ღარი წყალმიმღები ძაბრის მოწყობა	100მ	0.2
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
		საწვიმარი ღარი ფერადი ლითონის დ=100 მმ	გრ/მ	
		საწვიმარი ძაბრი ფერადი ლითონის დ=100 მმ	ც	
		საწვიმარი მილის მუხლი დ=100 მმ ფერადი ლითონის	ც	
1	46 - 15 - 2	სამორიგეოს და ეც-ს შენობის ფასადის შეკეთება	გრ/მ	
		არსებული დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	$მ^2$	80.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		არსებული დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა	$მ^2$	120.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
3	15 - 52 - 1	ფასადის კედლების შეღებვა ქ/ც ხსნარით	$მ^2$	80.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ხსნარის ტემპი 3 კუბ/სთ	მანქ.სთ	
		მანქანები	ლარი	
		ქ/ც ხსნარი	$მ^3$	
4	15 - 168 - 7	ფასადის კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ფასადის საღებავით ორჯერ	$მ^2$	200.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
		საფითხი ფასადის	კმ	
		საღებავი ფასადის "DUFA" (გერმანული)	კმ	
		საგრუნტი ფასადის	კმ	
5	8 - 22 - 2	ლითონის ხარაჩოების მოწყობა 3 მეტრ სიმაღლეზე ლითონის დეტალებით და ხის ფენილით	100მ ²	1.8
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	
		ხარაჩოს ხის დეტალები	$მ^3$	

	5.150	ფიცარნავის ფილები	მ²	
		სააკუმულიატორო ოთახი		
1	46 - 31 - 2 k=1.15	არსებული მეტლახის იატაკის დემონტაჟი	მ²	10.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
2	11 - 8 - 1-2 საბაზრო	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე სისქით - 4 სმ	მ²	10.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	4.1 - 377	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ³	
		სხვა მასალები	ლარი	
3	11 - 20 - 3 საბაზრო	იატაკის მოწყობა კერამიკული (მეტლახი) ფილებით მეტლახის პლინტუსით	მ²	11.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	4.3 - 16	კერამიკული ფილა (მეტლახი)	მ²	
	4.1 - 201	წებო - ცემენტი	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
4	რ14 - 801	კედლებიდან და ჭერიდან არსებული საღებავის მოხსნა	მ²	48.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
5	სნ და წ 15 - 168 - 7	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ²	31.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
	4.2-84	ფითხნი	კმ	
	4.2-48	საღებავი წყალემულსია	კმ	
	10.1 - 18	სამღებრო პროფილები ალუმიინის	გრ/მ	
		სხვა მასალები	ლარი	
6	სნ და წ 15 - 168 - 7	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა იატაკიდან 1.50 მ სიმაღლეზე ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ²	17.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
	4.2-84	ფითხნი	კმ	
	4.2-30	საღებავი ზეთოვანი	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
7	სნ და წ 46 - 32 - 3	ხის არსებული კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ²	2.43
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
8	9 - 14 - 5 10 - 3 - 7	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მონტაჟი ფრამუგით და საკეტი 2.70X0.90=1 ც	მ²	2.43
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის ფრამოგანი კარის ბლოკი 2.70X0.90 -1ც	მ²	
	5.174	მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი	ც	
9	46 - 32 - 1	ხის ფრამოგების ბლოკის დემონტაჟი 0.60X0.20=2 ც 0.30X0.30=1 ც	მ²	0.33
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
10	9 - 14 - 5 10 - 3 - 3	მეტალოპლასტმასის ფრამოგის ბლოკების მონტაჟი მინაპაკეტით 0.60X0.20=2 ც 0.30X0.30=1 ც	მ²	0.33
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის ფრამუგის ბლოკი მინაპაკეტით	მ²	
	5.174	მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი	ც	
11	15 - 52 - 1 13 - 191	კარის და ფრამოგის ფერდილების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	5.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	მანქ.სთ	
		მანქანები	ლარი	
	4.1 - 386	ქც ხსნარი	მ³	
		საგენერატორო ოთახი		

1	46 - 32 - 3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი		
		შრომის დანახარჯი	მ²	2.43
		მანქანები	კაც/სთ	
2	9. - 14 - 5 10. - 3 - 7 5.174	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის მონტაჟი ფრამოგით და საკეტი 2.70X0.90=1 ც	მ²	2.43
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის ფრამოგია კარის ბლოკი 2.70X0.90 -1ც	მ²	
		მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი	ც	
3	46 - 32 - 1	ხის ფრამოგების ბლოკის დემონტაჟი 0.60X0.20=1 ც	მ²	0.12
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
4	9. - 14 - 5 10. - 3 - 3	მეტალოპლასტმასის ფრამოგის მონტაჟი მინაპაკეტით 0.60X0.20=1 ც	მ²	0.12
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მეტალოპლასტმასის ფრამოგის ბლოკი მინაპაკეტით	მ²	
5	46 - 31 - 2 k=1.15	არსებული მეტლახის იატაკის დემონტაჟი	მ²	4.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
6	11. - 8 - 1-2 საბაზრო 4.1 - 377	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით სისქით 4 სმ	მ²	4.0
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ³	
		სხვა მასალები	ლარი	
7	11 - 20 - 3 საბაზრო 4.3 - 16 4.1 - 201	იატაკზე კერამიკული ფილების (მეტლახი) მოწყობა მეტლახის პლინტუსებით	მ²	4.5
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
		კერამიკული ფილა (მეტლახი)	მ²	
		წებო - ცემენტი	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
8	რ14 - 801	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	25.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
9	სნ და წ 15 - 168 - 7 4.2-84 4.2-30	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა იატაკიდან 1.50 მ სიმაღლეზე ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ²	11.4
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
		ფითხნი	კმ	
		საღებავი ზეთოვანი	კმ	
		სხვა მასალები	ლარი	
10	სნ და წ 15 - 168 - 7 4.2 - 84 4.2 - 48 10.1 - 18	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ²	13.6
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანა	ლარი	
		ფითხნი	კმ	
		საღებავი წყალემულსია	კმ	
		სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	
11	15 - 52 - 1 13 - 191 4.1 - 386	კარის და ფრამოგის ფერდილების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	3.0
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		ხსნარის ტუმბო 3 კუბ/სთ	მანქ.სთ	
		მანქანები	ლარი	
1	46 - 31 - 2	კიბის ბაქანი	მ³	
		არსებული ბეტონის იატაკის დემონტაჟი	მ³	0.3
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
1	6 - 1 - 17 საბაზრო	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით - 10 სმ მ-200	ლარი	0.3
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	

2	4.1 - 348	მანქანები	ლარი	
		ბეტონი მ-200	მ³	
		სხვა მასალები	ლარი	
3	11 - 20 - 3	ბაქანზე კერამიკული ფილების (მეტლახი) მოწყობა	მ²	3.2
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
		მანქანები	ლარი	
	4.3 - 16	კერამიკული ფილა (მეტლახი)	მ²	
	4.1 - 201	წებო - ცემენტი	მ³	
		სხვა მასალები	ლარი	
4	რი 21 - 87	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან ხელით	ტ	20.0
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
5	ენიორ 1 - 22 - 1ა	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება. გამოტანა და დატვირთვა თვითმცდელებზე	ტ	20.00
		მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	ენიორ I კვ 2019 წ.	სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება 20 კმ	ტნ/კმ	20.00

სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტის ტექნიკური
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი



ნ. ჩაჩუა