



რენტგენის სათავსოს გეგმა

ჭრა 1-1

6 თაბაშირი/მუყაოს შილის დემონტაჟი
იატაკიდან H= 2,38მ.

მასალის ხარჯი და შენიშვნა:
(დემონტაჟი)

1. კარების დემონტაჟი: ა) კ-1 ალუმინის ორშრომიანი კარის დემონტაჟი 1480x2150მმ. კედლის სისქე - 477მმ.
   ბ) კ-2 მეტალო/პლასტმასის ორშრომიანი კარის დემონტაჟი 1170x2150მმ. კედლის სისქე - 150მმ.
2. მეტალო/პლასტმასის რაფების დემონტაჟი: რშ-1 S =1,45x0,30= 0,44მ² რაოდენობა 3 ცალი. საერთო S =1,32მ²
   მეტალო/პლასტმასის შანXრები რჩება და მინაგე(შილა მხრიდან) უნდა გაეკრას გაუმჭირვალე ლურXი ფირის თვითწებადი ფირი. იხილეთ ნახაზი ა-2
3. ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი.
4. კედლებიდან არსებული საღებავის მოცილება S = 5,60მ² H = 2,38მ.-დან შეკიდულ ჭერამდე და ნალესის ჩამოთლა(კედლების მოუმზადება ბარიტის ხსნარით შელესვისთვის) S = 35,50მ² იატაკიდან H = 2,38მ.-მდე.
5. აბურის ტიხრის დემონტაჟი: V = 1,10მ³ სისქე - 150მმ.
6. თაბაშირი/მუყაოს შილის დემონტაჟი იატაკიდან H= 2,38მ (შანXრების მხარეს): S= 6,25მ²
7. აბურის ტიხარში ღიობის გაჭრა გრძით 600x600მმ იატაკიდან H= 1,20მ. (ოპერატორის სარკმელისთვის): V = 0,05მ³ სისქე - 150მმ.
8 აბურის ტიხარში კარის ღიობის გაჭრა გრძით 950x2100(H)მმ: V = 0,30მ³ სისქე - 150მმ.
9. ბეტონის ჭერში ვენტილაციისთვის ღიობის გაჭრა: Ø150მმ. რაოდენობა - 5 ცალი.
10. აბურის კედელში 100x150x120მმ. ღიობის გაჭრა. რაოდენობა - 1 ცალი.(ხელსაბანის არსებულ ქსელზე დასაერთებლად).

შ.პ.ს. " რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"	
დაბა ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების რენტგენის სათავსოების რემონტი	
დემონტაჟის სამუშაოების ჩამონათვალი გეგმა და ჭრილი 1-1	მასშტაბი

სტადია	გ.ა.	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
წარმოება	ა-1	პროექტის ავტორი	შ. მელქაძე	
წარმ.-ბი	2	ნახაზი შემასრულა	შ. მელქაძე	
დამკვეთი				