

ტექნიკური დავალება

ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიზლიოთეკების გაერთიანების“ ვარკეთილის მედიათეკის სახურავის სარემონტო სამუშაოები

სამუშაოს აღწერილობა:

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	სახურავზე, მინის გადახურვის შეერთებებში, დამუშავდეს საიზოლაციო (ჰერმეტიკის) მასალით	გრძ.მ.	82.00
2	სახურავზე მინის შეერთების ადგილებზე (საიზოლაციო მასალით დამუშავების შემდეგ) დაიფაროს ლინოკრომით, სიგანით 20 სმ. სიგრძით 62.0 გრ/მ	კვ.მ.	12.40
3	სახურავიდან ღორღის აღება 111,2 კვ.მ	კუბ.მ.	22.000
4	სახურავზე, არსებულ ლინოკრომზე ერთი ფენა ლინოკრომის მოწყობა	კვ.მ.	229.50
5	პარაპეტზე მთელ პერიმეტრზე 1 ფენა ლინოკრომის დაგება	კვ.მ.	153.00
6	სამშენებლო მასალის ატანა სახურავზე ხელით 5მ	ტონა	2.522
7	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	35.20
8	სამშენებლო ნაგვის ჩამოტანა სახურავიდან ხელით 5მ	ტონა	35.200
9	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე ხელით	კუბ.მ.	22.00
10	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე	ტონა	35.200
სახურავის აგრეგატების ნაწილი			
1	სახურავზე განთავსებული ლითონის გისოსების ქვევით, (აგრეგატების სართულზე) არსებული მეტლახის აყრა	კვ.მ.	127.200
2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 5 სმ-ზე X127,2 კვ.მ	კვ.მ.	127.200
3	სახურავზე ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა	კვ.მ.	127.20
4	სამშენებლო მასალის ატანა სახურავზე ხელით 5მ (148.82X2X3.5+50.88+38.16):1000+6.684X2.2	ტონა	15.834
5	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	2.48
6	სამშენებლო ნაგვის ჩამოტანა სახურავიდან ხელით 5მ	ტონა	2.48
7	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე ხელით	კუბ.მ.	1.91
8	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე	ტონა	2.480

მომსახურების გაწევის ადგილი: გაერთიანების ვარკეთილის მედიათეკის შენობა: ქ. თბილისი, ვ. კუპრაძის N2.

გარანტია:

- შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა:

1. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;
2. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, სამუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა;
3. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად;
4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა;
5. ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან;
6. ობიექტზე სამუშაოთა მიმდინარეობის პერიოდში მიმწოდებელმა მუშა-მოსამსახურეები უნდა უზრუნველყოს სპეციალური ფერადი მოსასხამებით

შენიშვნა:

- მომსახურების გაწევის პროცესში შემსყიდველისთვის მიყენებული ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება ეკისრება შემსრულებელს სრულად, საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველთან შეთანხმებით, გონივრულ ვადაში;
- სასურველია პრეტენდენტმა ადგილზე ნახოს სამუშაო ობიექტ(ებ)ი.