

**ქ. წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩის №19 ბინის მე-4 საღარბაზოს სახურავის რეაბილიტაციის
სამუშაოები
ობიექტის მოცულობათა უწყისი**

დანართი				
№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4	6
I. დემონტაჟის სამუშაოები				
1	ს.ნ და წ. 46-28-1	დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	მ²	176,0000
2	ს.ნ და წ. 46-31-2	მოჭიმვის დემონტაჟი რკ/ბეტონის კონსტრუქციამდე	მ²	176,0000
3	1-22	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე 5კმ-ზე.	ტონა	3,8720
II. სახურავის მოწყობის სამუშაოები				
4	ს.ნ და წ. 11-8-1-2	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 5 სმ. სისქით გასაშვალებული ქანობით წყალშემკრებისკენ, ასევე პარაპეტის დაზიანებული ნაწილის შეღესვა	მ²	187,0000
	4-35-379	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 1:3	მ³	9,5370
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 16ტ.	მანქ/სთ	16,0000
5	ს.ნ და წ. 12-1-2	სახურავის მოწყობა სამი ფენა საიზოლაციო მასალით (მაღალი ხარისხის)	მ²	187,0000
	4-35-399	საიზოლაციო მასალა ქვედა ფენა მინაქსოვილზე (ორი ფენა)	მ²	467,5000
	4-35-400	საიზოლაციო მასალა ზედა ფენა მინაქსოვილზე ქვიშის ზედაპირით	მ²	235,6200
	3-39-540	მასტიკა ბიტუმ-რეზინის, სახურავის	ტონა	0,1515
	გამონარეშები თ	თხევადი გაზი	კგ.	83,9630
	5-47-9	ხე-მასალა	მ³	0,2992
6	1-5-16	მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი სისქით 0,5მმ.	ტონა	0,0561
	ს.ნ და წ. 12-8-4	წყალმიმღები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0,5მმ.	მეტრი	18,0000
	1-5-16	მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0,5მმ.	ტონა	0,0414
	1-9-2	ლურსმანი	კგ.	0,6840
	1-9-17	ჭანჭიკი	კგ.	0,6840
7	1-9-68	სამაგრი კავი	კგ.	30,4200
	ს.ნ და წ. 12-8-1	არსებული წყალმიმღები მილების და ძაბრის გამაგრება	მ²	102,0000
8	1-9-68	სამაგრი კავი	კგ.	11,4240
	ს.ნ და წ. 12-8-5	პარაპეტების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	მ²	28,0000
9	პროექტი.	მოთუთიებული თუნუქის სისქით 0,5მმ.	ტონა	0,1148
	ს.ნ და წ. 12-8-6	საპაეროებზე ქუდების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქი	ცალი	4,0000
	პროექტი.	მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0,5მმ.	ტონა	0,0800
	1-9-2	ლურსმანი	კგ.	0,4000
	1-9-17	ჭანჭიკი	კგ.	0,4000

შპს "ვაზნარი"

დირექტორის მინდობილი პირი

კობა ბაბუნაშვილი