

ტექნიკური დავალება

ქ. თეთრიწყაროს N2 საბავშვო ბაღი - სავარაუდო ღირებულება 150 000 ლ

1. არსებული საპირფარეშო ოთახების რეაბილიტაცია:

- 1.1 არსებული კაფელ-მეტლახის ფილების შეცვლა, ტრაპის მოწყობა
- 1.2 კედლების და ჭერის დემონტაჟი -ტიხრების მოწყობა
- 1.3 უნიტაჟების და საბავშვო ხელსაბანების მოწყობა, ცხელი წყლის დაერთება
- 1.4 ელექტროობის შეცვლა, განათების მოწყობა
- 1.5 ღიობების რაფების და კარების შეცვლა-დამატება საჭიროებისამებრ

2. პერსონალის და სსმპ საპირფარეშოების მოწყობა დაერთება საკანალიზაციო ქსელზე.

3. სამზარეულოს მოწყობა-რეაბილიტაცია:

- 3.1 არსებული კაფელ-მეტლახის ფილების შეცვლა
- 3.2 კედლების და ჭერის და ტიხრების დემონტაჟი, საჭიროებისამებრ მოწყობა
- 3.3 ჭერისა და კედლების შელესვა/შეფითხვნა/შელეზვა
- 3.4 ელექტროობის შეცვლა
- 3.5 ღიობების რაფების და კარების შეცვლა-დამატება საჭიროებისამებრ

4. სასადილო ოთახების რეაბილიტაცია

- 4.1. პარკეტის იატაკის შეცვლა კერამოგრანიტის ფილებით და მაღალი ხარისხის ლამინატით, ბეტონით მოჭიმვა-გამაგრება
- 4.2 არსებული ტიხრების დემონტაჟი/გაფართოება
- 4.3 ჭერისა და კედლების შელესვა/შეფითხვნა/შელეზვა
- 4.4 ელექტროობის შეცვლა/მოწყობა
- 4.5 ღიობების რაფების და კარების შეცვლა-დამატება საჭიროებისამებრ

5. პანდუსის მოწყობა

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

- 1. თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;

2. პროექტის შემადგენლობას;
3. განმარტებით ბარათს;
4. მოცულობათა უწყისს;
5. არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
6. ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
7. არქიტექტურულ ნაწილს სათანადო დეტალიზაციითა და ვიზუალის ჩვენებით, კერძოდ:
 - ოთახების გეგმებს სათანადო დეტალიზაციით, მასშტაბით 1:100 ან/და 1:200;
 - მახასიათებელ კვანძებს სათანადო დეტალიზაციით მასშტაბით 1:10 ან/და 1:20;
 - მახასიათებელ ჭრილებს სათანადო დეტალიზაციით მასშტაბით 1:10 ან/და 1:20;
 - საკომუნიკაციო ქსელის მოწყობის გეგმებს;
8. სამუშაოების მიმდინარეობის გეგმა გრაფიკს;
9. ხარჯთაღრიცხვას გაანგარიშებულს რესურსული მეთოდით, ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით;
10. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ინსპექტირების დადებითი ანგარიში (ექსპერტიზის დასკვნა) შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) მიერ გაცემული.
11. დადებითი დასკვნის შესაბამისი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 4 (ოთხი) ეგზემპლარი (ელექტრონული ვერსიით PDF; Excel; PLN DWG) ;

შენიშვნა:

სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში.

ტექნიკური დავალება

სო. გოლთეთის საბავშვო ბაღი - სავარაუდო ღირებულება 50 000 ლ

1. არსებული საპირფარეშო ოთახების რეაბილიტაცია:

- 1.1 არსებული კაფელ-მეტლახის ფილების შეცვლა, ტრაპის მოწყობა
- 1.2 კედლების და ჭერის დემონტაჟი -ტიხრების მოწყობა
- 1.3 უნიტაჟების და საბავშვო ხელსაბანების მოწყობა, ცხელი წყლის დაერთება
- 1.4 ელექტრობის შეცვლა, განათების მოწყობა
- 1.5 ღიობების რაფების და კარების შეცვლა-დამატება საჭიროებისამებრ

2. პერსონალის და სსმპ საპირფარეშოების მოწყობა დაერთება საკანალიზაციო ქსელზე.

3. სამზარეულოს მოწყობა-რეაბილიტაცია:

- 3.1 არსებული კაფელ-მეტლახის ფილების შეცვლა, საჭიროებისამებრ, შეღებვა რეცხვადი საღებავით
- 3.2 ჭერის დემონტაჟი, საჭიროებისამებრ
- 3.3 ჭერისა და კედლების შელესვა/შეფითხვნა/შეღებვა
- 3.4 ელექტრობის შეცვლა, განათების მოწყობა
- 3.5 ღიობების, რაფების და კარების შეცვლა-დამატება საჭიროებისამებრ

4. სასადილო ოთახის რეაბილიტაცია

- 4.1. იატაკის მოჭიმვა, კერამოგრანიტის ფილებით.
- 4.2 ჭერისა და კედლების შელესვა/შეფითხვნა/შეღებვა
- 4.3 ელექტრობის შეცვლა/მოწყობა, განათების მოწყობა

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

- 1. თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;

2. პროექტის შემადგენლობას;
3. განმარტებით ბარათს;
4. მოცულობათა უწყისს;
5. არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
6. ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
7. არქიტექტურულ ნაწილს სათანადო დეტალიზაციითა და ვიზუალის ჩვენებით, კერძოდ:
 - ოთახების გეგმებს სათანადო დეტალიზაციით, მასშტაბით 1:100 ან/და 1:200;
 - მახასიათებელ კვანძებს სათანადო დეტალიზაციით მასშტაბით 1:10 ან/და 1:20;
 - მახასიათებელ ჭრილებს სათანადო დეტალიზაციით მასშტაბით 1:10 ან/და 1:20;
 - საკომუნიკაციო ქსელის მოწყობის გეგმებს;
8. სამუშაოების მიმდინარეობის გეგმა გრაფიკს;
9. ხარჯთაღრიცხვას გაანგარიშებულს რესურსული მეთოდით, ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით;
10. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ინსპექტირების დადებითი ანგარიში (ექსპერტიზის დასკვნა) შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) მიერ გაცემული.
11. დადებითი დასკვნის შესაბამისი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 4 (ოთხი) ეგზემპლარი (ელექტრონული ვერსიით PDF; Excel; PLN DWG) ;

შენიშვნა:

სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში.















