

ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. დილისკის № 2 საჯარო სკოლის ახალი გათბობის სისტემის ჩატარება და ახალი ქვების სახლის მშენებლობით

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		თანხა ლარში
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9
I შენობის შიდა გათბობის სისტემის მონტაჟი								
I монтаж отопительной системы внутри здания								
1	ფუნდამენტის გახვრეტა 0,2*0,2 მ, კედლის სიგანე 0,5 მ пробивка фундамента 0,2*0,2 м, толщина стен 0,5м	წერტილი	1,0				0,00	0,00
2	კედლის გახვრეტა 0,2*0,2 მ, სიგანე 0,4 მ пробивка стен 0,15*0,15 м толщ 0,4 м	წერტილი	5,0				0,00	0,00
3	ტიხრის გახვრეტა 0,15*0,15 მ, ტიხრის სიგანე 0,2მ пробивка перегородок 0,15*0,15м, толщина перегородки 0,2м	წერტილი	6,0				0,00	0,00
4	ჭერის გახვრეტა 0,2*0,2 მ пробивка потолка 0,2*0,2 м	წერტილი	1,0				0,00	0,00
5	პანელური რადიატორების მონტაჟი და დაყენება 0,5*1,0 მ монтаж и установка панельных радиаторов	კომპ	17,0		0		0,00	0,00
6	32 მმ დ. პოლიპროპილენის მილების მონტაჟი монтаж полипропиленовых труб д-32мм	გრმ.მ	66,0		0		0,00	0,00
7	25 მმ დ. პოლიპროპილენის მილების მონტაჟი монтаж полипропиленовых труб д-25 мм	გრმ.მ	90,0		0		0,00	0,00
8	20მმ დ. პოლიპროპილენის მილების მონტაჟი монтаж полипропиленовых труб д-20мм	გრმ.მ	24,0		0		0,00	0,00
9	32 მმ დ. პლასტმასის სამკაპა მონტაჟი монтаж тройников д-32 мм	ც	4,0		0		0,00	0,00
10	32-20 მმ დ. პლასტმასის სამკაპა მონტაჟი монтаж тройников д-32-20 мм	ც	16,0		0		0,00	0,00
11	25-20 მმ დ. პლასტმასის სამკაპა მონტაჟი монтаж тройников д-25-20мм	ც	10,0		0		0,00	0,00
12	90° 32მმ პლასტმასის მუხლის მონტაჟი установка угольников д-32	ც	6,0		0		0,00	0,00
13	90° 25მმ პლასტმასის მუხლი установка угольников д-25	ცალი	13,0		0,00		0,00	0,00
14	90° 20 მმ პლასტმასის მუხლი установка угольников д-20 мм	ცალი	35,0		0,00		0,00	0,00

15	უტკის დ-20 მმ მონტაჟი монтаж утки д-20	ც	16,0		0		0,00	0,00
16	გადამყვანი პლასტმასის წყლის დ=32-25მმ переходник д=32-25мм	ცალი	6,0		0,00		0,00	0,00
17	გადამყვანი დ = 25-20 მმ, გარე ძაფით переходник д=25-20мм, с наружной резьбой	ცალი	6,0		0		0,00	0,00
18	32მმ დ. პლასტმასის მუფთა установка муфт д-32мм	ცალი	11,0		0,00		0,00	0,00
19	25მმ დ. პლასტმასის მუფთა установка муфт д-25мм	ცალი	15,0		0,00		0,00	0,00
20	გადამყვანი პლასტმასის წყლის დ=20 მმ, გარე ძაფით переходник д=20 мм, с наружной резьбой	ცალი	64,0		0		0,00	0,00
21	მიმღები სარქველების მონტაჟი монтаж впускных клапанов	ც	16,0		0		0,00	0,00
22	გამოსაშვები სარქველების მონტაჟი монтаж выпускных клапанов	ც	16,0		0		0,00	0,00
23	ფუნდამენტის, კედლების, ჭერის და ტიხრების ხერელის შეკეთება заделка дыр в фундаменте, стенах, потолке и перегородках	წერტილი	13,0		0		0,00	0,00
24	ნაგვის გაწმენდა, დატვირთვა და გატანა 5 კმ მანძილზე уборка строительного мусора, погрузка и вывоз на расстояние 5 км	ტ	0,30				0,00	0,00
	სულ				0		0,00	0,00
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%						0,00
								0,00
	მასალის ტრანსპორტირება	%						#3НАЧ!
								#3НАЧ!
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%						#3НАЧ!
	ჯამი							#3НАЧ!
	მოგება	%						#3НАЧ!
	ჯამი							#3НАЧ!

პრეტენდენტი