

განმარტებითი ბარათი

1. შემოთავზებული პროექტი დაამუშავა ი/მ „რაფაელ რაისიან“-მა დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის დამკვეთით;
2. შემოთავზებული პროექტი ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქ.დმანისში გარე განათების მოწყობა (ქ. დმანისის შემოსასვლელი გზა).
3. დემონტაჟის სამუშაოები გათვალისწინებულია: არსებული ანძების სანათების და სადენის დემონტაჟი და დასაწყობება, არს. ასფალტ-ბეტონის საფარის მოხსნა ძველი ელ-სადენების დემონტაჟისთვის, III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ძველი ელ-სადენების დემონტაჟისთვის, ძველი მიწისქვეშა სადენის დემონტაჟი და დასაწყობება, არს. ასფალტ-ბეტონის საფარის მოხსნა ელ-სადენების მოწყობის ადგილზე, III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ელ-სადენების მოწყობის ადგილზე, არსებული მზის პანელების საყრდენების დემონტაჟი და დასაწყობება, გარე განათების დაზიანებული T ტიპი საყრდენების ნაწილობრივი დემონტაჟი, სამშენებლო ნაგვის გატანა დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე (ასფალტ-ბეტონი), სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე.
4. სამშენებლო სამუშაოები გათვალისწინებულია: $h=1,20$ მ ორმოების ამოღება ანძების დაყენების ადგილებში ორმო-ამომთხრელი მანქანით, K ტიპი-ს გარე განათების ლითონის ანძის დამზადება (იხ. ნახაზი), T ტიპი-ს გარე განათების ლითონის ანძის რეაბილიტაცია (იხ. ნახაზი), K ტიპი ლითონის გარე განათების ანძის მომზადება და შეღებვა ანტიკოროზიული ემალის საღებავით ორ ფენად, T ტიპი ლითონის გარე განათების ანძის მომზადება და შეღებვა ანტიკოროზიული ემალის საღებავით ორ ფენად, B-15 (M-200) ბეტონით ორმოების შევსება, ანძის მონტაჟი საძირკველზე, ქვიშის საფუძველის მოწყობა გოფრირებული მილების დაფარვით, გოფრირებული მილების გაყვანა, გამაფრთხილებელი ლენტის მონტაჟი, III კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით, ასფალტის მოწყობისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძველის მოწყობა 10 სმ სისქით, ასფალტ-ბეტონის საფარის აღდგენა (პირველი ფენა 5 სმ), ასფალტ-ბეტონის საფარის აღდგენა (მეორე ფენა 4 სმ).
5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები გათვალისწინებულია: წინასწარ ჩალაგებულ გოფრირებული მილში სადენის გაჭინვა ბაგირის მეშვეობით, NYM სადენის და არმატურის მონტაჟი, LED სანათების მონტაჟი, ლითონის ყუთის და აქსესუარების დამონტაჟება გარე განათების ავტომატიზაციის სისტემის დასაყენებლად, გარე განათების არსებული და ახალი ანძების დამიწების კონტურის მოწყობა.

6. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში არ არის გათვალისწინებული ელექტროენერგიის შეერთების ხარჯი, რამდენადაც აღნიშნული ხარჯს გაიღებს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია;

7. აღნიშნულ პროექტში ელექტროენერგიის შეერთებისათვის გათვალისწინებულია **1200 ლარი , 1 ცალი 3 ფაზიანი ელექტრომრიცხველის მონტაჟი, ტექნიკური პირობა და ლეგალიზაცია (Energo-Pro Georgia).**

8. პროექტი შემუშავებულია ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად.

- СП 52.13330.2011 <<Естественное и искусственное освещение>>;
- СНиП IV.2.82;
- СНиП IV.6.82;
- ГЭСН 09-03-029-01;
- ГЭСН 12-01-008-01;
- 2019 წ. IV კვარტალის მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფასების გაანგარიშების შესახებ მეთოდური ცნობარი;
- 2019 წ. IV კვარტალის სამშენებლო რესურსების ფასები;

9. ხარჯთაღრიცხვები შედგენილია 2019 წლის IV კვარტალის საბაზრო რესურსულ ფასების მიხედვით.

10. ყველა ცვლილება პროექტიდან შეთამხდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურთან.

/  /რ. რაისიან

