

**ქალაქ ბოლნისში თამარ მეფის ქუჩა 42-ში მცხოვრები მამუკა ნემსიწვერიძის
საცხოვრებელი სახლის კედლების აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების
საპროექტო დავალება**

ძირითადი სამუშაოები კედლის აღდგენისათვის:

- სახურავის კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება კედლის აღდგენისათვის;
- კედლების დაშლა და ამოშენება;
- საჭიროებისამებრ კედლის გამაგრება ლითონკონსტრუქციით;
- სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა.

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

- თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
- პროექტის შემადგენლობას;
- განმარტებით ბარათს;
- სადეფექტო აქტს და მოცულობათა უწყისს;
- არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
- ტექნიკურ
მაჩვენებლებს;
- სიტუაციურ გეგმას /გენგეგმას/, სათანადო დეტალიზაციით, მ. 1:500
ან/და
1:1000;
- კედლების გამაგრების ნახაზებს, სათანადო დეტალიზაციით, მ. 1:500
ან/და
1:1000;
- სამშენებლო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკს.

ასევე მუშა პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს:

- სამუშაოების წინასწარი რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაციის მომზადება ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით.
- აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული უნდა იყოს მასალის ხარისხი და მისი განზომილებები.

შენიშვნა:

- სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ იქნას მის წინადადებაში.
- საპროექტო ორგანიზაციის მიერ, ობიექტის ადგილზე დეტალური შესწავლით დადგინდეს ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების პროექტირებისათვის საჭირო ყველა დეტალი.
- საპროექტო დოკუმენტაციის მიმდინარეობის პროცესში, ყველა დეტალი შეთანხმებულ იქნას მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელთან.