

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში (იმერეთის საყრდენი პუნქტი) #11 საცხოვრებელი
ბინის სახურავის მოწყობის სამუშაოები

მოცულობათა უწყისი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4	6
I. დემონტაჟის სამუშაოები				
1	ს.ნ და წ. 46-28-3	აზბესტო ცემენტის სახურავის დემონტაჟი (დასაწყობებით)	მ ²	260.0000
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	133.9000
		მანქანები	ლარი	9.8800
2	ს.ნ და წ. 46-27-4	დაზიანებულ ადგილებში ხის კონსტრუქციების დაშლა	მ ²	104.0000
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	53.6640
		მანქანები	ლარი	10.8160
3	ე.ნ. და გ. 1-22	სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება ნაგვისგან და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	ტონა	4.1600
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.2048
		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტონა	4.1600
II. სახურავის მოწყობა				
4	ს.ნ და წ. 10-4-1 მის.	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა დაზიანებულ ადგილებში	1 m ³	2.1000
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	50.4000
		მანქანები	ლარი	2.7300
		ხე მასალა	კუბ.მ.	2.1000
		ლორსმანი	კგ.	15.7500
		სხვა მასალები	ლარი	2.8980
5	ს.ნ და წ. 12-6-2	სახურავის მოწყობა პროფნასტილით სისქით 0,5 მმ. (+-2%)	მ ²	260.00
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	114.140
		მანქანები	ლარი	9.204
		მოთუთიებული თუნუქის პროფნასტილი სისქით 0,5 მმ.	კვ.მ.	332.800
		გამო. მოთუთიებული თუნუქი 0,5 მმ. (კეხი)	კვ.მ.	23.100
		გამო. სჭვალი (1 კვ.მ. 6 ცალი)	ცალი	1560.00
6	ს.ნ და წ. 12-8-4	წყალმიმღები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0.5მმ.	გრძ.მ.	67.0000
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	19.1620
		მანქანები	ლარი	0.2747
		მოთუთიებული თუნუქი სისქით 0.5მმ.	ტონა	0.1541
		ლორსმანი	კგ.	2.5460
		ჭანჭიკი	კგ.	2.5460
7	ს.ნ და წ. 8-1	წყალმიმღები მილების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის	მ ²	231.0000
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	18.2490
		მანქანები	ლარი	0.1386
		სამაგრი კავი	კგ.	25.8720
		წყალმიმღები მილი მოთუთიებული თუნუქის სისქით 0.5მმ.	მეტრი	42.0000
		საწვიმარი ძაბრი მოთუთიებული თუნუქის სისქით 0.5მმ.	ცალი	6.0000

	საწვიმარი მუხლი მოთუთიებული თუნუქის სისქით 0.5მმ.	ცალი	6.0000
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.8547

შპს "ვაზნარი"

დირექტორის მინდობილი პირი

კობა ბაბუნაშვილი