

ტექნიკური დავალება

ქ. თბილისის ტერმინალზე შესასრულებელი სამუშაოები:

1. დამიწების კონტურების მოწყობა მოთუთიებული (გალვანიზირებული) მასალით 2 ცალი ჯოჯგინა ამწის დენმიმღებ ხაზზე, რომლის სიგრძეა 250,0მ.
2. დამიწების კონტურების მოწყობა მოთუთიებული (გალვანიზირებული) მასალით 2 ცალი ამწე კრანების სავალ ლიანდაგზე, რომლის სიგრძე ერთ ძაფში შეადგენს 250,0მ.
3. დამიწების კონტურის მოწყობა 400კვა ტრანსფორმატორზე მოთუთიებული (გალვანიზირებული) მასალით.

ქ. ფოთის ტერმინალზე შესასრულებელი სამუშაოები:

1. დამიწების კონტურების მოწყობა მოთუთიებული (გალვანიზირებული) მასალით ჯოჯგინა ამწის სავალ ლიანდაგზე, რომლის სიგრძე ერთ ძაფში შეადგენს 210,0მ.
2. კონტეინერში ელ. გამანაწილებელი ფარის მოწყობა და მონტაჟი სპეციალურ იზოლირებულ კარადაში და შემდგომ მისი დამიწების კონტურის მოწყობა მოთუთიებული (გალვანიზირებული) მასალით.