

სოფელ ბრეთის მეურნეობის ანაკრები სანიაღვრე არხების (ღარის ზომა 40*40 და 40*30სმ) მოწყობა - დეფექტური აქტი			
N/N	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული ბეტონის სანიაღვრეს დემონტაჟი და ზიდვა ნაყარში	გრძ.მ	43.00
2	მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სამუშაოების საწარმოებლად და ზიდვა ნაყარში	მ.კბ	20.00
3	70*40*0.5*0.8მ მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზებურად ტრანშეის მოსაწყობად და ზიდვა ნაყარში	მ.კბ	44.80
4	რკინაბეტონის სანიაღვრე ცალფა არმირებით(ანაკრები 40*40სმ ზომის ღარი) მოწყობა	გრძ.მ	112.00
	(10-20მმ)ფრაქციული ღორღის ბალიშის მოწყობა 10სმ სისქის	მ.კბ	7.84
	ხსნარი წყობისა სასაქონლო მძიმე 1/3	მ.კბ	0.59
5	სანიაღვრის გვერდულების შევსება ქვიშა ხრეშოვანი მასით	მ.კბ	22.40
6	70*0.5*0.7მ მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილის მოსაწყობად და ზიდვა ნაყარში	მ.კბ	24.70
7	220*0.5*0.7მ მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზებურად თხრილის მოსაწყობად და ზიდვა ნაყარში	მ.კბ	77.00
8	რკინა-ბეტონის სანიაღვრე ცალფა არმირებით (40*30სმ ზომის ღარი) ანაკრებით მოწყობა	გრძ.მ	290.00
	(10-20მმ) ფრაქციული ღორღის ბალიშის მოწყობა 10სმ სისქის	მ.კბ	17.40
	ხსნარი წყობისა სასაქონლო მძიმე 1/3	მ.კბ	0.94
9	სანიაღვრის გვერდულების შევსება ქვიშა ხრეშოვანი მასით	მ.კბ	58.00
10	ფოლადის ცხაურის მოწყობა	გრძ.მ	12.00
	კუთხოვანა 60*60*5მმ	გრძ.მ	24.00
	შველერი N6	გრძ.მ	52.82
	ელექტროდი დ3მმ	კოლოფი	3.00

11	ჩამკეტები რუებისათვის	ცალი	5.00
	კუთხოვანა 40*40*4მმ	გრძ.მ	10.00
	ფოლადის ფურცელი 3მმ სისქე	კვ.მ	0.60
	გლინული კატანკა დ8მმ	გრძ.მ	1.70
	ელექტროდი დ3მმ	ცალი	5.00
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები		
	ჯამი		
	გეგმიური მოგება		
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	
	ჯამი		
	დ.დ.გ.	18%	
	ჯამი		

შემდგენელი:

მურად ყაჩაღაშვილი