

სოფელ ჟაშქვის ეკლესიის დამხმარე შენობის შეკეთების
ტექნიკური დავალება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	დამხმარე შენობა	X	X
2	სახურავის კონსტრუქციის გამაგრები ხის კოჭებით	მ ³	1
3	შენობის სახურავის ქვეშ დამუშავებული ხის მოწყობა სისქე 28მ	მ ²	50
4	შენობის კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით ორივე მხარეს	მ ²	180
5	შენობის კედლების დამუშავება ფასადის ფითხით და ლეზვა ფასადის წყალემულსიური საღებავით ორივე მხარეს	მ ²	180
6	მეტალო პლასტმასის (ფერადი) ფანჯრების მოწყობა 5 ცალი (0.6*0.6)	მ ²	1.6
7	მეტალო პლასტმასის (ფერადი) კარების მოწყობა 3 ცალი (2*0.8)	მ ²	4.8
8	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისა და ზედმეტი გრუნტისგან	რეისი	1
9	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	3