

სსიპ ტ. კვირიკაშვილის სახ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის წითელხევის საჯარო

სკოლის მისასვლელი გზის და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა

| #  | სამუშაოს დასახელება                       | განზომილება    | ნორმატიული რესურსები |        | მასალა  |      | ხელფასი |      | მექანიზმი |     | ჯამი |
|----|-------------------------------------------|----------------|----------------------|--------|---------|------|---------|------|-----------|-----|------|
|    |                                           |                | ერთეული              | სულ    | ერთეული | სულ  | ერთეული | სულ  | ერთეული   | სულ |      |
| 1  | 2                                         | 3              | 4                    | 5      | 6       | 7    | 8       | 9    | 10        | 11  | 12   |
| 2  | საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა ტუალეტამდე     | მ <sup>2</sup> |                      | 69.00  |         |      |         |      |           |     |      |
| 3  | მიწის მოჭრა ბილიკებისა და საყრდენებისთვის | მ <sup>3</sup> |                      | 10.48  |         |      |         |      |           |     |      |
| 4  | შრომის დანახარჯი                          | კვ/სთ          | 2.224                | 23.31  |         |      |         | 0.00 |           |     | 0.00 |
| 5  | ღორღის საფუძველის მოწყობა სისქით 15 სმ    | მ <sup>3</sup> |                      | 10.35  |         |      |         |      |           |     |      |
| 6  | ღორღი 20X40                               | მ <sup>3</sup> | 1.24                 | 12.83  |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 7  | ბეტონის საფუძველის მოწყობა                | მ <sup>3</sup> |                      | 7.52   |         |      |         |      |           |     |      |
| 8  | შრომის დანახარჯი                          | კვ/სთ          | 3.78                 | 28.43  |         |      |         | 0.00 |           |     | 0.00 |
| 9  | ბეტონი მ250                               | მ <sup>3</sup> | 1.02                 | 7.67   |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 10 | ხის ფიცარი მესამე ხარისხის სისქით 4 სმ    | მ <sup>3</sup> | 0.043                | 0.32   |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 11 | ცხურის მოწყობა სიგრძით 4მ                 | გ/მ            |                      | 4.00   |         |      |         |      |           |     |      |
| 12 | შრომითი რესურსი                           | კვ/სთ          | 37.4                 | 149.60 |         |      |         | 0.00 |           |     | 0.00 |
| 13 | კუთხოვანა 100X100                         | გ/მ            |                      | 8.00   |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 14 | შველერი #8                                | გ/მ            |                      | 4.40   |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 15 | არმატურა ფ22მმ                            | გ/მ            |                      | 28.00  |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 16 | ელექტროდი 4მმ                             | კვ             |                      | 5.00   |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 17 | მილკვადრატი საყრდენების 80X80             | გ/მ            |                      | 200.60 |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 18 | მილკვადრატი საყრდენების 50X25             | გ/მ            |                      | 182.40 |         | 0.00 |         |      |           |     | 0.00 |
| 19 | თუნუქის სახურავის მოწყობა                 | მ <sup>2</sup> |                      | 94.74  |         |      |         |      |           |     |      |
| 20 | შრომის დანახარჯი                          | კვ/სთ          | 0.83                 | 78.63  |         |      |         | 0.00 |           |     | 0.00 |
| 21 | თუნუქი 0,5მმ პროფნასტლი                   | მ <sup>2</sup> | 1.17                 | 110.85 |         | 0.00 |         | 0.00 |           |     | 0.00 |
| 22 | სჭვალი                                    | ცალი           |                      | 620.00 |         | 0.00 |         | 0.00 |           |     | 0.00 |
| 23 | ხის მასალა                                | მ <sup>3</sup> |                      | 1.14   |         | 0.00 |         | 0.00 |           |     | 0.00 |
| 24 | მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატისაგან         | გ/მ            |                      | 4.80   |         |      |         |      |           |     |      |
| 25 | შრომის დანახარჯი                          | კვ/სთ          | 0.397                | 1.91   |         |      |         | 0.00 |           |     | 0.00 |

[illegible]