განმარტებითი ბარათი

ლეონიძის #16 და #18 კორპუსებს შორის განთავსებულია არსებული სტადიონი, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას, რადგან იქ მცხოვრებთათვის არ არსებობს მსგავსი ობიექტი.

სპორტული მოედნის მოსაწყობად საჭიროა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება: მოეწყოს რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლები გარე განათების ბოძებისთვის, ფეხბურთის კარებისთვის და კალათბურთის ფარებისთვის.შენარჩუნდეს არსებული ღობის ბოძები, რომელიც უნდა გასწორდეს, ხოლო ბოძებს შორის არსებული ლითონის ბადეები ჩაიხსნას და დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილას. არსებული ღობის ბოძების სიმაღლე შეადგნს დაახლოებით 6 მეტრს, რომლებიც გასწორების შემდეგ მილკვადრატის მიერ სამ რიგად უმდა დაკავშირდეს ერთმანეთტან, არსებული ლითონკონსტრუქციებით მოეწყოს ერთი კარი. არსებულ ა/ბეტონის საფარზე დაისხას 7 სმ-იანი ბეტონის საფარი მოხეწვით. ლითონკონსტრუქციები გაიწმინდოს და შეიღებოს ნირტოსაღებავით. სპორტული მოედნის გვერდიღა ღობეებზე მოეწყოს იზოლირებული ფოლადის ბადეები PVC 50X50. დამონტაჟდეს საკალათბურთო ფარი 1.8მX1.05მ რგოლით და ლითონის ბადით (ჯაჭვებით). მოინიშნოს სპორტული მოედნის ბეტონის საფარი და შეიღებოს საღებავით. Mსამშენებლო ნარჩენები დაიტვირთოს ა/თვითმცლელებზე და გატანილი იქნას ნაყარში 10 კმ მანძილზე. უნდა მოეწყოს გარე განათების ბოძები სანათებით და მიურთდეს არსებულ ქსელს. ლითონკონსტრუქციები უნდა დადუღდეს შესაბამისად რადგან სტადიონი განიცდის მუდმივ დატვირთვას.

სპორტული მოედნის გაბარიტული ზომების მაქსიმალურად მიახლოებულია და უნდა მოერგოს არსებულ სიტუაციას.