ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათის #1 საჯარო სკოლის სპორტული მოედნის განათების ხარჯთაღრიცხვა

| # | საფუძველი | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | ნორმატიული რესურსები | | მასალა | | ხელფასი | | მექანიზმი | | ჯამი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 8–392–1 | ელექტრო კაბელი სიპ 2x10 მონტაჟი | გ/მ | | 85 | | | | | | | |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/ს | 0.11 | 9.35 | | | | 0 | | | 0 |
| 2 | 8–617–2 | სანათის მონტაჟი v-30 | ცალი | | 2 | | | | | | | |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/ს | 1.49 | 2.98 | | | | 0 | | | 0 |
| 3 | 8–612–2 | მაგნიტური გამშვები ფოტო რელე გამანაწილებელი. ავტომატური ამომრთველი | ცალი | | 1 | | | | | | | 0 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/ს | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 5 | საბაზრო | ბეტონის მოწყობა არსებულ ბოძებზე | მ/კ | | 0.825 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/ს | 0.5 | 0.4125 | | | | 0 | | | 0 |
| | | ლითონის მილი 127მმ | გ/მ | | 16 | | 0 | | | | | 0 |
| | | ლითონის მილი 57მმ | გ/მ | | 6.6 | | 0 | | | | | 0 |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/ს | 4.95 | 14.85 | | | | 0 | | | 0 |
| 7 | საბაზრო | მასალები | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| | | ელექტრო კაბელი სიპ 2x10 | გ/მ | | 85 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8 | | კაბელი აპპვ 2x2,5 | გ/მ | | 4.5 | | 0 | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | სანათის v-30 | ცალი | | 3 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | ჯამი | | 7.05 | 231.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე | | 75% | | | | | | | | 0 |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | 0 |
| | | გეგმიური დაგროვება | | 8% | | | | | | | | 0 |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | 0 |
| | | დღგ | | 18% | | | | | | | | 0 |
| | | სულ ჯამი | | | | | | | | | | 0 |