

ტექნიკური დავალება №1/2

სახანძრო სიგნალიზაცია

№	საფუძველი	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6
1	ს.ნ. და წ. 10-743-3	სახანძრო დეტექტორების მონტაჟი	ცალი		3.00
1.1		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.00	6.00
1.2	სრფ 12,1-59	სახანძრო დეტექტორი (კვამლის)	ცალი		1.00
1.3	სრფ 12,1-62	სახანძრო დეტექტორი (სითბური)	ცალი		1.00
1.4	სრფ 12,1-59 მისად	გაზის გაჟონვის დეტექტორი	ცალი		1.00
1.5	სრფ 8,7-22	კაბელი JYSTY 2x2x0.8 (სახანძრო)	გრძ.მ	100.00	85.00
1.6	სრფ 8,14-347	გოფირებული გარსაცმის მილი პეხ 20 მმ	გრძ.მ		85.00
1.7		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.28	0.84
2	ს.ნ. და წ. 10-742-7	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის ბლოკის მოწყობა	ცალი		1.00
2.1		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	4.00	4.00
2.2	სრფ 12,1-58	სამისამართო სისტემის მართვის ბლოკი მიმღებ-საკონტროლო მოწყობილობით, 1 წრიულ მარყუჟზე.	კომპლ.	1.00	1.00
2.3		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.44	0.44
3	ს.ნ. და წ. 10-745-2	სახანძრო სიგნალიზაციის კეების ბლოკის მოწყობა	ცალი		1.00
3.1		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1.00	1.00
3.2	სრფ 12,1-70	კეების ბლოკი აკუმულატორით	კომპლ.	1.00	1.00
3.3		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.09	0.09
4	ს.ნ. და წ. 10-744-6	შენობის სახანძრო სიგნალიზაციის სასიგნალო ელემენტების მონტაჟი	ცალი		2.00
4.1		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	3.00	6.00
4.2	სრფ 12,1-64	ხმოვანი სიგნალი (სირენა)	ცალი		1.00
4.3	სრფ 12,1-63	სასიგნალო ღილაკი	ცალი		1.00
4.4		სამაგრი დეტალები და კრონშტეინები	კბ		2.10

4.5		სხვადასხვა მასალა	ღარი	0.14	0.28
-----	--	-------------------	------	------	------