

მასალათა სპეციფიკაცია

№	დასახელება	მახასიათებელი	გან. ერთეული	რაოდენობა
	10კვ. ეგ.ხაზი.			
	სატრანსფორმატორო ქვესადგური 250კვა-10/0.4კვ		კომპ.	1
1	ქ.კ.ს.ქ. -ს კორპუსი	შეკვეთა	ცალი	1
2	ძალოვანი ტრ-რი 250კვა-10/0.4კვ	ТМГ-250კვა-10/0.4კვ	ცალი	1
3	10კვ. გადამეტმავის შემზღუდველი	ОПН-10	ცალი	3
4	10კვ.ძაბვის სიმძლავრის გამთიშველი	ВНРп 10/400	ცალი	1
5	10კვ.ძაბვის გამთიშველი	РВЗ-10/400 УХЛ2	ცალი	2
6	10კვ.ძაბვის მცველი	ПКТ-10 (31.5ა)	ცალი	3
7	10კვ.ძაბვის მცველი	ПКТ-10 (2ა)	ცალი	3
8	10კვ. დენის ტრ-რი		ცალი	3
9	10კვ. ძაბვის ტრ-რი		კომპ/ცალი	1/3
10	10კვ ძაბვის ელ.ენერგიის საკონტ. აღრიცხვის კვანძი. (იხ. ტექნიკური პირობა)		კომპ.	1
11	10კვ ძაბვის ალუმინის სალტე		კომპ.	1
12	0.4კვ ძაბვის ალუმინის სალტე		კომპ.	1
13	0.4კვ.ძაბვის გამთიშველი	РПБ 400/400а	ცალი	1
14	0.4კვ ძაბვის მცველები	ПН 2 - 400.400а	ცალი	3
15	0.4კვ ძაბვის ავტ. ამომრთვ.	3*150ა	ცალი	3
16	0.4კვ ძაბვის ავტ. ამომრთვ.	3*63ა	ცალი	2
17	1კვ. დენის ტრ-რი	400/5	ცალი	3
18	1კვ. ამპერმეტრი		ცალი	3
19	1კვ. ვოლტმეტრი		ცალი	1
20	სატრანსფორმატორო ქვ-რის დამიწება		კომპ.	1
	რეექტიული ენერგიის კომპენსატორი		კომპ.	1
21	განმამტოებელი შუალედური საყრდენი УОП(П10-3)			
22	ტრავერსა	ТМ-9	ცალი	1
23	ცალული	Х-42	ცალი	2
24	ქანჩი	Б5	ცალი	2
25	გამტარი (проводник)	ЗП1	მეტრი	2.9
26	იზოლატორი	ШФ20-В	ცალი	2
27	იზოლატორის ხუფი	К6	ცალი	2
28	საყრდენი А10-2(КРМ-2)		ცალი	2
29	რკინა-ბეტონის დგარი	СВ110-3.5	ცალი	4
30	ტრავერსა	ТМ-6	ცალი	4
31	ზედსადები (накладка)	ОГ2	ცალი	4
32	ზედსადები (накладка)	ОГ9	ცალი	2
33	ცალული	Х-42	ცალი	2
34	ქანჩი	Б5	ცალი	2
35	კრონშტეინი	У4	ცალი	4
36	მომჭიმი (стяжка)	Г1	ცალი	4
37	გამტარი (проводник)	ЗП1	მეტრი	4
38	იზოლატორი	ШФ20-В	ცალი	6
39	იზოლატორის ხუფი	К6	ცალი	2
40	დამჭიმი იზოლატორი		ცალი	12
41	კრონშტეინი	РА1	ცალი	2
42	კრონშტეინი	РА2	ცალი	2
43	კრონშტეინი	РА4	ცალი	2
44	ამძრავის ლილვი	РА7	ცალი	4
45	გამტარი (проводник)	ЗП1	მეტრი	10.4
46	სახაზო გამთიშველი	РЛНД-10/250 У1	ცალი	2
47	ამძრავი	прнз-10 ухл1	ცალი	2
48	გადამაბვის შემზღუდველი	ОПН-10-РВО УХЛ1	ცალი	6
49	მომჭერი	ПА	ცალი	12
50	სააპარატო მომჭერი	А2А	ცალი	12
51	სააპარატო მომჭერი	А1А	ცალი	6
52	საყრდენის დამიწება		კომპ	2
53	საყრდენი П10-4			10

54	რკინა-ბეტონის დგარი	CB110-3.5	ცალი	10
55	ტრავერსა	TM-10	ცალი	10
56	ზედსადები (накладка)	ОГ9	ცალი	20
57	ცალული	X-42	ცალი	20
58	ქანჩი	B5	ცალი	20
59	გამტარი (проводник)	ЗП1	მეტრი	20
60	იზოლატორი	ШФ20-B	ცალი	60
61	იზოლატორის ხუფი	K6	ცალი	60
62	საყრდენი УА10-2		ცალი	2
63	რკინა-ბეტონის დგარი	CB110-3.5	ცალი	6
64	ტრავერსა	TM-6	ცალი	4
65	ზედსადები (накладка)	ОГ2	ცალი	4
66	ზედსადები (накладка)	ОГ5	ცალი	2
67	ცალული	X-42	ცალი	2
68	ქანჩი	B5	ცალი	2
69	კრონშტეინი	У4	ცალი	4
70	მომჭიმი (стяжка)	Г1	ცალი	6
71	გამტარი (проводник)	ЗП1	მეტრი	5
72	იზოლატორი	ШФ20-B	ცალი	4
73	იზოლატორის ხუფი	K6	ცალი	4
74	დამჭიმი საკიდი იზოლატორი		ცალი	12
75	საყრდენი УП10-2		ცალი	4
76	რკინა-ბეტონის დგარი	CB110-3.5	ცალი	8
77	ტრავერსა	TM-5	ცალი	4
78	ზედსადები (накладка)	ОГ1	ცალი	4
79	ცალული	X-1	ცალი	4
80	ცალული	X-2	ცალი	4
81	კრონშტეინი	У4	ცალი	4
82	მომჭიმი (стяжка)	Г1	ცალი	8
83	გამტარი (проводник)	ЗП1	მეტრი	8
84	იზოლატორი	ШФ20-B	ცალი	24
85	იზოლატორის ხუფი	K6	ცალი	24
86	გადაძაბვის შემზღუდველი	ОПН-10-РВО УХЛ1	ცალი	6
87	ელ.სადენი			
88	ფოლად-ალუმინის სადენი, ჩალუნვის ისრის გათვალისწინებით((700მ*3)*5%)	AC-35/6.2	გრ.მეტრი	2205
89	კაბელი 3*50მმ2			
90	10კვ ძაბვის კაბელი	A2XSEY 3X50 RM/16	გრ.მეტრი	75
91	დამაბოლოებელი ქურო	POLT-12C/3XI-H4-L12	ცალი	4
92	პლასტმასის მილი	KD09110; Ø110/94 მმ	გრ.მეტრი	56
93	სასიგნალო ლენტი		გრ.მეტრი	40
94	მიწის სამუშაოები (საკაბელო არხი)			
95	გრუნტის დამუშავება(საკაბელო არხი)		მ3	16
96	ქვიშა		მ3	4
97	აგური		ცალი	100
98	ლაბორატორიული გაზომვები			
99	გაზომვის ოქმები		კომპ	1
102	0.4კვ. ე.გ.ხაზი.			
103	0.4კვ ძაბვის საყრდენი (მეტალი)	D-127mm; L-7m.	ცალი	14
104	გრუნტის დამუშავება(საყრდენის საძირკველი)		მ3	2.8
105	ქვიშა ცემენტის ხსნარი		მ3	1.75
106	თვითმზიდი იზოლ. სადენი ჩალუნვის ისრის გათვალისწინებით (L x 5%) - 680 x 5%	Сип-4x70მმ2	გრ.მეტრი	715
107	თვითმზიდი იზოლ. სადენი ჩალუნვის ისრის გათვალისწინებით (L x 5%) - 230 x 5%	Сип-4x35მმ2	გრ.მეტრი	245
108	თვითმზიდი იზოლ. სადენის სახაზო არმატურა		კომპ	24
109	წულოვანი სადენის განმეორებითი დამიწება		კომპ	8