

ხარჯთაღრიცხვა

სასაში ლუჯის მიმართულებით საავტომობილო ხიდთან რკინა ბეტონის ჯებირების მოწყობა
მდ ცხენიციწყალზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	ერთ ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	III კატ.გრუნტის დამუშავება ექსპექტორით რკინა ბეტონის ჯებირის მოწყობის მიზნით 25*2.5*1 მ3	მ3	62.5		
2	რკინა ბეტონის კონსტრუქციების მონტაჟი ჯებირების მოწყობის მიზნით 25*2.5*3.0 მ				
	რკინა ბეტონის შპალებით	ც	254.00		
	არმატურა დ=32 მმ	გრძ/მ	160.00		
	კონსტრუქციების მონტაჟი	ც	254.00		
3	მასალის ტრანსპორტირება	რეისი	7.00		
4	ჯებირის დატვირთვა ქვით 22.5*3.5*3 მ3	მ3	150.00		
	ჯამი				
	ზედნ. ხარჯები	%	10		
	ჯ ა მ ი				
	გეგმიური დაგროვება	%	8		
	ჯამი				