

სოფელ საიმერლოს შიდა გზების მოასფალტება

N	ძირითადი სამუშაოები
1	2
1	ორფენიანი ასფალტირებული გზის მოწყობა
2	ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა (სავარაუდოდ 1500 გრძ/მ.)
	საჭიროების შემთხვევაში სანიაღვრე სისტემების მოწყობა
3	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა
4	გზის სიგანე განისაზღვროს ადგილზე პროექტირების პროცესში, სავარაუდოდ 4.5 მეტრი

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს)

1. თავფურცელს - ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
4. განმარტებით ბარათი, ობიექტის კლასის მითითებით;
5. ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
6. საგზაო სამოსის მოწყობის უწყისს;
7. ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
8. სიტუაციურ გეგმებს სათანადო დეტალიზაციით;
9. ტოპოგრაფიულ გეგმას სათანადო დეტალიზაციით, მათ შორის საპროექტო გზის განთავსების ჩვენებით;
10. აეროფოტგადაღება (მ. 1:2000);
11. გზის მოწყობის პროექტი (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები); დაპროექტება განხორციელდეს აბსოლუტურ ნიშნულებში და თითოეულ ობიექტზე დამაგრებული უნდა იყოს არანაკლებ 2 რეპერისა;
12. წყალარინება (საჭიროების შემთხვევაში);
13. გეოლოგიური დასკვნა, გრუნტის კატეგორიის მითითებით;
14. კონსტრუქციული ნაწილი სათანადო დეტალიზაციით (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები) და საანგარიშო სქემით;
15. სამუშაოთა მოცულობის და მასალების კრებსითი უწყისი;
16. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
17. საგზაო ნიშნებისა და საგზაო უსაფრთხოების მოწყობის პროექტი - საჭიროების შემთხვევაში;
18. საგზაო სამოსის კონსტრუქციას;

19. გრძივ და განივ პროფილებს;
20. საჭიროების შემთხვევაში, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იყოს სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები.
21. მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ობიექტი ადგილზე შეისწავლოს; მუშა ნახაზების შედგენამდე შეათანხმოს შემსყიდველთან გზისა და მასზე მიბმული ელემენტების მოწყობის საპროექტო გადაწყვეტა, ძირითადი პარამეტრები და გამოყენებული მასალა - ნაკეთობის სახეობა; ასევე საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე შემსყიდველთან შეთანხმდეს მუშა პროექტები და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში.
22. პროექტის ექსპერტიზა; (შესრულებული საქართველოში აკრედიტირებული ორგანიზაციის მიერ)
23. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 4 (ოთხი) ეგზემპლარი (ელექტრონული ვერსიით PDF; Excel);

ასევე მუშა პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს:

- სამუშაოების წინასწარი რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაციის მომზადება, ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით.

შენიშვნა:

- სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ იქნას მის წინადადებაში.

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში პროექტის ავტორმა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

სოფელ აღმაშენებლის შიდა გზების მოასფალტების ღირებულება სავარაუდოდ - 600 000 ლარი.