


„ვამტკიცებ“
შპს „ენგურჰესის“
ტექნიკური დირექტორი

გ. ხუბუა
„30“ ნოემბერი 2020წ

N 1 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების მოცულობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	ჰიდროაგრეგატებზე საჭირო ფორმულარების აღება	აგრეგატი	1
2	ზედა მიმმართველი საკისარი		
2.1.	საკისრის კვანძების დაშლა, რეცხვა, აწყობა	კომპ	1
2.2.	ზეთის ავზის გაწმენდა	ცალი	1
2.3.	საყრდენი ბალიშების შენადული ნაკერების შემოწმება ფერადი დეფექტოსკოპიით	ცალი	8
2.4.	სეგმენტების ზედაპირის შაბირება	ცალი	8
2.5.	ღრეჩოების რეგულირება სეგმენტებზე	ცალი	8
3	ქვედა მიმმართველი საკისარი		
3.1.	საკისრის ზეთის ავზის სახურავის დაშლა, გაწმენდა, აწყობა	კომპ	1
3.2.	საკისრის დეტალების დემონტაჟი, გაწმენდა, მონტაჟი	კომპ	1
3.3.	ზეთის ავზის გაწმენდა	ცალი	1
3.4.	საყრდენი ბალიშების შენადული ნაკერების შემოწმება ფერადი დეფექტოსკოპიით	ცალი	8
3.5.	სეგმენტების ზედაპირის შაბირება	ცალი	8
3.6.	ღრეჩოების რეგულირება სეგმენტებზე	ცალი	8
4	ტურბინის საკისარი		
4.1.	ზეთის ავზის სახურავის დემონტაჟი, გაწმენდა, აწყობა	კომპ	1
4.2.	საკისრის კვანძების დაშლა, გაწმენდა, აწყობა	კომპ	1
4.3.	ზეთის ავზის გაწმენდა	ცალი	1
4.4.	სეგმენტების ზედაპირის შაბირება	ცალი	12
4.5.	ღრეჩოების რეგულირება სეგმენტებზე	ცალი	12
4.6.	ტორსული შემჭიდროების შეცვლა	კომპ	1
5	მიმმართველი აპარატი		
5.1.	მიმმართველი აპარატის პოჭოჭიკებიდან წყლის გადინების აღმოფხვრა	ცალი	2
5.2.	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ღრეჩოების რეგულირება	ცალი	24
5.3.	მიმმართველი აპარატის ქვედა შემამჭიდროებელი რგოლის შენადული ნაკერების დეფექტოსკოპია	ცალი	1

5.4.	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების დემონტაჟი, შეზეთვის სისტემის რეკონსტრუქცია და მონტაჟი	ცალი	1
------	--	------	---

1. შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი

Handwritten signature

ი. შონია

2. შპს „ენგურჰესის“ მ/ქვეშა საამქროს უფროსის მოადგილე

Handwritten signature

ს. ჭანტურია