


„ვამტკიცებ“
შპს „ენგურჰესის“
ტექნიკური დირექტორი

გ. ხუბუა
„30“ ნოემბერი 2020წ

N 5 ჰიდროაგრეგატის მიმდინარე შეკეთების
სამუშაოების მოცულობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	ჰიდროაგრეგატებზე საჭირო ფორმულარების აღება	აგრეგატი	1
2	ზედა მიმმართველი საკისარი		
2.1.	საკისრის დეტალების დემონტაჟი, გაწმენდა, მონტაჟი	კომპ	1
2.2.	ზეთის ავზის გაწმენდა	ცალი	1
2.3.	საყრდენი ბალიშების შენადული ნაკერების შემოწმება ფერადი დეფექტოსკოპიით	ცალი	8
2.4.	სეგმენტების ზედაპირის შაბირება	ცალი	8
2.5.	ღრეწოების რეგულირება სეგმენტებზე	კომპ	1
3	ქვედა მიმმართველი საკისარი		
3.1.	ავზის ლაბირინთისა და სახურავის დემონტაჟი, გაწმენდა, მონტაჟი	კომპ	1
3.2.	საკისრის დეტალების დემონტაჟი, გაწმენდა, მონტაჟი	კომპ	1
3.3.	ზეთის ავზის გაწმენდა	ცალი	1
3.4.	საყრდენი ბალიშების შენადული ნაკერების შემოწმება ფერადი დეფექტოსკოპიით	ცალი	8
3.5.	სეგმენტების ზედაპირის შაბირება	ცალი	8
3.6.	ღრეწოების რეგულირება სეგმენტებზე	ცალი	8
4	ტურბინის საკისარი		
4.1.	ზეთის ავზის სახურავის დემონტაჟი, რეცხვა, მონტაჟი	კომპ	1
4.2.	საკისრის კვანძების დაშლა, გაწმენდა, მონტაჟი	კომპ	1
4.3.	ზეთის ავზის გაწმენდა	ცალი	1
4.4.	სეგმენტების ზედაპირის შაბირება	ცალი	12
4.5.	ღრეწოების რეგულირება სეგმენტებზე	ცალი	12
4.6.	ტორსული შემჭიდროების შეცვლა	კომპ	1
7	მიმმართველი აპარატი		
7.1.	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების დემონტაჟი, შეზეთვის სისტემის რეკონსტრუქცია და მონტაჟი	ცალი	12
7.2.	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების პოჭოჭიკებიდან წყლის გადინების აღმოფხვრა	ცალი	2
7.3.	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ღრეწოების რეგულირება	ცალი	24

7.4.	მიმართველი აპარატის ქვედა შემამჭიდროებელი რგოლის შენადგენი ნაკერების დეფექტოსკოპია	ცალი	1
7.5.	მაღალი წნევის (64 ატმ) Φ-32 მმ დიამეტრის ვენტილების შეცვლა ახლით	ცალი	4
8	სფერული საკეტი		
8.1.	სფერული საკეტის პოჭოჭიკებიდან წყლის გადინების აღმოფხვრა	ცალი	1

1. შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი



ი. შონია

2. შპს „ენგურჰესის“ მ/ქვეშა საამქროს უფროსის მოადგილე



ს. ჭანტურია