

გლდანის 6 მ/რ კორპ#3-ის მიმდებარედ

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1'	2	3	4
	მიწის სამუშაოები		
1	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელით	კბმ	40.00
2	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კბმ	10.00
3	გრუნტის უკუ ჩაყრა საძირკვლის კედლებში და დატკეპნა	კბმ	3.00
4	ზედმეტი მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	კბმ	7.00
5	ზედმეტი გრუნტის გაზიდვა ა/თვითმცლელით 10 კმ-მდე მანძილზე	ტონ	79.90
	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის მოწყობა კედლის უკან		
6	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის მოწყობა	კბმ	32.00
7	ქვიშა-ხრეში კ=1,15	კბმ	36.80
	წვრილმარცვლოვანი ხრეშის ბალიშის მომზადება კიბეების და კედლების ქვეშ		
8	წვრილმარცვლოვანი ღორღის მომზადება კიბის ქვეშ.	კბმ	5.50
9	ღორღი (ფრაქცია 0-40მმ) კ=1,15	კბმ	6.33
	კედელი-კიბე		
10	კედლის და კიბის მოწყობა ბეტონით ბ-22,5	კბმ	28.30
11	ბეტონი ბ-15 კ=1,015	კბმ	28.730
12	არმატურა ა-III პროექ.	ტონ	1.050
13	კუთხოვანა 40*40*3	გრძ.მ	62.000
14	ხის მასალა	კბმ	1.500
15	ყალიბის ფარი	კვ.მ	70.000
	ახლად მოწყობილი და არსებული კედლების შელესვა		
16	კედლების შელესვა საშუალო სისქით 7სმ	კვმ	65.00
17	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-150	კბმ	4.55
	კიბის მოაჯირის მოწყობა		
18	კიბის ლითონის მოაჯირების მოწყობა მილკვადრატებით	გრZ.m	50.000
19	მილკვადრატი 40*40*3	გრZ.m	56.400
20	მილკვადრატი 50*30*2	გრZ.m	50.000
21	მილკვადრატი 20*20*2	გრZ.m	100.000
22	კიბის ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად	კომპ	1

მუხიანის 3 მ/რ კორპ#17 I-სადარბაზოს მიმდებარედ

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1'	2	3	4
	სადემონტაჟო სამუშაოები		
1	დაზიანებული ბაზალტის საფეხურებისა და ბეტონის საფუძვლის დემონტაჟი პნევმატური ჩაქურებით	კბმ	5.50
2	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	კბმ	5.50
3	სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ა/თვითმცლელებით 10 კმ-მდე მანძილზე	ტონ	11.00
	მიწის სამუშაოები		
4	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კბმ	4.50
5	გრუნტის უკუ ჩაყრა საძირკვლის კედლებში და დატკეპნა	კბმ	1.50
6	ზედმეტი მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელზე	კბმ	3.00
7	ზედმეტი გრუნტის გაზიდვა ა/თვითმცლელებით 10 კმ-მდე მანძილზე	ტონ	5.10
	წვრილმარცვლოვანი ხრეშის ბალიშის მომზადება კიბეების და კედლების ქვეშ		
8	წვრილმარცვლოვანი ღორღის მომზადება კიბის ქვეშ.	კბმ	1.30
9	ღორღი (ფრაქცია 0-40მმ) კ=1,15	კბმ	1.50
	კიბე		
10	კიბის საფეხურების და საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-15	კბმ	3.80
11	ბეტონი ბ-15 კ=1,015	კბმ	3.860
12	არმატურა ა-I პროექ.	ტონ	0.010
13	არმატურა ა-III პროექ.	ტონ	0.200
14	ხის მასალა	კბმ	0.750
	ბაზალტის ფილებით მოპირკეთება		
15	კიბის საფეხურების და ზემირკვლების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	კვმ	28.00
16	ბაზალტის ფილა 30მმ	კვმ	28.00
17	წებოცემენტი 1კვ.-ნკვ	კვ	168.00
	კიბის მოაჯირის მოწყობა		
18	კიბის ლითონის მოაჯირების მოწყობა მილკვადრატებით	გრZ.m	16.500
19	მილკვადრატი 40*40*3	გრZ.m	14.400
20	მილკვადრატი 50*30*2	გრZ.m	16.500
21	მილკვადრატი 20*20*2	გრZ.m	30.000
22	კიბის ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად	კომპ	1

მუხიანის 3 მ/რ კორპ#17 II-სადარბაზოს მიმდებარედ

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1'	2	3	4
	სადემონტაჟო სამუშაოები		
1	დაზიანებული ბაზალტის საფეხურებისა და ბეტონის საფუძვლის დემონტაჟი პნევმატური ჩაქუჩებით	კბმ	8.40
2	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელებზე	კბმ	8.40
3	სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ა/თვითმცლელებით 10 კმ-მდე მანძილზე	ტონ	16.80
	მიწის სამუშაოები		
4	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კბმ	6.05
5	გრუნტის უკუ ჩაყრა საძირკვლის კედლებში და დატკეპნა	კბმ	1.50
6	ზედმეტი მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელებზე	კბმ	4.55
7	ზედმეტი გრუნტის გაზიდვა ა/თვითმცლელებით 10 კმ-მდე მანძილზე	ტონ	7.74
	წვრილმარცვლოვანი ხრეშის ბალიშის მომზადება კიბეების და კედლების ქვეშ		
8	წვრილმარცვლოვანი ღორღის მომზადება კიბის ქვეშ.	კბმ	1.60
9	ღორღი (ფრაქცია 0-40მმ) კ=1,15	კბმ	1.84
	კიბე		
10	კიბის საფეხურების და საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-15	კბმ	4.30
11	ბეტონი ბ-15 კ=1,015	კბმ	4.365
12	არმატურა ა-I პროექ.	ტონ	0.013
13	არმატურა ა-III პროექ.	ტონ	0.250
14	ხის მასალა	კბმ	0.900
	ბაზალტის ფილებით მოპირკეთება		
15	კიბის საფეხურების და ზეძირკვლების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	კვმ	32.32
16	ბაზალტის ფილა 30მმ	კვმ	32.32
17	წებოცემენტი 1კვ.-6კვ	კგ	193.92
	კიბის მოაჯირის მოწყობა		
18	კიბის ლითონის მოაჯირების მოწყობა მილკვადრატებით	grZ.m	15.900
19	მილკვადრატი 40*40*3	grZ.m	14.400
20	მილკვადრატი 50*30*2	grZ.m	15.900
21	მილკვადრატი 20*20*2	grZ.m	28.800
22	კიბის ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად	კომპ	1

მუხიანის 3 მ/რ კორპ#17 III-სადარბაზოს მიმდებარედ

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1'	2	3	4
	სადემონტაჟო სამუშაოები		
1	დაზიანებული ბაზალტის საფეხურებისა და ბეტონის საფუძვლის დემონტაჟი პნევმატური ჩაქურებით	კბმ	7.40
2	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე	კბმ	7.40
3	სამშენებლო ნაგვის გაზიდვა ა/თვითმცლელელებით 10 კმ-მდე მანძილზე	ტონ	14.80
	მიწის სამუშაოები		
4	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კბმ	5.30
5	გრუნტის უკუ ჩაყრა საძირკვლის კედლებში და დატკეპნა	კბმ	1.50
6	ზედმეტი მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე	კბმ	3.80
7	ზედმეტი გრუნტის გაზიდვა ა/თვითმცლელელებით 10 კმ-მდე მანძილზე	ტონ	6.46
	წვრილმარცვლოვანი ხრეშის ბალიშის მომზადება კიბეების და კედლების ქვეშ		
8	წვრილმარცვლოვანი ღორღის მომზადება კიბის ქვეშ.	კბმ	1.40
9	ღორღი (ფრაქცია 0-40მმ) კ=1,15	კბმ	1.61
	კიბე		
10	კიბის საფეხურების და საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-15	კბმ	3.77
11	ბეტონი ბ-15 კ=1,015	კბმ	3.827
12	არმატურა ა-I პროექ.	ტონ	0.011
13	არმატურა ა-III პროექ.	ტონ	0.220
14	ხის მასალა	კბმ	0.780
	ბაზალტის ფილებით მოპირკეთება		
15	კიბის საფეხურების და ზეძირკვლების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	კვმ	28.35
16	ბაზალტის ფილა 30მმ	კვმ	28.35
17	წებოცემენტი 1კვ.-6კვ	კვ	170.10
	კიბის მოაჯირის მოწყობა		
18	კიბის ლითონის მოაჯირების მოწყობა მილკვადრატებით	grZ.m	14.100
19	მილკვადრატი 40*40*3	grZ.m	14.400
20	მილკვადრატი 50*30*2	grZ.m	14.100
21	მილკვადრატი 20*20*2	grZ.m	25.300
22	კიბის ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად	კომპ	1.000