

**ТДЦ -400000/500 ტიპის ტრანსფორმატორის , დისპერული დასახელება 4Т.-ს
კაპიტალური შეკეთებისას ელექტრულ გაზომვებისა და ზეთის ანალიზის
ჩატარების
მოცულობა**

№	დასახელება	რაოდ
	1. ელექტრულ გაზომვებისა და ზეთის ანალიზი ჩატარება კაპიტალური რემონტის მიმდინარეობისას	
1	ტრანსფორმატორების გრაგნილების საიზოლაციო მახასიათებლების გაზომვა R60, წინაღობების გაზომვა	2
2	იზოლაციის წინააღმდეგობა უღლის კოჭასა და ნახევარარტახებს შორის	
	_ნახევარარტახი – ზედა უღლის კოჭი	32
	_ნახევარარტახი – ქვედა უღლის კოჭი	32
3	ნახევარბანდაჟის იზოლაციის წინააღმდეგობა მაგნიტოგამტარის მიმართ	
	_ზედა ნახევარარტახი – მაგნიტოგამტარი	32
	_ქვედა ნახევარარტახი – მაგნიტოგამტარი	32
4	აქტიური ნაწილის ჩამიწების სქემის შემოწმება	25
5	მაგნიტოგამტარის პაკეტების იზოლაციის წინააღმდეგობის გაზომვა	8
6	დენის ტრანსფორმატორის გაზომვა	
	_ ომიური წინააღმდეგობის გაზომვა	16
	_ იზოლაციის გაზომვა	4
	_დამაგნიტების მახასიათებლის გადაღება	4
8	15,75 და 35 კვ-ის იზოლატორების გამოცდა მაღალი ძაბვით	7
9	მაღალი ძაბვის შემყვანის გაზომვა ტრ-ზე დამონტაჟებამდე	
	_იზოლაციის გაზომვა	6
	_დიელექტრიკული დანაკარგების და ტევადობების განსაზღვრა	6
16	ტრ-ში ჩასასხმელი ზეთის გამრღვევი ძაბვის, დიელექტრიკული დანაკარგის და ტენზომცვლელობის შემოწმება	9