

33. სოფ. ლიპი

მონიტორინგის ანგარიში: სოფელ ლიპში სათავე კვანძიდან გამოყვანილია წყალი, მილებით, რომელიც სოფელში შემოდის დაბალ ნიშნულებზე და ამიტომ ძირითადი მოსახლეობა ვერ იღებს წყალს.

საპროექტო ღონისძიებები: შემომსვლელი მილიდან წყალი გაიყოს და გადავიდეს შემგროვებელ რეზერვუარში, ხოლო შემდგომ გადაიტუმბოს რ/ბეტონის რეზერვუარში, საიდანაც დაქსელვის შემდგომ მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება წყლით.

სამომავლო გეგმები: საჭირო იქნება წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება.

ლიპა 10 000 ლარი (-299ლ)=9701ლ

N	შესასრულებელი სამუშაო	განზომილება	მოცულობა
1	IV კატ.გრუნტის დამუშავება მუხლუხა ექსკავატორით იქვე მიყრით რეზერვუარის ქვაბული	მ³	129.8
2	IV კატ.გრუნტის დამუშავება ხელით იქვე მიყრით	მ³	14.4
3	ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა მიტკეპნით	მ³	144.4
4	Pn-10 d=32მმ მილის შესყიდვა-მონტაჟი	გრძ.მ	380
5	რეზერვუარის ქვაბულის ამოღება	მ³	1.26
6	ქვიშა ხრეშის მოსამზადებელი 0.1მ სისქის ფენის მოწყობა	მ³	0.53
7	მჭლე- ბეტონის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა B7.5 F50 W2	მ³	0.45
8	მზა B25 F100 W2 რ/ბეტონის ძირიანი d=2მ, H=2მ ჭის შესყიდვა ტრანსპორტირება მონტაჟი ცემენტის ხსნარზე	ცალი	1
9	ბეტონის ჭის თავი ლუკით შესყიდვა-მონტაჟი ცემენტის ხსნარზე	ცალი	1
10	ჩასასვლელი კიბე ფოლადის კვადრატი 10X10მმ	გრძ.მ/კგ	8//7
11	რ/ბეტონის d=0.7მ, h=1მ შემგროვებელი ჭის მონტაჟი	ცალი	1
12	ჭის ძირის დაბეტონება B25 F100 W2	მ³	0.1008
13	ჭის გადახურვა ფოლადის მოთუთიებული 2მმ სისქის ფურცლოვანით	მ²/კგ	0.502
14	ორფაზა ტუმბო დწნეხვის სიმაღლე h=40 მ Q=0,4 ლ/წმ	ცალი	1
15	დენის მიმყვანი კაბელი	გრძ.მ	300
16	ერთ ფაზიანი ავტომატის შეძენა და მონტაჟი 25 ა	ცალი	1
17	d=40მმ ურდული	ცალი	3
18	რეზერვუარის გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმის მასტიკით (ორი ფენა)	მ²	29,4
19	რეზერვუარის თბოსაიზოლაციო გრუნტის ზვინულის მოწყობა	მ³	20

სოფ.ლიპის ტრასის დანიშვნა

N	წერტილის დახასიათება	X	Y
1	სოფ.ლიპის საპრ.რეზერვუარი	448758	4596523
2	2	448789	4596546
3	3	448800	4596562
4	4	448798	4596593
5	5	448778	4596647
6	6	448771	4596670
6'	შემკრები რეზერვუარი ტუმბო	448713	4596711
7	წყარო	448710	4596727



