

ობიექტის დასახელება: **ქ. ზუგდიდის №5-ე საჯარო სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასა
				ერთ. ფასი
1	2	3	4	5
	1 საქვების მოწყობილობა			
1	არსებული რკინის მილების, ურდულების დემონტაჟი დასაწყობებით	ტონა	0,50	
2	340კგტ ან მეტი სიმძლავრის გაზის საწვავზე მომუშავე ფოლადის ქვების მონტაჟი	კომპლ	1,00	
3	არსებული ფოლადის ქვების დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	1,00	
4	არსებული სანთურების დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	1,00	
5	არსებული საცირკულაციო ტუმბოს დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	2,00	
6	არსებული საფართოებელი ავზის დემონტაჟი, გადაადგილება-დასაწყობება	კომპლ	1,00	
7	შესაბამისი წარმადობის გაზის საწვავის სანთურა (170კგტ და მეტი ქვედა დიაპაზონი)	კომპლ	1,00	
8	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო $\phi=10$ ტ, $\phi=10$ მ, (ან მეტი სიმძლ.) მონტაჟი დ=50მმ	კომპლ	2,00	
9	შემაგვსებელი ტუმბო	კომპლ	1,00	
10	საფართოებელი მემბრანული ავზი 300 ლიტრიანი	კომპლ	1,00	
11	ბურთულიანი ლითონის ვენტილი დ=63მმ მაგისტრალზე (ცხ. წყლის)	ცალი	4,00	
12	ქვების დამცავი სარკველი 3-ბარიანი დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	2,00	
13	თერმომანომეტრი დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	2,00	
14	ავტომატური ჰაერგამშვები (ვანტუსი) დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	4,00	
15	დ=75მმ პლასტმასის მილის მოწყობა	გრძ.მ.	16,00	
16	შემაგვსებელ., დამცვლისა და კანალიზაციის მოწყობა დ=25 მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილით	გრძ.მ.	16,00	
17	რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე დიამეტრის ვენტილები	ცალი	32,00	
18	გადასვლა მეტალიდან პლასტმასზე 63/75მმ	ცალი	4,00	
19	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოვსება	ცალი	2,00	
20	პლასტმასის ფასონური ნაწილები დ=75მმ	ცალი	16,00	
21	დეფლექტორი დ=100მმ	კომპლ	1,00	
22	დ=150მმ ლ=120სმ ფოლადის სავარცხელას მონტაჟი (ორი მაგისტრალური ხრახნით)	კომპლ	2,00	
23	მილების თბოიზოლაცია ფოლგანი მინაბამით	კუბ.მ.	1,00	
24	ახალი დ=75მმ პლასტმასის მაგისტრალის მიერთება საქვებში არსებულ მაგისტრალზე	წერტ	4,00	
25	პლასტმასის 300 ლიტრიანი წყლის ავზის მონტაჟი	კომპლ	1,00	
26	სისტემის ჰიდრო გამოცდა	ერთჯერადი	1,00	
	ჯამი			
	მათ შორის: მოწყობილობა			

	სანტექნიკური სამუშაოები			
	სამონტაჟო სამუშაოები			
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე (არაუმეტეს 12%)	%		
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან (არაუმეტეს 68%)	%		
	ჯამი			
	მოგება მოწყობილობის გამოკლებით (არაუმეტეს 8%)	%		
	ჯამი 1			
	2. საკვამლე მილის დ=250მმ ჩაკერება-მონტაჟი			
1	საკვამლე მილის დ=250მმ (ჰორიზონტალური) ჩაკერება-მონტაჟი	გრძ.მ.	2,00	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე (არაუმეტეს 8%)	%		
	ჯამი			
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%		
	ჯამი 2			
	3 საქვების ელექტრომომარაგება			
1	საქვების ელექტროდაფა ავტომატური გამომრთველით 1 სამკლავიშიანი, 5 ერთკლავიშა)	კომპლ	1,00	
2	ვარვარანათურიანი სანათი "პლაფონი" სიმძლავრე 40 ვტ	ცალი	1,00	
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ცალი	1,00	
4	საშტეპსელო როზეტი	ცალი	1,00	
5	ვარვარა ნათურა 40ვტ	ცალი	1,00	
6	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 2X2,5მმ2	გრძ.მ.	50,00	
7	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X4მმ2	გრძ.მ.	30,00	
8	ელდამიწების სადენის 1X1 მმ მიყვანა თითოეულ აგრეგატზე	გრძ.მ.	50,00	
9	დ=15მმ პლასტმასის გოფრირებული მილის მონტაჟი, ელ. სადენის გასატარებლად	გრძ.მ.	50,00	
10	ძაბვის ვარდნისაგან დამცავი ელ.აგრეგატის მოწყობა დაფაზე	ცალი	1,00	
	ჯამი			
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	%		
	ჯამი			
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%		
	ჯამი 3			
	1+2+3 თავების ჯამი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00	
	ჯამი			
	დღგ	%	18,00	
	ჯამი			
	შენიშვნა :	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებ ტარიფი საქართველოს მთავრობის		

ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/	%		
სულ			

შეადგინა

[illegible]

ნ. ვანიშვილი

№ИМЯ?

