

ტექნიკური დაგეგმვა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ზომის ერთეული	მოცულობა
	მიწის სამუშაოები		
1	ბორდიურის საძირკვლისთვის მიწის კანაოს ხელით ამოთხრა 8.5 გრძ/მ. დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 35 კმ-ის მანძილზე ნაგავსაყრელზე	ა ³	0.3
2	მარმარილოს ქვების საძირკვლებისთვის მიწის ორმოების ხელით ამოთხრა, დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 35 კმ-ის მანძილზე ნაგავსაყრელზე	ა ³	0.2
	საამშენებლო სამუშაოები		
1	საძირკვლისთვის მოსაწყობი ორმოების მოხრეშვა სისქით 5 სმ და დატკეპნა	ა ³	0.07
2	ბეტონის საძირკვლისათვის ხის ყალიბის მოწყობა (ფიცარი სისქით 40 მმ)	ა ³	0.15
3	ცივი ბეტონის 30 საძირკვლის მოწყობა ბორდიურის ქვის დასამაგრებლად 8.5გრძ/მ	ა ³	0.25
4	ცივი ბეტონის 30 საძირკვლის მოწყობა მარმარილოს ქვების დასამაგრებლად	ა ³	0.15
5	ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა (კვეთით 0.2მx0.1მ) 8.5 გრძ/მ	მ	8.5
6	ჯვარამოკვეთილი თეთრი მარმარილოს ქვის მონტაჟი ბეტონის საძირკველზე მასში ჩამაგრებული ხრახნიანი 3 ფოლადის (სისქით 12მმ) ანკერით	ა ³	0.04

7	წარწერებიანი თეთრი მარმარილოს ქვის მონტაჟი ბეტონის საძირკველზე მასში ჩამაგრებული ხრახნიანი 4 ფოლადის (სისქით 12მმ) ანკერით	მ ³	0.05
8	თეთრ მარმარილოს ქვაში სისქით 8მმ გამჭოლი ჯვრის ამოჭრა	ც	1
9	თეთრ მარმარილოს ქვაზე ასობის ამოკვეთა ხელით სიღრმით 7მმ და ნიტრო საღებავით შევსება (წარწერის გაკეთება)	ც	30
10	თეთრი გაპრიალებული მარმარილოს დამუშავება ნალექების ზემოქმედებისაგან დამცავი ხსნარით - Fila mp90	მ ²	2
11	ფერადი კენჭის შეტანა (დამკვეთთან შეთანხმებით) და გადანაწილება	მ ²	1
12	ტერიტორიიდან ზედმეტი მიწის ავტომობილზე დატვირთვა და გატანა	მ ²	1
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯი - 10%		
	ჯამი		
	გეგმიური დაგროვება - 8%		
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი - 3%		
	ჯამი		
	დღგ-18%		
	ჯამი		
	ექსპერტიზის ხარჯი - 2.2%		
	სულ ჯამი		