

ტექნიკური დავალება

ქ. თეთიწყაროში თამარ მეფის ქ. N4(ს/კ84.01.35.220) შენობის მიმდებარედ არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა

1. არსებული კედლის დემონტაჟი დაახლოებით 7,9კუბ.მ.
2. მოსაწყობი რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის სიგრძე დაახლოებით 19 გრძ.მ.
3. ანაკრები ქვის კიბის დემონტაჟი დაახლოებით 20 საფეხური.
4. იგივე ქვით ახალი კიბის მოწყობა დაახლოებით 20 საფეხური.
5. საკანალიზაციო ქვების მოწყობა.
6. სხვა საჭირო სამუშაოების განხორციელება საპროექტო მიზანშეწონილობიდან და არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემადგენლობა:

1. თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
2. პროექტის შემადგენლობას;
3. განმარტებით ბარათს;
4. მოცულობათა უწყისს;
5. არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
6. ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
7. გრაფიკულ ნაწილს;
8. სამუშაოების მიმდინარეობის გეგმა-გრაფიკს;
9. ხარჯთაღრიცხვას გაანგარიშებულს რესურსული მეთოდით, ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით;
10. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ინსპექტირების დადებითი ანგარიში (ექსპერტიზის დასკვნა) შესაბამის სფეროში აკრედიტებული პირის(ინსპექტირების ორგანო) მიერ გაცემული;
11. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას 4 (ოთხი) ეგზემპლიარად, ელ. ვერსიით (PDF; Excel);

12. საავტორო ზედამხედველობა

- საროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს უწყვეტი საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, მშენებლობის განხორციელების პროცესში. კონსულტაციის გაწევა, საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო ობიექტზე მისვლა მიმართვიდან მაქსიმუმ 3 კალენდარულ დღეში.

- იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილების განხორციელება შემსყიდველთან შეთანხმებით ანაზღაურების გარეშე საჭიროების წარმოქმნიდან/ოფიციალური მიმართვიდან მაქსიმუმ 10 კალენდარულ დღეში. იმ შემთხვევაში თუ საპროექტო ორგანიზაცია ვერ მოგვაწვდის კორექტირებულ საპროექტო დოკუმენტაციას 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 0,2%-ით, ყოველ გადაცილებულ დღეზე.

13. საავტორო ზედამხედველობის ვადა:

- ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი ობიექტების განხორციელების მთელი პერიოდი.

14. დამატებითი მოთხოვნები:

- ხარჯთაღრიცხვის კონკრეტულ პუნქტებში ზუსტად უნდა იქნას აღწერილი გამოსაყენებელი მასალის

განზომილებები (გამოსაყენებელი მასალის ზომა და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები).

- სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრისას მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით.

- მიმწოდებელმა შემსყიდველთან ერთად ობიექტებზე გასვლით და ადგილებზე არსებული მდგომარეობის შესწავლისა და ტექნიკური დავალების საფუძველზე უზრუნველყოს შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება.

- სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, მათი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.