

ბანმარტუბითი ბარათი

აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შ.პ.ს „გზაპროექტ“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, გაცემული დავალების საფუძველზე ჩატარებული საკვლევაძიებო სამუშაოების შედეგად, შედგენილი იქნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზა „ჩაქვი-მე-2 ჩაის ფაბრიკა-ქვედა აჭყვა“ კმ1+500 მონაკვეთზე საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების მუშა პროექტი.

საავტომობილო გზა „ჩაქვი-მე-2 ჩაის ფაბრიკა-ქვედა აჭყვა“ კმ1+500 – მონაკვეთზე გზის მიწის ვაკისის ქვედა ფერდობი ჩამოშლილია 10.0 გრძ/მ-ზე. ავტოტრასპორტის მოძრაობა შეფერხებულია.

პროექტით გათვალისწინებულია: გაბიონის ქვედა საყრდენი კედელი კმ1+500-ზე სიგრძით - 10.0მ სიმაღლით 5.0მ მოწყობა.

გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობისათვის ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ხელით და სანგრევი ჩაქუჩებით, გაბიონი უნდა მოეწყოს ქვით ზომით არანაკლებ დიამეტრით 200მმ ხელით ჩალაგებით, გაბიონის უკან ყრილის მოწყობა უნდა მოხდეს ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი), ავტოთვიომცლელით მიტანა, ჩაყრა მოსწორება ექსკავატორით.

გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობის დროს აუცილებელია მოქმედი სტანდარტებით და ნორმებით ხელმძღვანელობა, მათი მოთხოვნების შესრულება შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. გზაზე მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და აგრეთვე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც.

დირექტორი:

პ. მიქელაძე