

**მშენებლობის ღირებულების
ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში**

ქ. ბაღდათში, დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	ხარჯთა- ღრიცხვების ანგარიშების №№	თავების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათ.ლარი				საერთო სახარჯთა- ღრიცხვო ღირებულება, ათ.ლარი
			სამშენებლო სამუშაოების	სამონტაჟო სამუ- შაოების	მოწყობილო- ბების, ინვენ- ტარის	სხვა დანა- ხარჯების	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი I					
		მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება					
1	კრებ. საძირკო სამ. გვ.557 ცხ.17	ტრასის აღდგენა და დამაგრება				0.08	0.08
2	ხ.ა. №1	მოსამზადებელი სამუშაოები	0.00				0.00
		სულ თავი I	0.00			0.00	0.00
		თავი II					
		მიწის გაყვანი					
3	ხ.ა. №2	მიწის სამუშაოების მოწყობა	0.00				0.00
		სულ თავი II	0.00				0.00
		თავი III					
		საგზაო სამოსი					
4	ხ.ა. №3	ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა სავალ ნაწილზე	0.00				0.00
		სულ თავი III	0.00				0.00
		თავი IV					
		გზის კუთვნილება და მოწყობილობა					
9	ხ.ა. №4	ეზოში შესასვლელების მოწყობა	0.00				0.00
		სულ თავი V	0.00				0.00
		თავი IV					
		ხელოვნური ნაგებობები					
6	ხ.ა. №5	ლით. ცხაურით გადახურული რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა	0.00				0.00
7	ხ.ა. №6	რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა L-76,50 მ	0.00				0.00
		სულ თავი IV	0.00				0.00
		სულ თავი I-V	0.00				0.00
10		გაუმჯობესების ინტენსიური ხარჯები 3%				0.00	0.00
		სულ	0.00			0.00	0.00
11		დღგ 18%				0.00	0.00
		სულ მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშით	0.00			0.00	0.00

ქ. ბაღდათში, დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

მოსამზადებელი სამუშაოების მოწყობა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

სახარჯთაღრიცხო ღირებულება 0.00 ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	საბაზრო	არსებული გაზის მილის გადატანა 68 მ ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ჭანჭიკი ელექტროდი სხვა მასალა	ტ კაც/სთ ლარი კმ კმ ლარი	34.90 4.07 3.30 15.20 2.78	0.33 11.53 1.35 1.09 5.02 0.92		0.00				0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		გეგმიური მოგება %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00

ქ. ბაღდათში, დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2

მიწის სამუშაოების მოწყობა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-22-15	III კატეგორიის გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ-მდე ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაყარში	გ³		308.00		0.00					0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2	1-80-3 61-3	III კატეგორიის გრუნტის მოხსნა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ-მდე ნორმატიული შრომატევადობა ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაყარში	გ³		34.00		0.00					0.00 0.00
3	1-25-2	ნაყარში მუშაობა ნორმატიული შრომატევადობა ბულდოზერი 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები	გ³		342.00		0.00					0.00 0.00 0.00 0.00
4	27-7-2	მიწის გაცისის ყრილის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 0-70 მმ ნორმატიული შრომატევადობა ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი წყალი	გ³		2.40		0.00					0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		ზედნაღები ხარჯები %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		გეგმიური მოგება %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00

ქ. ბაღდათში, დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3

ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა საგალ ნაწილზე

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ათ.წილობა

№	საფორმელო	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	27-7-2	საფუძვლის ქვიდა ფენის მოწყობა ქვიშა-ზრეშოვანი (0-70 მმ) ნარევით, სისქით 15სმ. ნორმატიული შრომატევადობა ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ქვიშა-ზრეშოვანი ნარევი წყალი	გ³		118.00							
			კაც/სთ	0.15	17.70		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.02	2.55						0.00	0.00
			კაც/სთ		2.55		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.03	3.22						0.00	0.00
			კაც/სთ		3.22		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.01	1.14						0.00	0.00
			კაც/სთ		1.14		0.00					0.00
			გ³	1.22	143.96				0.00			0.00
			გ³	0.07	8.26				0.00			0.00
2	27-7-4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ, სისქით 12 სმ. ნორმატიული შრომატევადობა ავტოგრიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ბუღდოზერი 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი იგივე, 10ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ღორღი 0-40 მმ წყალი	გ³		74.16							
			კაც/სთ	0.216	16.02		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.012	0.92						0.00	0.00
			კაც/სთ		0.92		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.026	1.91						0.00	0.00
			კაც/სთ		1.91		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.004	0.304						0.00	0.00
			კაც/სთ		0.304		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.076	5.64						0.00	0.00
			კაც/სთ		5.64		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.151	11.20						0.00	0.00
			კაც/სთ		11.20		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.010	0.72						0.00	0.00
			კაც/სთ		0.72		0.00					0.00
			გ³	1.26	93.44				0.00			0.00
			გ³	0.070	5.19				0.00			0.00
3	27-24-3	არმირებული ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა, სისქით 16 სმ ნორმატიული შრომატევადობა ცემენტბეტონის მანაწილებელი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მანქანები ცემენტბეტონის საფარის მოსაპირქებლად მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი აწეუ საავტომობილო სვლაზე 5 ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 40 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები ბეტონი B30 F200 W6 არმატურა A-III Ø-8 mm რელსი-ფორმა ბიტუმის ემულსია სხვა მასალები	გ²		608.00							
			კაც/სთ	0.182	110.66		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.0066	4.01						0.00	0.00
			კაც/სთ		4.01		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.0066	4.01						0.00	0.00
			კაც/სთ		4.01		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.0186	11.31						0.00	0.00
			კაც/სთ		11.31		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.0067	4.07						0.00	0.00
			კაც/სთ		4.07		0.00					0.00
			ლარი	0.0229	13.92						0.00	0.00
			გ³	პროექტი	97.28				0.00			0.00
			ტ	პროექტი	2.40				0.00			0.00
			ტ	0.0001	0.067				0.00			0.00
			ტ	0.0005	0.304				0.00			0.00
			ლარი	0.0185	11.25				0.00			0.00
4	27-28-2	საგალ ნაწილზე ტემპერატურული ნაკერების მოწყობა ყოველ 4.0 მეტრში ნორმატიული შრომატევადობა ახალ დაგებულ ცემენტობეტონში ნაკერების დაჭრა მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი იზოლის ლენტა	გ.მ.		44.00							
			კაც/სთ	0.103	4.53		0.00					0.00
			მანქ/სთ	0.0379	1.67						0.00	0.00
			კაც/სთ		1.67		0.00					0.00
			გ.მ.	0.068	3.00				0.00			0.00
			სულ				0.00		0.00		0.00	0.00
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		გეგმიური მოგება %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00

ქ. ბაღდათში, დაგით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4

ეზოში შესასვლელების მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	1-22-15	III კატეგორიის გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ-მდე ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაყარში	გ³		47.52		0.00				0.00	0.00
			კაც/სთ	0.020	0.95		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.045	2.13						0.00	0.00
			კაც/სთ		2.13		0.00				0.00	0.00
			ლარი	0.002	0.10						0.00	0.00
			ტ		85.54						0.00	0.00
2	1-80-3 ა1-3	III კატეგორიის გრუნტის მოხსნა ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ-მდე ნორმატიული შრომატევადობა ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაყარში	გ³		5.28		0.00				0.00	0.00
			კაც/სთ	2.93	15.47		0.00				0.00	0.00
			ტ		9.50							
3	1-25-2	ნაყარში მუშაობა ნორმატიული შრომატევადობა ბულდოზერი 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები	გ³		52.80		0.00				0.00	0.00
			კაც/სთ	0.003	0.17		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.0036	0.19						0.00	0.00
			კაც/სთ		0.19		0.00				0.00	0.00
			ლარი	0.00018	0.01						0.00	0.00
5	27-7-4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ, სისქით 15 სმ. ნორმატიული შრომატევადობა ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ბულდოზერი 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ოგევი, 10ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ღორღი 0-40 მმ წყალი	გ³		28.35		0.00				0.00	
			კაც/სთ	0.216	6.12		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.012	0.35						0.00	0.00
			კაც/სთ		0.35		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.026	0.73						0.00	0.00
			კაც/სთ		0.73		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.004	0.116						0.00	0.00
			კაც/სთ		0.116		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.076	2.15						0.00	0.00
			კაც/სთ		2.15		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.151	4.28						0.00	0.00
			კაც/სთ		4.28		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.010	0.27						0.00	0.00
			კაც/სთ		0.27		0.00				0.00	0.00
			გ³	1.26	35.72				0.00		0.00	0.00
			გ³	0.070	1.98				0.00		0.00	0.00
6	27-24-3	არმირებული ცემენტბეტონის საფარის მოწყობა, სისქით 16 სმ ნორმატიული შრომატევადობა ცემენტბეტონის მანაწილებელი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი მანქანები ცემენტბეტონის საფარის მოსაპირებლად მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ამწე საავტომობილო სვლაზე 5 ტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 40 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები ბეტონი B30 F200 W6 არმატურა A-III Ø-8 mm რელსი-ფორმა ბიტუმის ემულსია სხვა მასალები	გ²		176.00		0.00				0.00	
			კაც/სთ	0.182	32.03		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.0066	1.16						0.00	0.00
			კაც/სთ		1.16		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.0066	1.16						0.00	0.00
			კაც/სთ		1.16		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.0186	3.27						0.00	0.00
			კაც/სთ		3.27		0.00				0.00	0.00
			მანქ/სთ	0.0067	1.18						0.00	0.00
			კაც/სთ		1.18		0.00				0.00	0.00
			ლარი	0.0229	4.03						0.00	0.00
			გ³		28.16				0.00		0.00	0.00
			ტ		0.70				0.00		0.00	0.00
			ტ	0.00011	0.019				0.00		0.00	0.00
			ტ	0.0005	0.088				0.00		0.00	0.00
			ლარი	0.0185	3.26				0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		გეგმიური მოგება %	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00
		სულ	ლარი				0.00		0.00		0.00	0.00

ქ. ბაღდათში, დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 5

ლით. ცხატრით გადახურული რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ათ.ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	1-22-14	III კატეგორიის გზის დაფუძვლა მექანიზმებით საპროექტო რკ/ბეტონის კიუვეტის ტრანშეაში ა/თვითმცლელზე დატვირთვით ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაჟარში	გ³		12.70		0.00				0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
2	1-80-2 კ1-2	III კატეგორიის გზის დაფუძვლა ხელით საპროექტო რკ/ბეტონის კიუვეტის ტრანშეაში ა/თვითმცლელზე დატვირთვით ნორმატიული შრომატევადობა ტრანსპორტირება 5 კმ მანძილზე ნაჟარში	გ³		1.40		0.00				0.00 0.00	
3	1-25-2	ნაჟარში მუშაობა ნორმატიული შრომატევადობა ბულონოვანი 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები	გ³ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ ლარი	0.003 0.0036 0.00018	0.05 0.05 0.05 0.00		0.00 0.00				0.00 0.00 0.00 0.00	
4	30-3-2	ქვესაფარი ფენის მოწყობა ქვიშა-ზრეშოვანი ნარევით, სისქით 10 სმ ნორმატიული შრომატევადობა სხვა მანქანები ქვიშა-ზრეშის ნარევი	გ³ კაც/სთ ლარი გ³	2.12 0.101 1.10	2.33 0.11 1.21		0.00		0.00		0.00 0.00 0.00	
5	6-11-3	მონოლითური რკინა-ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B30 F200 W6 ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ბეტონი არმატურა AI Ø8 ფარი ფიცრის, ყალიბის ძელი ფიცარი ჩამოვანული III ხარისხის, 40-60 მმ ჭანჭიკი ელექტროდი სხვა მასალები	გ³ კაც/სთ ლარი მ³ ტ მ² მ³ გ³ ტ ტ ლარი	8.44 1.1 1.015 0.129 1.84 0.0034 0.00391 0.0022 0.001 0.46	32.92 4.29 3.96 0.129 7.18 0.01 0.15 0.01 0.00 1.79		0.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
6	9-17-5	ცხურის მოწყობა კუთხოვანი 100X63X6, ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები კუთხოვანი 100X63X6 ჭანჭიკი ელექტროდი სხვა მასალა	ტ კაც/სთ ლარი ტ კმ კმ ლარი	34.90 4.07 0.783 3.30 15.20 2.78	27.33 3.19 0.783 2.58 11.90 2.18		0.00		0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00	
7	1-11-15	თხრის შევსება ქვიშა-ზრეშოვანი ნარევით ექსკავატორით ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ქვიშა-ზრეშოვანი ნარევი	გ³ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ გ³	0.017 0.037 1.22	0.08 0.18 0.18 5.86		0.00 0.00		0.00		0.00 0.00 0.00	
8	1-118-5,6 შენიშვნა	გზის გაწვლა და დატყვნილობა ვიბრაციული სატყვნილი ფენით 6-ჯერ გაფილ ფენის, სისქით 20 სმ ვიბრაციული სატყვნი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ბულონოვანი 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ტრაქტორი 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	გ³ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ	0.0136 0.075 0.0136	0.07 0.36 0.36 0.07 0.07		0.00 0.00				0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
		სულ სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე % სულ ზედნადები ხარჯები % სულ გეგმიური მოგება % სულ	ლარი ლარი ლარი ლარი ლარი ლარი				0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

ქ. ბაღდათში, დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6

რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა L-76,50 მ

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0.00

ათასობით

№	საფურცელი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30-11-2	არსებული კედლის მოხსნა მექანიზმებით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ-მდე ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები დატვირთვა მონგრეული ნაწილების ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ	გ³		23.00							
		კაც/სთ	10.20	234.60			0.00					0.00
		ლარი	7.99	183.77							0.00	0.00
		ტ		55.20							0.00	0.00
2	1-25-3	ნაყარში მუშაობა ნორმატიული შრომატევადობა ბულონური 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები	გ³		23.00							
		კაც/სთ	0.004	0.08			0.00					0.00
		მანქ/სთ	0.0039	0.09							0.00	0.00
		კაც/სთ		0.09			0.00					0.00
		ლარი	0.00019	0.00							0.00	0.00
3	1-22-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით ქვაბულის შესაქმნელად, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ-მდე ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი 0.5 მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები ტრანსპორტირება 5 კმ-მდე ნაყარში	გ³		213.00							
		კაც/სთ	0.020	4.26			0.00					0.00
		მანქ/სთ	0.0448	9.54							0.00	0.00
		კაც/სთ		9.54			0.00					0.00
		ლარი	0.0021	0.45							0.00	0.00
		ტ	1.800	383.40							0.00	0.00
4	1-80- 3 გზერ1-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულის შესაქმნელად, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში 5 კმ-მდე ნორმატიული შრომატევადობა ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ მანძილზე	გ³		26.00							
		კაც/სთ	2.93	76.18			0.00					0.00
		ტ	1.800	46.80							0.00	0.00
5	1-25-2	ნაყარში მუშაობა ნორმატიული შრომატევადობა ბულონური 79 კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი სხვა მანქანები	გ³		239.00							
		კაც/სთ	0.00323	0.77			0.00					0.00
		მანქ/სთ	0.00362	0.87							0.00	0.00
		კაც/სთ		0.87			0.00					0.00
		ლარი	0.00018	0.04							0.00	0.00
6	6-11-7	რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა B30 F200 W6 ბეტონით ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ბეტონი B30 F200 W6 არმატურა III Ø14 არმატურა I Ø8 ფარი ფიცრის, ყალიბის ძელი ფიცარი ჩამოვანული III ხარისხის, 40-60 მმ ჭანჭიკი ელექტროდი სხვა მასალები	გ³		92.00							
		კაც/სთ	5.99	551.08			0.00					0.00
		ლარი	1.09	100.28							0.00	0.00
		გ³	1.015	93.38				0.00			0.00	0.00
		ტ	არმატურა	1.050				0.00			0.00	0.00
		ტ	არმატურა	0.640				0.00			0.00	0.00
		მ²	1.18	108.56				0.00			0.00	0.00
		გ³	0.0021	0.19				0.00			0.00	0.00
		გ³	0.0278	2.56				0.00			0.00	0.00
		ტ	0.0014	0.13				0.00			0.00	0.00
		ტ	0.001	0.10				0.00			0.00	0.00
		ლარი	0.32	29.44				0.00			0.00	0.00
7	30-51-3	კედლის წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები ბიტუმი ნაფთობის ცემენტის ხსნარი 150 სხვა მასალები	მ²		259.00							
		კაც/სთ	0.56	146.08			0.00					0.00
		ლარი	0.041	10.59							0.00	0.00
		ტ	0.0045	1.17				0.00			0.00	0.00
		გ³	0.0075	1.94				0.00			0.00	0.00
		ლარი	0.265	68.64				0.00			0.00	0.00
8	საბაზრო	კედლის სექციებს შორის ბიტუმი გაფლენილი ძენძის ჩატენვა ნორმატიული შრომატევადობა	გ.მ.		57.00							
		გ.მ.		57.00			0.00					0.00

		ნორმატიული შრომატევადობა ბიტუმში გაუღვნილი ძენი	კაც/სთ გ.მ.	0.020 57.00	4.26 57.00		0.00		0.00		0.00
9	8-4-8	<u>პოხიერი თიხის ეკრანის მოწყობა</u> <u>სისქით 20 სმ</u> ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები თიხა სხვა მასალა	მ ³ კაც/სთ ლარი მ ³ ლარი	 6.50 2.16 1.15 0.02	<u>18.00</u> 117.00 38.88 20.70 0.36		0.00		0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00
10	1-123-8	<u>რიყის ქვა</u> ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები რიყის ქვა	მ ³ კაც/სთ ლარი მ ³	 2.78 0.0026 1.01	<u>34.00</u> 94.52 0.0884 34.34		0.00		0 0.000 0.00		0.00 0.00 0.00
11	22-8-3 მისად	<u>სადრენაჟო პლასტმასის მიღები Ø100</u> <u>მმ</u> ნორმატიული შრომატევადობა მანქანები პოლიეთილენის მილი სხვა მასალა	გ.მ. კაც/სთ ლარი გ.მ. ლარი	 0.119 0.0675 1.01 0.00216	<u>15.50</u> 1.84 1.05 15.66 0.03		0.00		0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00
12	1-11-15	<u>კედლის უკანა და წინა სივრცეების</u> <u>შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით</u> ნორმატიული შრომატევადობა ექსკავატორი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მ ³	 0.0165 0.037 1.10	<u>129.00</u> 2.13 4.77 4.77 141.90		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00
13	1-118-5,6	<u>ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დატკეპნა</u> <u>ვიბრაციული სატკეპნით ფენებად</u> ვიბრაციული სატკეპნი მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ბულონური 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი ტრაქტორი 79კვტ მექანიზმებზე მომსახურე პერსონალის ხელფასი	მ ³ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ მანქ/სთ კაც/სთ	 0.0014 0.008 0.0014	<u>129.00</u> 0.184 0.184 1.091 1.091 0.184 0.184		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		სულ მასალების ტრანსპორტირება % მასალების ღირებულებიდან ზედნადები ხარჯები % სულ გამოყენებული მოგება % სულ	ლარი ლარი ლარი ლარი	 	 		0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00