

**ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭისუბანში მცხოვრები შორენა  
დავითანის საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
საპროექტო დავალება**

**ძირითადი სამუშაოები:**

**ოთხქანობიანი**

**სახურავისათვის:**

- სახურავიდან დაზიანებული საფარის დემონტაჟი;
- არსებული გადახურვის დაზიანებული ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი;
- იგივეს მოწყობა ახალი ხის მასალით და შემოსვა თუნუქის ფურცლებით /სისქით 0,5მმ/;
- ხის ყველა კონსტრუქციის დამუშავება ანტისეპტიკური და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით;
- სახურავზე კეხების და ჩაფენების მოწყობა;
- წყალსატარი სისტემის მოწყობა;
- სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა.

**პროექტი უნდა მოიცავდეს:**

- თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
- პროექტის შემადგენლობას;
- განმარტებით ბარათს;
- სადეფექტო აქტს და მოცულობათა უწყისს;
- არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
- ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
- სიტუაციურ გეგმას /გენგეგმას/, სათანადო დეტალიზაციით, მ. 1:500 ან/და 1:1000;
- სახურავის გეგმას, სათანადო დეტალიზაციით, მასშტაბით 1:100 ან/და 1:200;
- მახასიათებელ კვანძებს, სათანადო დეტალიზაციით, მასშტაბით 1:10 ან/და 1:20;
- სამშენებლო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკს.

**ასევე მუშა პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს:**

- სამუშაოების წინასწარი რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაციის მომზადება ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით.
- აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული უნდა იყოს მასალის ხარისხი და მისი განზომილებები.

**შენიშვნა:**

- სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ იქნას მის წინადადებაში.
- საპროექტო ორგანიზაციის მიერ, ობიექტის ადგილზე დეტალური შესწავლით დადგინდეს ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების პროექტირებისათვის საჭირო ყველა დეტალი.
- საპროექტო დოკუმენტაციის მიმდინარეობის პროცესში, ყველა დეტალი შეთანხმებულ იქნას მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელთან.