გაღმა ლექურის ხარჯთაღრიცხვა
ხარჯთაღრიცხვა №1

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ-ზმები (ლ)		სულ
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	თავი 1. 1 მონაკვეთი კედლის მოწყობა											
1	მიწის მოჭრა ექსკავატორით 10 სმ სიღრმეზე ა/თ-ზე დატვირთვა	1-22-15	მ3		145.00							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.02	2.90							
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5მ3,	სრფ 13/118	მან/სთ	0.0448	6.50							
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 5-კმ-ზე	სრფ 14,1/5	ტ		232.0							
3	ფრაქციული ღორღის მოწყობა 10 სმ სისქეზე, დატკეპნით	27-11-2. 27-11-4	1000 მ2		0.135							
	შრომითი რესურსები		კაც/სთ	33.00	4.46							
	მექანიზმი		მ/სთ	24.80	3.35							
	ღორღი ფრაქციული (0-40)	სრფ 4.1/237	კუბ.მ.	141.00	19.04							
4	რ/ბ კედლლის მოწყობა	6-26-4	100 მ3		1.5340							
	შრომითი რესურსები		კაც/სთ	801.00	1228.73							
	სხვა მანქანები		ლარი	123	188.68							
	ر ے س ے ر س ے ب ے											
	არმატურა ა-III კლასის	სრფ 1,1/27	ტ		11.500							
	ბეტონი ბ-22,5 (M-300)	სრფ 4,1/332	მ3	101.5	155.7							
	ყალიბის ფარი 25 მმ	სრფ 5/72	მ2	128.00	196.35							
	ხე მასალა 25-32 მმ III ხარისხი	სრფ:5/19	მ3	0.63	0.97							
	დანარჩენი ხარჯები		ლარი	209.00	320.61							
	ჯამი თავი 1											

	თავი 2. 2 მონაკვეთი კედლის მოწყობა											
1	მიწის მოჭრა ექსკავატორით 10 სმ სიღრმეზე ა/თ-ზე დატვირთვა	1-22-15	მ3		130.00							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.02	2.60							
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5მ3,	სრფ 13/118	მან/სთ	0.0448	5.82							
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 5-კმ-ზე	სრფ 14,1/5	ტ		208.0							
3	ფრაქციული ღორღის მოწყობა 10 სმ სისქეზე, დატკეპნით	27-11-2. 27-11-4	1000 მ2		0.100							
	შრომითი რესურსები		კაც/სთ	33.00	3.30							
	მექანიზმი		მ/სთ	24.80	2.48							
	ღორღი ფრაქციული (0-40)	სრფ 4.1/237	კუბ.მ.	141.00	14.10							
4	რ/ბ კედლლის მოწყობა	6-26-4	100 მ3		1.1690							
	შრომითი რესურსები		კაც/სთ	801.00	936.37							
	სხვა მანქანები		ლარი	123	143.79							
	ر ے س ے ر س ے ب ے											
	არმატურა ა-III კლასის	სრფ 1,1/27	ტ		8.770							
	ბეტონი ბ-22,5 (M-300)	სრფ 4,1/332	მ3	101.5	118.7							
	ყალიბის ფარი 25 მმ	სრფ 5/72	მ2	128.00	149.63							
	ხე მასალა 25-32 მმ III ხარისხი	სრფ:5/19	მ3	0.63	0.74							
	დანარჩენი ხარჯები		ლარი	209.00	244.32							
	ჯამი თავი 2											
	სულ ჯამი											
	მასალის ტრანსპორტი	4%										
	ჯამი											
	ზედნადები ხარჯები	10%										
	ჯამი											
	გეგმიური დაგროვება	8%										
	ჯამი											

	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%										
	ჯამი											
	დღ 18%	18%										
	ჯამი											