

ვანის მუნიციპალიტეტი შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შუამთაში სკვერების
მოწყობა ცენტრალურ უბანში
მოცულობითი უწყისი

სავარაუდო ღირებულება 6684 ლარი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	არსებულ სკვერის მესერზე მილკვადრატების დამატება (ლითონის მილკვადრატების მოწყობა 30*40 სიგრძე 90მ, მილკვადრატი 40*40 სიგრძე 4.2მ)	ტ	0.1916		
	მილკვადრატი 30*40 2მმ	მ	90		
	მილკვადრატი 40*40 2მმ	მ	4.2		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად 0,5*0,30*0,30მ*3ც	მ3	0.135		
3	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მზრუნავი ჰიშკრისთვის	მ3	0.135		
	ბეტონი მ-300 B-22,5	მ3	0.1377		
	ლითონის მილი დ-60,3მმ სისქე 3მმ	მ	2.400		
	ლითონის მილი დ-51მმ სისქე 3,5მმ	მ	3.450		
	მილკვადრატი 30*40 2მმ	მ	12		
4	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკორიოზული საღებავით	მ²	148.0000		
	ანტიკორიოზული საღებავი	კგ	22.20		
5	მოჭიქული ფილების (კაფელის) გაკვრა	მ2	5		
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.075		
	მოჭიქული ფილები (კაფელი)	მ2	5.05		
	წებო პვა	კგ	2.5		
6	მეტალოპლასმასის კარების შეკეთება	მ2	3.36		
	საკეტი	ც	2.00		
7	საპირფარეშოში 25 მმ-ნი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა	მ	14.000		
	პლასტმასის მილი, დ-25მმ 16-ატმ	მ	14		
	წყლის გენტილები დ-25 მმ	ც	2		
	სამკაპი 25*25*25მმ	ც	2		
	სამკაპი 25*25მმ	ც	4		
8	ბეტონის ბორდიურების დაშლა	მ3	12.500		
	გრუნტის ტრანსპორტირება 1კმ	ტ	20		
9	ბეტონის ბორდიულების მოწყობა	მ3	9.5		
	ბეტონი მ-300 B-22,5	მ3	9.69		
	ლითონის ბადე შედუღებული 6*200*200მმ	მ2	105		
	ჯამი				

	ზედნადები ხარჯები %	%			
	ჯამი				
	გვერდიური მოგება %	%			
	ჯამი				
1	სპილენძის სადენის მონტაჟი 2X2,5მმ² თვითმზიდი	გრძ.მ.	50.000		
	სპილენძის სადენი 2X2,5მმ2	გრძ.მ.	50.00		
	წყლის ტუმბო	ც	1.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	%			
	ჯამი				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%			
	ჯამი				
	სულ ჯამი I-II				
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	ჯამი				