

## მიღება-ჩაბარების აქტი

სამტრედია

29.08.2016წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორმა მანანა ტაბიძემ (შემდგომში მიმწოდებელი), მეორეს მხრივ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერმა თემური პატარიძემ(შემდგომში შემსყიდველი) შევადგინეთ მიღება ჩაბარების აქტი შემდეგზე:

2016 წლის 9 აგვისტოს #01-080902 ხელშეკრულების თანახმად ქ.სამტრედიის ქუჩებში წყალმომარაგების საავარიო სამუშაოების ჩატარებისას დაზიანებული სავალი ნაწილის ადგილებზე დაგებული იქნა ასფალტობეტონის ნარევი შემდეგ ადგილებზე, შემდეგი მოცულობებით:

1. ჭანტურიას ქუჩა - 5,6 მ<sup>2</sup>. სისქით 5 სმ.
2. ეგრისის ქუჩა - 7,2მ<sup>2</sup>. სისქით 5 სმ.
3. დიდგორის ქუჩა - 7,6 მ<sup>2</sup>. სისქით 5 სმ.
4. ლაშა თევზაძის ქუჩა - 26,4მ<sup>2</sup>. სისქით 5 სმ.
5. წერეთლის ქუჩა - 19მ<sup>2</sup>. სისქით 5 სმ.
6. სააკაძის ქუჩა - 5,2მ<sup>2</sup>. სისქით 5 სმ.

აღნიშნული აქტის სისწორეს ვადასტურებთ:

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორი:



/მ.ტაბიძე/



შემსყიდველი: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერი:



/თ.პატარიძე/

სამტრედიაში ჭანტურიას ქ. №45, ეგრისის ქ. №27,33 დიდგორის ქ. №108, ლაშა თევზაძის ქ. №67, წერეთლის ქ. №2,9 და სააკაძის ქ. №2 ქუჩების დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი №1

29 აგვისტო 2016

სამუშაოს აღივსისა და სახეობის დასახელება	განზომ. ერთ.	რაო-ბა	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
2	3	4	5	7
<b>ჭანტურიას ქუჩა №45</b>				
0,1მ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	5,60	5,90	33,04
სფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	5,60	29,41	164,70
<b>ჯამი I</b>				<b>197,74</b>
<b>ეგრისის ქუჩა №27,33</b>				
0,1მ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	7,20	5,90	42,48
სფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	7,20	29,41	211,75
<b>ჯამი II</b>				<b>254,23</b>
<b>დიდგორის ქუჩა №108</b>				
0,1მ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	7,60	5,90	44,84
სფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	7,60	29,41	223,52
<b>ჯამი III</b>				<b>268,36</b>
<b>ლაშა თევზაძის ქუჩა №67</b>				



2	3	4	5	7
10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	26,40	5,90	155,76
ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	26,40	29,41	776,42
<b>ჯამი IV</b>				<b>932,18</b>
<b>წერეთლის ქუჩა №2,9</b>				
10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	19,00	5,90	112,10
ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	19,00	29,41	558,79
<b>ჯამი V</b>				<b>670,89</b>
<b>სააკაძის ქუჩა №2</b>				
10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	5,20	5,90	30,68
ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	5,20	29,41	152,93
<b>ჯამი VI</b>				<b>183,61</b>
<b>ჯამი I-VI</b>	ლარი			<b>2507,01</b>
ზედნადები ხარჯები	%	8,00		200,56
<b>ჯამი</b>	ლარი			<b>2707,57</b>
გეგმიური დაგროვება	%	6,00		162,45
<b>ჯამი</b>	ლარი			<b>2870,03</b>
დ.ღ.გ.	%	18,00		516,60
<b>მთლიანად</b>	ლარი			<b>3386,63</b>

ემსყიდველი: საქართველოს გაერთიანებული  
 ყალმომარაგების სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერი:  
 /თ. პატარიძე/



მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "ლატექსი"ის დირექტორი:

*ლ.ტაბიძე* /მ.ტაბიძე/



## დეფექტური უწყისი

ქ. სამტრედიაში წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოებზე დაზიანებული ქუჩები

22 აგვისტო 2016წ.

#	ობიექტის ადგილმდებარეობა	არსებული გზის მდგომარეობა	დეფექტის აღმოსაფხვრელი სამუშაოების დასახელება	გან-ბა	რაო-ბა
1	2	3	4	5	6
1	ჭანტურიას ქუჩა #45	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ. ღორლით და ორმოების შევსება წ/მარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისით 5 სმ.	მ <sup>2</sup>	5,6
2	ეგრისის ქუჩა # 27,33	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ. ღორლით და ორმოების შევსება წ/მარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისით 5 სმ.	მ <sup>2</sup>	7,2
3	დიდგორის ქუჩა #108	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ. ღორლით და ორმოების შევსება წ/მარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისით 5 სმ.	მ <sup>2</sup>	7,6
4	ლაშა თევზაძის ქუჩა #67	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ. ღორლით და ორმოების შევსება წ/მარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისით 5 სმ.	მ <sup>2</sup>	26,4
5	წერეთლის ქუჩა #2,9	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ. ღორლით და ორმოების შევსება წ/მარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისით 5 სმ.	მ <sup>2</sup>	19,00

6	საკაპის ქუჩა # 2	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ. ლორლით და ორმოების შევსება წ/მარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისით 5 სმ.	მ <sup>2</sup>	5,2
---	------------------	--	---	----------------	-----

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორი: *გაბიძე*

/მ.ტაბიძე



შემსყიდველი: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერი

/თ.პატარიძე/

