

სოფელ თაზაკენდში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განხ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანა-საათი (ლ)		სულ
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	ღორღის მოწყობა	27-11-15	მ2		3095							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	3095	3.1	9595					9595
	ავტოგრეიდერი 108ცხ.ს	113191	მ/სთ	0.0004	1.238					20.32	25	25
	ბულდოზერი 108ცხ.ს	113139	მ/სთ	0.003	9.285					21.62	201	201
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	92.85					15.16	1408	1408
	მოსარწყავ მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	12.6895					34.87	442	442
	ქვის ნამტვრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	1.5475					21.2	33	33
	ღორღი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	584.955			12.7	7429			7429
	ღორღი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	46.425			17.3	803			803
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	92.85			3.6	334			334
	ჯამი						9594.50		8566.34		2108.79	20269.63
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										128.50
	ჯამი:											20398.13
	ხელნაღები ხარჯები	10%										2039.81
	ჯამი											22437.94
	გეგმიური მოგება	8%										1795.04
	ჯამი											24232.98
	დღგ	18%										4361.94
	ჯამი											28594.91
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										285.95
	სულ ჯამი											28880.86



შედგენა ხარჯთაღრიცხვით, ნ. ქიქიაშვილი
თანამდებობა, ტყუილი და სახელი

სოფელ სეითოჯალში შიდა გზების მოხმევა

სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება

სარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა გრ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასაღები (ლ)		მანქანა-ბმები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	ლორდის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		1288							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	1288	3.1	3993					3993
	აგროტექნიკური 108ც.ხ	113191	მ/სთ	0.0004	0.5152					20.32	10	10
	ბუღდოზური 108ც.ხ	113139	მ/სთ	0.003	3.864					21.62	84	84
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	38.64					15.16	586	586
	მოსარწყავ მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	5.2808					34.87	184	184
	ქვის ნამტვრევების მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.644					21.2	14	14
	ლორდი ფრ 40-70	4.13134	მ3	0.189	243.432			12.7	3092			3092
	ლორდი ფრ 10-20	4.13142	მ3	0.015	19.32			17.3	334			334
	წყალი	4.3336	მ3	0.03	38.64			3.6	139			139
	ჯამი						3992.80		3564.93		877.59	8435.31
	მასაღების ტრანსპორტირება	15%										53.47
	ჯამი:											8488.79
	ზედნაღები ხარჯები	10%										848.88
	ჯამი											9337.66
	გამოყენებული მოგება	8%										747.01
	ჯამი											10084.68
	დღგ	18%										1815.24
	ჯამი											11899.92
	საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										119.00
	სულ ჯამი											12018.92

შეადგინა სარჯთაღრიცხველი ნ. ქიტიაშვილი
თანამდებობა, ტყვით და სხვა



სარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984

№	სამუშაოს დასახელება
1	2
1.1	ლორდის მოწყობა
	შრომის დანახარჯი
	აგროტექნიკური 108ც.ხ
	ბუღდოზური 108ც.ხ
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე
	მოსარწყავ მოსარეცხი მანქანა
	ქვის ნამტვრევების მანქანა
	ლორდი ფრ 40-70
	ლორდი ფრ 10-20
	წყალი
	ჯამი
	მასაღების ტრანსპორტირება
	ჯამი:
	ზედნაღები ხარჯები
	ჯამი
	გამოყენებული მოგება
	ჯამი
	დღგ
	ჯამი
	საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება
	სულ ჯამი

შეადგინა სარჯთაღრიცხველი ნ. ქიტიაშვილი
თანამდებობა, ტყვით და სხვა

სოფელ ახლო მახმულთ შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება

სახარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მანქანების (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	ღორდის მოწყობა		მ2		1426							
	ღორდის ფუძის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		1426							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	1426	3.1	4421					4421
	ავტოგრეიდერი 108ც.ხ	113191	მ/სთ	0.0004	0.5704							12
	ბულდოზერი 108ც.ხ	113139	მ/სთ	0.003	4.278							92
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	42.78							649
	მოსარწყვე მოსარწყვი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	5.8466							204
	ქვის ნამტყრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.713							15
	ღორდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	269.514			12.7	3423			3423
	ღორდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	21.39			17.3	370			370
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	42.78			3.6	154			154
	ჯამი						4420.60		3946.88		971.61	9339.10
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										59.20
	ჯამი											9398.30
	ხელნაწები ხარჯები	10%										939.83
	ჯამი											10338.13
	ბეჭდური მოგება	8%										827.05
	ჯამი											11165.18
	დღგ	18%										2009.73
	ჯამი											13174.91
	საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო მომხსენებლობა	1%										131.75
	სულ ჯამი											13306.66



შეადგინა ხარჯთაღრიცხველი, ნ. ქიტიამელი
თანამდებობა, (კმარა თუ სახელი)

6/4/9

სახარჯთაღრიცხვა

№	ხ.
1	
1.1	ღორდის ფ.
	შრომის დან.
	ავტოგრეიდერ
	ბულდოზერი
	თვითმავალი
	მოსარწყვე მ.
	ქვის ნამტყრ.
	ღორდი ფრ 4
	ღორდი ფრ 1
	წყალი
	მასალ.
	ჯამი
	ხელნაწ.
	ბეჭდური
	დღგ
	ჯამი
	საბოლოო

შეადგინა ხარ

სოფელ თაზაკენტში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მანქანა-ზმები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ლორდის მოწყობა		მ2		601							
1.1	ლორდის ფუძის მოწყობა	27-11-15	მ2		601							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	601	3.1	1863					1863
	ავტოგრეიდერი 108ც.ხ	113191	მ/სთ	0.0004	0.2404					20.32	5	5
	ბუльдოზერი 108ც.ხ	113139	მ/სთ	0.003	1.803					21.62	39	39
	თვითმავალი სატექანი 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	18.03					15.16	273	273
	მოსარწავ მოსარეკი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	2.4641					34.87	86	86
	ქვის ნაბეჭდის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.3005					21.2	6	6
	ლორდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	113.589			12.7	1443			1443
	ლორდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	9.015			17.3	156			156
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	18.03			3.6	65			65
	ჯამი						1863.10		1663.45		409.49	3936.04
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										24.95
	ჯამი:											3960.99
	ხელნაღები ხარჯები	10%										396.10
	ჯამი											4357.09
	გამოყენებული მოგება	8%										348.57
	ჯამი											4705.66
	დღე	18%										847.02
	ჯამი											5552.68
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										55.53
	სულ ჯამი											5608.21

შეადგინა ხარჯთაღრიცხვითი ნ. ქიტიაშვილი

თანამდებობა: (საერთო და სახელმწიფო)




სოფელ საღურის სადახლოში შიდა გზების მოხერხება

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განხ. ერთ.	ნორმა ერ.-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მანქანების (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ლორდის მოწყობა		მ2		601							
1.1	ლორდის ფუძის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		601							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	601	3.1	1863					1863
	ავტორეიდერი 108ც.ხ.	113191	მ/სთ	0.0004	0.2404							
	ბუღდოზერი 108ც.ბ	113139	მ/სთ	0.003	1.803					20.32	5	5
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	18.03					21.62	39	39
	მოსარწყავ მოსარევი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	2.4641					15.16	273	273
	ქვის ნამტკერვის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.3005					34.87	86	86
	ლორდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	113.589			12.7	1443	21.2	6	6
	ლორდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	9.015			17.3	156			1443
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	18.03			3.6	65			156
	ჯამი						1863.10		1663.45		409.49	65
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										3936.04
	ჯამი:											24.95
	ზედნაღები ხარჯები	10%										3960.99
	ჯამი											396.10
	გამოყენებული მოცულობა	8%										4357.09
	ჯამი											348.57
	დღგ	18%										4705.66
	ჯამი											847.02
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										5552.68
	სულ ჯამი											55.53
												5608.21

შეადგინა სარჯთაღრიცხველი, ნ. ქიტიაშვილი
თანამდებობა, (გერბი და სახელი)



Handwritten signature


სოფელ დამიაში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება

ბარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანა-ზე		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	დორღის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		880							
	ფუძის მოწყობა		მ2		880							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	880	3.1	2728					2728
	ავტორიზირებული 108ცხ.ზ	113191	მ/სთ	0.0004	0.352					20.32	7	7
	ბუქლოვანი 108ცხ.ზ	113139	მ/სთ	0.003	2.64					21.62	57	57
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	26.4					15.16	400	400
	მოსარწავლად მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	3.608					34.87	126	126
	ქვის ნამტვრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.44					21.2	9	9
	დორღი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	166.32			12.7	2112			2112
	დორღი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	13.2			17.3	228			228
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	26.4			3.6	95			95
	ჯამი						2728.00		2435.66		599.59	5763.26
	მასალების ტრანსპორტირება	15%										36.53
	ჯამი:											5799.79
	ზედნაღები ხარჯები	10%										579.98
	ჯამი											6379.77
	გამოყენებული მოგება	8%										510.38
	ჯამი											6890.15
	დღგ	18%										1240.23
	ჯამი											8130.38
	საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										81.30
	სულ ჯამი											8211.68

შეადგინა ხარჯთაღრიცხვით, ნ. ქიტიაშვილი
თანამშრომელი (გადახდა და სახელი)



სოფელ კიროვკაში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარეზერვუო შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მანქანა-საათი (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	ლორდის მოწეობა	27-11-1-5	მ2		1477							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	1477							
	ავტორიზებული 108ც.ხ	113191	მ/ხო	0.0004	0.5908							
	ბუკლეტი 108ც.ხ	113139	მ/ხო	0.003	4.431							
	თვითმავალი სატყეპი 10ტ-მდე	113210	მ/ხო	0.03	44.31							
	მოსარწყავ მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/ხო	0.0041	6.0557							
	ქვის ნამტყრევის მანქანა	113220	მ/ხო	0.0005	0.7385							
	ლორდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	279.153			12.7	3545	20.32	12	4579
	ლორდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	22.155			17.3	383	21.62	96	12
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	44.31			3.6	160	15.16	672	96
	ჯამი									34.87	211	672
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%								21.2	16	211
	ჯამი:											
	ზედნადები ხარჯები	10%										
	ჯამი											
	გეგმიური მოგება	8%										
	ჯამი											
	დღგ	18%										
	ჯამი											
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										
	სულ ჯამი											
							4578.70		4088.04		1006.36	9673.10
												6132
												9734.42
												973.44
												10707.86
												856.63
												11564.49
												2081.61
												13646.10
												136.46
												13782.56



შეადგინა სარეზერვუო შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

სოფელ ახლოლალოში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარეგისტრაციო შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ქრ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანა-საათი (დ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ლორდის მოწყობა		მ2		1598							
1.1	ლორდის ფუძის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		1598							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	1598							
	ავტოგრიდერი 108ც.ხ	113191	მ/სთ	0.0004	0.6392	3.1	4954					4954
	ბუქლოზერი 108ც.ხ	113139	მ/სთ	0.003	4.794					20.32	13	13
	თვითმავალი ხატკენი 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	47.94					21.62	104	104
	მოსარწყავ მოხარვეჯი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	6.5518					15.16	727	727
	ქვის ნამტვრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.799					34.87	228	228
	ლორდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	302.022			12.7	3836	21.2	17	17
	ლორდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	23.97			17.3	415			3836
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	47.94			3.6	173			415
	ჯამი						4953.80		4422.94			173
	მასალების ტრანსპორტირება	15%								1088.81		10465.55
	ჯამი:											66.34
	ზედნაღები ხარჯები	10%										10531.89
	ჯამი											1053.19
	გამოყენებული მოგება	8%										11585.08
	ჯამი											926.81
	დღგ	18%										12511.89
	ჯამი											2252.14
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										14764.03
	სულ ჯამი											147.64
												14911.67



შეადგინა სარეგისტრაციო სამსახური, ნ. ქატიშვილი

თანამდებობა: (ფირმა და სახელი)

Handwritten signature

სოფელ დამია გვერდებში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო განგარიშები

სარეგისტრაციო შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანა-საათები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	დორღის მოწყობა		მ2		2940							
	ფუძის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		2940							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	2940	3.1	9114					9114
	ავტორიზირებული 108ც.ს	113191	მ/სთ	0.0004	1.176					20.32	24	24
	ბუღალტერი 108ც.ს	113139	მ/სთ	0.003	8.82					21.62	191	191
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	88.2					15.16	1337	1337
	მოსარწყავ მოხარვეზი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	12.054					34.87	420	420
	ქვის ნამტვრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	1.47					21.2	31	31
	დორღი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	555.66			12.7	7057			7057
	დორღი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	44.1			17.3	763			763
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	88.2			3.6	318			318
	ჯამი						9114.00		8137.33		2003.18	19254.52
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										122.06
	ჯამი:											19376.58
	ზედნაღები ხარჯები	10%										1937.66
	ჯამი											21314.23
	გვერდითი მოვლა	8%										1705.14
	ჯამი											23019.37
	დავა	18%										4143.49
	ჯამი											27162.86
	სამრეგისტრო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										271.63
	სულ ჯამი											27434.49

შედავინა ხარჯთაღრიცხვით, ნ. ქიტაშვილი
თამაშების, ტყვით და სხვადა



სოფელ ხუტორ ლეგბანდინი შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანების (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ლორდის მოწყობა		მ2		565							
1.1	ლორდის ფუძის მოწყობა	27-11-15	მ2		565							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	565	3.1	1752					1752
	ავტოგრაფიერი 108ც.ზ	113191	მ/სთ	0.0004	0.226					20.32	5	5
	ბუღდოზერი 108ც.ბ	113139	მ/სთ	0.003	1.695					21.62	37	37
	თვითმავალი სატექნი 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	16.95					15.16	257	257
	მოსარწყავ მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	2.3165					34.87	81	81
	ქვის ნამტყრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.2825					21.2	6	6
	ლორდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	106.785			12.7	1356			1356
	ლორდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	8.475			17.3	147			147
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	16.95			3.6	61			61
	ჯამი						1751.50		1563.81		384.97	3700.27
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										23.46
	ჯამი:											3723.73
	ზედნაღები ხარჯები	10%										372.37
	ჯამი											4096.10
	გამჭირვილი მოგება	8%										327.69
	ჯამი											4423.79
	დღე	18%										796.28
	ჯამი											5220.07
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										52.20
	სულ ჯამი											5272.27

შეადგინა ხარჯთაღრიცხველი, ნ. ქიტიაშვილი

თანამდებობა: (ცვლილი და სახელი)

[Handwritten signature]



სოფელ ნორგულში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მანქანა-ზემები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	დორღის მოწყობა		82		1317							
1.1	დორღის ფუძის მოწყობა	27-11-1-5	82		1317							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	82	1	1317	3.1	4083					
	ავტოგრეიდერი 108ც.ხ	113191	მ/ხო	0.0004	0.5268							4083
	ბუღდოზერი 108ც.ხ	113139	მ/ხო	0.003	3.951					20.32	11	11
	თვითმავალი სატექნიკი 10ტ-მდე	113210	მ/ხო	0.03	39.51					21.62	85	85
	მოსარწყავ მოსარეკი მანქანა	113219	მ/ხო	0.0041	5.3997					15.16	599	599
	ქვის ნამტერების მანქანა	113220	მ/ხო	0.0005	0.6585					34.87	188	188
	დორღი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	248.913			12.7	3161	21.2	14	14
	დორღი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	19.755			17.3	342			3161
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	39.51			3.6	142			342
	ჯამი						4082.70		3645.19		897.34	142
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										8625.24
	ჯამი:											54.68
	ზედნაღები ხარჯები	10%										8679.92
	ჯამი											867.99
	ბეჭდური მოგება	8%										9547.91
	ჯამი											763.83
	დღგ	18%										10311.74
	ჯამი											1856.11
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										12167.85
	სულ ჯამი											121.68
												12289.53

შეამოწმა ხარჯთაღრიცხვალი ნ. ქიტიაშვილი

თანამდებობა: (საქონი და სახელი)



სოფელ პატარა ბუკლიარში შიდა გზების მოხრეშვა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარეგისტრაციო უმჯობესობა 1984 წლის ნორმებით, მომდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	კრიტიკული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანა-ზემები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	დორღის მოწყობა		82		764							
	დორღის ფუძის მოწყობა	27-11-1-5	82		764							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	82	1	764	3.1	2368					2368
	ავტორეიდერი 108ც.ზ	113191	მ/სთ	0.0004	0.3056					20.32	6	6
	ბუქლოზერი 108ც.ბ	113139	მ/სთ	0.003	2.292					21.62	50	50
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	22.92					15.16	347	347
	მოსარწყავ მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	3.1324					34.87	109	109
	ქვის ნამტყრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.382					21.2	8	8
	დორღი ფრ 40-70	4,13134	მ/სთ	0.189	144.396			12.7	1834			1834
	დორღი ფრ 10-20	4,13142	მ/სთ	0.015	11.46			17.3	198			198
	წყალი	4,3336	მ/სთ	0.03	22.92			3.6	83			83
	ჯამი						2368.40		2114.60		520.56	5003.55
	მასალების ტრანსპორტირება	15%										31.72
	ჯამი:											5035.27
	ხელნაღები ხარჯები	10%										503.53
	ჯამი											5538.80
	გეგმიური მოგება	8%										443.10
	ჯამი											5981.90
	დღე	18%										1076.74
	ჯამი											7058.65
	სამრეგისტრო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										70.59
	სულ ჯამი											7129.23

შეამოწმა ხარჯთაღრიცხვით, ნ. ქიქიაშვილი
თანამდებობა (საერთო და სახელი)



(Handwritten signature)

სოფელ დიდი ბეკლიარში შიდა გზების მოხრეშვა


სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარეგისტრაციო შედეგით 1984 წლის ნორმებით, მომდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განხ. ერთ.	ნორმა ერთ.-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალა (ლ)		მანქანა-ზე (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	დირღის მოწყობა		მ2		794							
	ფუძის მოწყობა	27-11-15	მ2		794							
	შრიმის დანახარჯი	სადაზრო	მ2	1	794	3.1	2461					
	ავტორეიდერი 108ც.ხ.	113191	მ/სთ	0.0004	0.3176					20.32	6	2461
	ბუქლოზერი 108ც.ხ.	113139	მ/სთ	0.003	2.382					21.62	51	6
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	23.82					15.16	361	51
	მოსარწყავ მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	3.2554					34.87	114	361
	ქვის ნამტვრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.397					21.2	8	114
	დირღი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	150.066			12.7	1906			8
	დირღი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	11.91			17.3	206			1906
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	23.82			3.6	86			206
	ჯამი						2461.40		2197.63		541.00	86
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										5200.03
	ჯამი:											32.96
	ზედნადები ხარჯები	10%										5232.99
	ჯამი											523.30
	გამოყენებული მოცულობა	8%										5756.29
	ჯამი											460.50
	დღგ	18%										6216.80
	ჯამი											1119.02
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										7335.82
	სულ ჯამი											7336
												7409.18

შეამოწმა ხარჯთაღრიცხველი, ნ. ქაბაშვილი

თარიღი: 2009.01.15 (საქმის დასრულების თარიღი)



სოფელ ქემო სარდლში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მომდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

N	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განზ. ერთ.	ნორმა კვ-ზე	რაოდენ- ობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მანქანა-საათები (სა)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	ასფალტის მოწყობა		მ2		989							
	ლორდის ფენის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		989							
	შრიმის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	989							
	ავტორეიდერი 108ც.ზ	113191	მ/სთ	0.0004	0.3956							3066
	ბუდელოზერი 108ც.პ	113139	მ/სთ	0.003	2.967					20.32	8	8
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	29.67					21.62	64	64
	მოსარწყვე მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	4.0549					15.16	450	450
	ქვის ნამტვრევის მანქანა-ფიდეკული	113220	მ/სთ	0.0005	0.4945					34.87	141	141
	ლორდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	186.921					21.2	10	10
	ლორდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	14.835			12.7	2374			2374
	წილი	4,3336	მ3	0.03	29.67			17.3	257			257
1.2	ასფალტის ფენის მოწყობა	27-39-1, 40	მ2		989			3.6	107			107
	შრიმის დანახარჯი		მ/სთ	0.0375	37.0875	2.8	104					104
	ასფალტბეტონის დამატები	113222	მ/სთ	0.003	2.967					16.22	48	48
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.014	13.846					15.16	210	210
	სხვა მანქანა		ლ	0.0023	2.2747					3.2	7	7
	წვრილმარცვლოვანი ასფალტი	4,13289	ტ6	0.0931	92.0759			137	12614			12614
	სხვა მასალა		ლ	0.0145	14.3405			3.2	46			46
	ჯამი						3169.75		15397.64		939.17	19506.56
	მასალების ტრანსპორტირება	1.5%										230.96
	ჯამი:											19737.52
	ხელნაღები ხარჯები	10%										1973.75
	ჯამი											21711.27
	განმეორი მოცემა	8%										1736.90
	ჯამი											23448.17
	დღე	18%										4220.67
	ჯამი											27668.85
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურება	1%										276.69
	სულ ჯამი											27945.53

შეადგინა სარჯთაღრიცხველი, ნ. ქიტიაშვილი
თანამდებობა: ინჟინერი (სახელმწიფო)



სოფელ აბეკულაში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის სავარის მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული ფასდება	განხ. ერთ.	ნორმა გრ-ზე	რაოდენობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მანქანა-საათი (თ)		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	ასფალტის მოწყობა											
	ფუძის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		184							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	184							
	ავტორეიდერი 108ცხ.ზ	113191	მ/სთ	0.0004	0.0736					20.32	1	1
	ბუკდოზერი 108ცხ.პ	113139	მ/სთ	0.003	0.552					21.62	12	12
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	5.52					15.16	84	84
	მოსარწყვე მოსარეცხი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	0.7544					34.87	26	26
	ქვის ნამტვრევის მანქანა	113220	მ/სთ	0.0005	0.092					21.2	2	2
	ლირდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	34.776			12.7	442			442
	ლირდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	2.76			17.3	48			48
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	5.52			3.6	20			20
1.2	ასფალტის ფენის მოწყობა	27-39-1, 40	მ2		184							
	შრომის დანახარჯი		კ/სთ	0.0375	6.9	2.8	19					19
	ასფალტობეტონის დამატები	113222	მ/სთ	0.003	0.552					16.22	9	9
	თვითმავალი სატექნიკური 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.014	2.576					15.16	39	39
	სხვა მანქანა		ლ	0.0023	0.4232					3.2	1	1
	წვრილმარცვლოვანი ასფალტი	4,13289	ტნ	0.0931	17.1304			137	2347			2347
	სხვა მასალა		ლ	0.0145	2.668			3.2	9			9
	ჯამი						589.72		2864.68		174.73	3629.13
	მასალების ტრანსპორტირება	15%										42.97
	ჯამი:											3672.10
	ხელნაღები ხარჯები	10%										367.21
	ჯამი											4039.31
	გეგმიური მოცულობა	8%										323.14
	ჯამი											4362.45
	დღგ	18%										785.24
	ჯამი											5147.69
	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მიმსახურების	1%										51.48
	სულ ჯამი											5199.17



შეადგინა სარჯთაღრიცხვა ნ. ქატიშვილი
თბილისი, 2002 წლის 11 ივნისი

სოფელ შაუმთანში შიდა გზების ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით, მიმდინარე ფასებში 2011 წ. I კვარტალის დონეზე

№	სამუშაოს დასახელება	კრთიერი ფასდება	განხ. ერთ.	ნორმა კრ-ზე	რაოდენ- ობა	ხელფასი (ლ)		მასალები (ლ)		მანქანა-შემები (ლ)		სულ
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	ასფალტის მოწყობა		მ2		1594							
	ფურცის მოწყობა	27-11-1-5	მ2		1594							
	შრომის დანახარჯი	საბაზრო	მ2	1	1594	3.1	4941					4941
	აგებუბრები 108ცხ.ხ	113191	მ/სთ	0.0004	0.6376					20.32	13	13
	ბუღდოზერი 108ცხ.ხ	113139	მ/სთ	0.003	4.782					21.62	103	103
	თვითმავალი ხაჭკენი 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.03	47.82					15.16	725	725
	მოსარწყვ მოსარწყვი მანქანა	113219	მ/სთ	0.0041	6.5354					34.87	228	228
	ქვის ნამტვრევის მანქანა-ბუღდო	113220	მ/სთ	0.0005	0.797					21.2	17	17
	ლორდი ფრ 40-70	4,13134	მ3	0.189	301.266			12.7	3826			3826
	ლორდი ფრ 10-20	4,13142	მ3	0.015	23.91			17.3	414			414
	წყალი	4,3336	მ3	0.03	47.82			3.6	172			172
1.2	ასფალტის ფენის მოწყობა	27-39-1, 40	მ2		1594							
	შრომის დანახარჯი		მ/სთ	0.0375	59.775	2.8	167					167
	ასფალტ-ბეტონის დამები	113222	მ/სთ	0.003	4.782					16.22	78	78
	თვითმავალი ხაჭკენი 10ტ-მდე	113210	მ/სთ	0.014	22.316					15.16	338	338
	სხვა მანქანა		ლ	0.0023	3.6662					3.2	12	12
	წრიულმარცვლოვანი ასფალტი	4,13289	ტნ	0.0931	148.4014			137	20331			20331
	სხვა მასალა		ლ	0.0145	23.113			3.2	74			74
	ჯამი						5108.77		24816.83		1513.69	31439.28
	მასალების ტრანსპორტირება	15%										372.25
	ჯამი:											31811.54
	ხელნაღები ხარჯები	10%										3181.15
	ჯამი											34992.69
	გამოყენებული მოუცება	8%										2799.42
	ჯამი											37792.10
	დღგ	18%										6802.58
	ჯამი											44594.68
	სამრეწველო სახარჯთაღრიცხვო მიმსახურება	1%										445.95
	სულ ჯამი											45040.63



შეადგინა ხარჯთაღრიცხველი, ნ. ქიტიაშვილი
თანხლები, (ფაქტი და საყალიბო)

უ რ თ ი ე რ თ შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

(№ 59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დამატება „დანართი №1“)

ქ. მარნეული

28 ივლისი 2011 წელი

ერთის მხრივ მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ისპანდიარ ქერიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქცია“-ს დირექტორის ვლადიმერ ტყეშელაშვილის სახით, ეხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქ. კანონის IV-თავის 21 -ე მუხლის მე-5 პუნქტის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახ. შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 07/04/2011 წლის №9-ე ბრძანების მე-20 მუხლის, მხარეთა შორის 2011 წლის 23 მარტს გაფორმებული №59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-11 მუხლის საფუძველზე, შ.პ.ს. „ქცია“-ს მიერ წარმოდგენილი № 65 22/07/2011წ (რეგისტრაცია 22/07/2011წ. №08/2192) წერილის მიხედვით, შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ამავე ხელშეკრულების მე-5 პუნქტის 5.1 ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.1. მიმწოდებელი ეალდება 2011 წლის 30 სექტემბრამდე შეასრულოს ზემოაღნიშნული სამუშაო. იგი პასუხისმგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხსა და დროულობაზე.

2. შეთანხმების მოქმედება

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელმოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს ხელშეკრულებასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

3. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

მიმწოდებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის

თვითმმართველობა

ქ. მარნეული, რუსთაველის № 73

ლ/კ 234232149

ა/ა GE22LB0120166049432000

ბანკის კოდი 220101408

ს/ს „ლიბერთი ბანკი“-ს მარნეულის

ფილიალი

საკრებულოს თავმჯდომარე:


..... ი. ქერიშვილი

შ.პ.ს. „ქცია“

მის: მარნეული, სოფ. არაფლო

ლ/კ 234161135 ა/ა 122977800

ს/ს „საქართველოს ბანკი“ ს ცენტრალური ფილ.

ბანკის კოდი 220101502

შ.პ.ს. „ქცია“-ს დირექტორი:


:


..... ვლ. ტყეშელაშვილი



საზოგადოებრივი

ქცია



KTSIA

საქართველო, მარნეულის რაიონი, სოფელი არაფლო
ტელ: 877 43 54 387

Georgia, Marneuli Region, Village Araplo
TEL: 877 43 54 38

№ 22/2011 წ.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ ისპანდიარ ქერიძეს

მოგახსენებთ, რომ 2011 წლის 23 მარტს გაფორმდა №59 ხელშეკრულება შპს „ქცია“-სა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას შორის, რაც ითვალისწინებს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში შიდა გზების მოხრეშვით სამუშაოებს. ეს სამუშაოები ხელშეკრულებით უნდა დასრულებულიყო 2011 წლის 30 ივლისს, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ეს პერიოდი აღინიშნა დიდი რაოდენობით ნალექის მოსვლით, ამიტომ სამუშაოების ნაწილი შეუსრულებელია.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ გააგრძელოთ სამუშაოს შესრულების ვადა 2011 წლის 30 სექტემბრამდე.

პატივისცემით,

შპს „ქცია“-ს დირექტორი:

პ. ტყემლაშვილი

