

შ.პ.ს. „ლიდერი“

ქ.გურჯაანი თბილისის ქ. №10

დაკვეთა № 57 2012წ

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფ. სანაგარდოში სპორტდარბაზის მიმდებარე ტერიტორიის
კეთილმოწყობაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს დირექტორი:



/რ.გიორგაძე/

ქ.გურჯაანი
2012

განმარტებითიბარათი

სოფ. სანავარდოში სპორტდარბაზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის წინასწარი ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №57, შედგენილია ყვარლის მუნიციპალიტეტისა და შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს 2012 წლის 8 მაისს დადებული ხელშეკრულება №52-ის საფუძველზე.

სოფ. სანავარდოში სპორტდარბაზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის წინასწარი ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №57 შედგენილია 1983 წელს გამოშვებული „სამშენებლო-ნორმებისა და წესების“ (СНиПВ-2-82) კრებულებითა და 2012 წლის I კვარტლის დონეზე შედგენილი საფასვრით.

გამოყენებულია შემდეგი კოეფიციენტები:


შრომით დანახარჯებზე-3,5


მანქანებზე და სხვა მასალებზე-3,2.

ხარჯთაღრიცხვაშიგამოყენებულიაშემდეგიდარიცხვები:

ზედნაღებიხარჯები -10%.

გეგმიური დაგროვება-8%.

შეადგინა:  /ა. ნიკოლაიშვილი/

შეამოწმა:  /მ. ხურცილავა/

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ სანაგარდოში სპორტდარბაზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობაზე შედგენილი
წინასწარი ლოკალურ-რესურსული


ხარჯთაღრიცხვის ანგარიში

№	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის №	ხარჯთაღრიცხვის თავები	წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება			საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			მასალა	ხელფასი	ტრანსპორტი	
1	2	3	4	5	6	7
	1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა				
		პირდაპირი დანახარჯები	576,58	253,00	3,94	833,52
		დარიცხვებით				990,22


შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს დირექტორი:

 /რ. გიორგაძე/

შეადგინა:

 /მ.ხურცილაძე/

შეამოწმა:

 /ა. ნიკოლაიშვილი/

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ სანავარდოში სპორტდარბაზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	ნორმის ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი		ჯამი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	საბაზრო	ღობის გასწვრივ და მთელ ტერიტორიაზე არსებული ეკაბარდისა და ბუნქნარის გასუფთავება-დაწვა	მ ²		400,00			0,125	50,00			50,00
2	ს.ნ. და წ. 180.7	III კატეგორიის გრუნტის მოთხრა ხელით წერტილოვანი საძირკვლისათვის გვერდზე გადაყრით	100მ ³		0,003							
	„-----“	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	388	1,2			3,5	4,07			4,07
3	ს.ნ. და წ. 180.3	III კატეგორიის გრუნტის მოთხრა ხელით ლენტური საძირკვლისათვის გვერდზე გადაყრით	100მ ³		0,007							
	„-----“	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	206	1,4			3,5	5,05			5,05
	ს.ნ. და წ. 7.21.8	ფოლადის დ=50მმ. მიღების დაბეტონება, მიღებზე მოთუთიებული მავთულბადის მიკერა, ზევეთა მხარეს დ=6მმ. გლინულას გაყრა და კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადის კარის მოწყობა	100მ		0,17							
	„-----“	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	223	37,91			3,5	132,69			132,69
	„-----“	მანქანები		5	0,85					3,2	2,72	2,72
	„-----“	სხვა მასალები		4	0,68	3,2	2,18					2,18
4	სრფ. 2.17	ფოლადის დ=50მმ. სისქით-2მმ. ლ=2მ	გრძ/მ.		16,00	6,49	103,84					103,8
	სრფ. 4.1.ბ.14	ბეტონი მ-200	მ ³		0,20	125	25,00					25,00
	სრფ. 1.5.49	სამონტაჟო ნაკეთობები	ტ.	0,002	0,00034	2950	1,00					1,00
	სრფ. 1.5.15	მოთუთიებული მავთულბადე დ=2,5მმ. 50X50მმ. უჯრედით	მ ²	150	25,50	7,43	189,47					189,5
	სრფ. 1.1.9	გლინულა დ=6მმ.	გრძ/მ.	102	17,34	0,4	6,94					6,94
	სრფ. 1.3.28	ფოლადი ფურცლოვანი სისქით 2მმ.	მ ²		0,10	28,67	2,87					2,87
	სრფ. 1.2.34	ფოლადი კუთხოვანა 40X40X3	მ		4,50	3,66	16,47					16,47
	საბაზრო	კარის საკიდი და საკეტი	კომპ.		1,00	15	15,00					15,00

5	ს.ნ. და წ. 6.13.3	მოეწეოს ცოკოლი საძირკვლით (15X20სმ.) ბეტონი მ-200 მავთულბადის ქვედა ნაწილის ჩატანებით 3სმ.-ზე	100მ ³		0,005							
	„-----“	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	909	4,55			3,5	15,91			15,91
	„-----“	მანქანები		76	0,380					3,2	1,22	1,22
	„-----“	სხვა მასალები		49	0,25	3,2	0,78					0,78
	სრფ. 4.1.ბ.14	ბეტონი მ-200	მ ³	102	0,51	125	63,75					63,8
	სრფ. 5.1.128	ყალიბის ფარი 25მმ.	მ ²	264	1,32	10	13,20					13,20
	სრფ. 5.1.22	ჩამოგანული ფიცარი IV ხარისხის 32-40მმ. და ზევით	მ ³	5,98	0,03	454	13,57					13,57
სრფ. 1.6.2	სამშენებლო ლურსმანი 50-200მმ.	კბ.	32,00	0,16	2,71	0,43					0,43	
6	ს.ნ. და წ. 10.34.1	მოეწეოს 3 ადგილას 3 მეტრის სიგრძის ხის სკამები	მ ³		0,200							
	„-----“	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	17,1	3,42			3,5	11,97			11,97
	სრფ. 5.1.10	ფიცარი	მ ³	1,0	0,20	500,0	101,00					101,00
7	ს.ნ. და წ. 15.164.8	შეიღებოს ლითონის მილები და ხის სკამები ორჯერ ზეთოვანი საღებავით	100მ ²		0,140							
	„-----“	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ.	68	9,52			3,5	33,32			33,32
	სრფ. 4.2.20	საღებავი ზეთოვანი „ბეტეკის“	კბ.	25,1	3,51	6,0	21,08					21,08
		სულ ჯამი				576,58		253,00		3,94	833,52	
		ზედნადები ხარჯები	10%								83,35	
		ჯამი									916,9	
		გეგმიური დაგროვება	8%								73,35	
		ჯამი									990,22	

შეადგინა:

/მ.ხურცილავა/

შეამოწმა:

/ა. ნიკოლაიშვილი/

სოფელ სანაგარდოში სპორტდარბაზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობაზე შედგენილი

დ ე ვ ე ქ ტ უ რ 0 ა ქ ტ 0

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღობის გასაწვრივ და მთელ ტერიტორიაზე არსებული ეკალბარდისა და ბუჩქნარის გასუფთავება-დაწვა	მ ²	400,00
2	III კატეგორიის გრუნტის მოთხრა ხელით წკრტილოვანი საძირკვლისათვის გვერდზე გადაყრით	100მ ³	0,003
3	III კატეგორიის გრუნტის მოთხრა ხელით ლენტური საძირკვლისათვის გვერდზე გადაყრით	100მ ³	0,007
4	ფოლადის დ=50მმ. მიღების დაბეტონება, მიღებზე მოთუთიებული მცოულბადის მიკერა, ზეცითა მსარეს დ=6მმ. გლინულას გაყრა და კუთხოვანაში ჩასმული მცოულბადის კარის მოწყობა	100მ	0,17
5	მოეწვოს ცოკოლი საძირკვლით (15X20სმ) ბეტონი მ-200 მცოულბადის ქვედა ნაწილის ჩატანებით 3სმ-ზე	100მ ³	0,005
6	მოეწვოს 3 ადგილას 3 მეტრის სიგრძის ხის სკამები	მ ³	0,200
7	შეიღებოს ლითონის მილები და ხის სკამები ორჯერ ზეთოვანი საღებავით	100მ ²	0,140

ქვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სამსახურის სპეციალისტი:

/ი. ფროდიამილი/



ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული:

/გ. გოგილაშვილი/

შ.პ.ს. „ლიდერი“-ს ხარჯთაღმრიცხველი:

/ა. ნიკოლაშვილი/



სოფელ სანავარდოს სპორტდარბაზის მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სკემა



მასშტაბი 1:200